

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
01 - ASR - stavebné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - Zdravotechnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Plynofikácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Ústredné vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - OEZ - Odborné el. zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 01 - ASR - stavebné práce

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 8. 4. 2020

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MON	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 01 - ASR - stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	35,4900	0,0000			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	48,9500	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	35,9300	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	54,4000	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	66,4000	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	28,8100	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	269,9800	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
POVLAKOVÉ KRYTINY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	1,1900	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	2,4600	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	0,00	0,00	0,00	0,1200	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	3,8000	0,0000			
DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			
PODLAHY TERRAZZOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	0,5000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,2000	0,0000			
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,9200	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	9,5800	0,0000			
Montážne práce								
M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVAC	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	279,5600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 01 - ASR - stavebné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1.	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,982		0,00		0	
2.	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,991		0,00		0	
3.	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m - dovoz zeminy pre zásyp	m3	29,508		0,00		0	
4.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,508		0,00		0	
5.	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	59,016		0,00		0	
6.	171101107	Zásyp zeminou s mierou zhutnenia na 0,25 MPa	m3	35,490		0,00		0	
7.	5833725100	Zahlinený štrkopiesok pre zásyp medzi základmi	m3	35,490		0,00	1,000	35,49	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		35,49	0
	2	ZÁKLADY							
8.	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,994		0,00	2,066	4,12	
9.	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 500x125x250 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 125 mm	m3	1,679		0,00		0	
10.	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	2,625		0,00		0	
11.	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC alebo ekvivalent 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	11,196		0,00	2,011	22,521	
12.	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	9,969		0,00	2,212	22,05	
13.	274361825	Výstuž základ. pásy pre murivo základových pásov PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,259		0,00	1,002	0,26	
14.	311271195	Príplatok za zálievku dutín tvárníc zhora len pri používaní tvárníc betónových a škarocementových	M3	10,850		0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		48,95	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15.	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	1,819		0,00	1,875	3,411	
16.	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárníc YTONG alebo ekvivalent hr. 200 mm	m3	14,498		0,00		0	
17.	311273123	Murivo nosné, výplňové (m3) z tvárníc YTONG alebo ekvivalent hr. 375 mm P2-500	m3	140,668		0,00		0	
18.	311273802	MVC a maltu SILKA (250x199x248) alebo ekvivalent	m3	31,299		0,00		0	
19.	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	6,000		0,00	0,015	0,091	
20.	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP alebo ekvivalent šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	20,000		0,00	0,019	0,389	
21.	317162131	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	4,000		0,00	0,039	0,157	
22.	317162132	Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000		0,00	0,136	3,269	
23.	317162134	Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000		0,00	0,068	0,137	
24.	317162136	Keramický preklad POROTHERM alebo ekvivalent 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000		0,00	0,088	0,263	
25.	317165241	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000		0,00	0,104	0,104	
26.	317165242	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	8,000		0,00	0,121	0,967	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

27.	317165243	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	17,000		0,00	0,142	2,406	
28.	317165244	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	4,000		0,00	0,161	0,645	
29.	331321410	Betón stĺpov hranatých, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,591		0,00	2,806	4,465	
30.	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	21,213		0,00	0,003	0,06	
31.	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	21,213		0,00		0	
32.	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM alebo ekvivalent 11,5 (115x500x238)	m2	203,180		0,00	0,087	17,732	
33.	346244811	Prímurovky izolačné a ochranné z tehál dĺžky 290 mm na MC 10 hr. 65 mm	m2	10,860		0,00	0,169	1,834	
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,00		35,93	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
34.	41114206R	Montáž - Strop YTONG Komfortt z nosníkov a vložiek Ytong alebo ekvivalent, s podstĺpkovaním a dobetónovaním medzi vložkami	m2	422,180		0,00		0	
35.	593410014900	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 2,80/A, lxšxv 2800x120x40/205 mm	ks	3,000		0,00		0	
36.	593410015200	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 3,40/A, lxšxv 3400x120x40/205 mm	ks	11,000		0,00		0	
37.	593410016400	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 5,80/A, lxšxv 5800x120x40/205 mm	ks	76,000		0,00		0	
38.	593410015700	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 4,40/A, lxšxv 4400x120x40/205 mm	ks	9,000		0,00		0	
39.	593410015800	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 4,60/A, lxšxv 4600x120x40/205 mm	ks	6,000		0,00		0	
40.	593410016800	Stropný nosník YTONG alebo ekvivalent 6,60/A, lxšxv 6600x120x40/205 mm	ks	37,000		0,00		0	
41.	595370000300	Stropná vložka YTONG alebo ekvivalent + 100, šlxv 100x599x125 mm	ks	456,000		0,00		0	
42.	595370000500	Stropná vložka YTONG alebo ekvivalent + 250, šlxv 250x599x249 mm	ks	1 936,000		0,00		0	
43.	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	3,355		0,00	2,212	7,422	
44.	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	17,752		0,00	0,004	0,078	
45.	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	17,752		0,00		0	
46.	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	17,752		0,00	0,004	0,069	
47.	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	17,752		0,00		0	
48.	411361821	Výstuž stropov, schodísk, prekladov, vencov, stĺpikov z ocele 10505 - statika ST/04	t	2,683		0,00	1,017	2,728	
49.	411362442	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	2,574		0,00	0,006	0,016	
50.	413321414	Betón nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	3,547		0,00	2,212	7,847	
51.	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	33,755		0,00	0,004	0,123	
52.	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	33,755		0,00		0	
53.	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	9,872		0,00	0,006	0,062	
54.	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	9,872		0,00		0	
55.	413941123	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,720		0,00	0,015	0,011	
56.	13481000021	Oceľ S 235 - podľa výpisu Statika ST/02	t	0,720		0,00		0	
57.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	13,509		0,00	2,262	30,555	
58.	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	82,012		0,00	0,003	0,28	
59.	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	82,012		0,00		0	
60.	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,282		0,00	2,240	5,111	
61.	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	7,605		0,00	0,009	0,065	
62.	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	7,605		0,00		0	
63.	434351145	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	6,778		0,00	0,005	0,036	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

64.	434351146	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	6,778		0,00		0	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		54,4	0
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
65.	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	449,480		0,00		0	
66.	611460222	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná)	m2	449,480		0,00		0	
67.	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	422,180		0,00		0	
68.	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 254,202		0,00		0	
69.	612460222	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná)	m2	1 254,202		0,00		0	
70.	612460238	Vyspravenie omiečky podzemnej steny cementovou maltou	m2	10,860		0,00		0	
71.	612468561	Vnútorná stierka stien YTONG alebo ekvivalent vápenná, hr. 2 mm	m2	3,549		0,00		0	
72.	616904112	Očistenie plôch tlakovou vodou	m2	553,556		0,00		0	
73.	622464222	Vonkajšia omietka tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	528,116		0,00	0,004	1,996	
74.	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková - marmoli	m2	25,440		0,00	0,006	0,158	
75.	622466114	Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia pod zateplenie	m2	553,556		0,00	0,000	0,017	
76.	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu - penetrácia pod omietku	m2	553,556		0,00	0,000	0,232	
77.	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS, lepený rámov s prikotvením	m2	10,400		0,00	0,012	0,121	
78.	625250157	Doteplenie konštrukcie hr. 120 mm, systém XPS, lepený rámov s prikotvením	m2	15,040		0,00	0,012	0,182	
79.	625251333	Kontaktný zatepľovací systém podhládov hr. 60 mm, tanierové hmoždinky	m2	28,500		0,00		0	
80.	625251337	Kontaktný zatepľovací systém stien hr. 120 mm MW tanierové hmoždinky	m2	439,210		0,00		0	
81.	625251337.1	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 120 mm MW tanierové hmoždinky	m2	29,750		0,00		0	
82.	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm, minerálne dosky	m2	30,656		0,00		0	
83.	631312711	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm	m3	24,179		0,00	2,240	54,151	
84.	631362422	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	408,220		0,00	0,004	1,437	
85.	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	4,095		0,00	1,837	7,523	
86.	63247705	Liaty poter hr.1-3 mm	m2	408,220		0,00		0	
87.	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	33,000		0,00	0,018	0,578	
88.	553310008500	Zárubňa oceľová CgU 600-900x1970	ks	33,000		0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		66,4	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
89.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	560,000		0,00	0,026	14,403	
90.	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	560,000		0,00		0	
91.	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	560,000		0,00	0,026	14,403	
92.	962032231	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	215,410		0,00		0	
93.	962032631	Búranie kominov. muríva z tehál na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	8,820		0,00		0	
94.	962081131	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, - 0,05500t	m2	6,420		0,00		0	
95.	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	m3	71,140		0,00		0	
96.	965041441	Búranie podkladov a mazanín,škarobeton hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	88,925		0,00		0	
97.	965042231	Búranie podkladov z betónu prostého hr.nad 100 mm -2,20000t	m3	38,190		0,00		0	
98.	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	302,080		0,00		0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

99.	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	25,000		0,00		0
100.	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	122,400		0,00		0
101.	968061116	Demontáž dverí drevených, 1 bm obvodu - 0,012t	m	147,320		0,00		0
102.	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	54,000		0,00		0
103.	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	8,100		0,00		0
104.	968071125	Vyvesenie kovového dverného krídla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000		0,00		0
105.	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	2,000		0,00		0
106.	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	5,832		0,00		0
107.	971033351	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, - 0,08000t	ks	4,000		0,00		0
108.	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, - 1,87500t	m3	0,840		0,00		0
109.	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	795,809		0,00		0
110.	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	795,809		0,00		0
111.	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	795,809		0,00		0
112.	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 753,900		0,00		0
113.	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	795,809		0,00		0
114.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	795,809		0,00		0
9	OSTATNÉ PRÁCE					0,00		28,81
99	PRESUNY HMÔT							
115.	999281001	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	605,035		0,00		0
99	PRESUNY HMÔT					0,00		0
	Práce HSV					0,00		269,980
	Práce PSV							
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
116.	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	422,180		0,00		0
117.	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN alebo ekvivalent v sudoch	t	0,127		0,00		0
118.	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	10,860		0,00		0
119.	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN alebo ekvivalent v sudoch	t	0,004		0,00		0
120.	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	41,340		0,00		0
121.	693110001400	Geotextília 500g/m2	m2	47,541		0,00		0
122.	711131103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	41,340		0,00		0
123.	283290003605	Separáčna fólia PE	m2	47,541		0,00		0
124.	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti popovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	22,392		0,00		0
125.	283230002700	Nopová fólia, pre spodnú stavbu	m2	25,751		0,00		0
126.	711142559R	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením - 2x	m2	21,720		0,00		0
127.	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 alebo ekvivalent pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov - 2x	m2	26,064		0,00		0
128.	711471051	Zhotovenie izolácie proti vode a radónu PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spoju	m2	41,340		0,00	0,000	0,001
129.	283220000300	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL H 803 alebo ekvivalent , hr. 1,5 mm, vodotesne zváraná	m2	47,541		0,00		0
130.	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,730		0,00		0
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					0,00		0
712	POVLAKOVÉ KRYTINY							
131.	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t	m2	355,700		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

	712	POVLAKOVÉ KRYTINY					0,00		0	0
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
132.	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne 2x	m2	759,924			0,00		0	
133.	631650001800	Rohož UNIFIT 035 alebo ekvivalent, hr. 180 mm sklená minerálna izolácia pre zateplenie strechy 2x	m2	775,122			0,00		0	
134.	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	422,180			0,00	0,000	0,046	
135.	283230011400	Separáčna PE fólia	m2	485,507			0,00		0	
136.	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	422,180			0,00		0	
137.	283720002800	Doska EPS 200 hr. 40 mm, pre podlahy	m2	430,624			0,00		0	
138.	713122111.1	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	27,300			0,00		0	
139.	283720012802	Doska kooltherm K3 alebo ekvivalent hr. 80mm, fenolitické dosky pre podlahy	m2	27,846			0,00		0	
140.	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,100			0,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					0,00		0,05	0
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
141.	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva	m	1 473,000			0,00	0,000	0,383	
142.	605420000100	Rezivo stavebné zo smreku/jedle - vid' výpis na výkrese krovu	m3	26,900			0,00		0	
143.	762341001	Montáž debnenia jednoduchých striech, OSB doskami na zráz - pod oplechovanie atiky	m2	4,200			0,00		0	
144.	607260000900	Doska OSB hr. 25 mm	m2	4,620			0,00		0	
145.	762341004	Montáž debnenia úžľabia	m2	8,500			0,00		0	
146.	605110006500	Dosky neopracované neomietané akost' A hr. 24 mm	m3	0,210			0,00		0	
147.	762341031	Montáž čelových dosiek pre všetky druhy striech	m	229,000			0,00		0	
148.	605110006501	Čelová doska pero-drážka 30/130 mm	m3	0,890			0,00		0	
149.	762341202	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	1 248,000			0,00		0	
150.	605120002801	Laty pre latovanie 60/45 mm	m3	3,370			0,00		0	
151.	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	751,000			0,00		0	
152.	605120002802	Kontralaty 50/50 mm	m3	1,880			0,00		0	
153.	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov	m3	34,870			0,00	0,023	0,805	
154.	762512245	Položenie podláh na drevený podklad z drevotrieskových dosiek priskrutkovaním	m2	7,600			0,00		0	
155.	607260000450	Doska OSB hr. 25mm	m2	7,904			0,00		0	
156.	762526110	Položenie vankúšov pod podlahy - komunikácia	m	20,000			0,00		0	
157.	605110000100	Fošna pre komunikácie 50/180 mm	m3	0,180			0,00		0	
158.	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,800			0,00		0	
	762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,00		1,19	0
	763	DREVOSTAVBY								
159.	763115514	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100	m2	41,053			0,00	0,060	2,463	
160.	763126640	Predsadená SDK stena hr. 90 mm, opláštená doskou RB 15 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW50	m2	78,500			0,00		0	
161.	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	105,070			0,00		0	
162.	Z001	Obklad zvislého potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch (požiar odolnosť 30min) - Z23	m2	7,600			0,00		0	
163.	Z002	Obklad zvislého potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch (požiar odolnosť 30min) - Z24	m2	6,400			0,00		0	
164.	Z003	Obklad ležateho potrubia kanalizácie SDK 15mm na CD profiloch (požiar odolnosť 30min) - Z25	m2	8,900			0,00		0	
165.	Z004	Plastové revízne dverka do SDK 120x250 mm biele - Z23+Z24	ks	4,000			0,00		0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

166.	Z005	SDK predstena hr. 15mm na CD profiloch do vlhkého prostredia - Z26	m2	2,000		0,00		0
167.	Z006	SDK predstena hr. 15mm na CD profiloch do vlhkého prostredia - Z27	m2	0,600		0,00		0
168.	Z007	Obklad ležateho rozvodu ZTI pod stropom SDK 15mm na CD profiloch, do vlhkého prostredia - Z28	m2	16,200		0,00		0
169.	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	1,200		0,00		0
	763	DREVOSTAVBY				0,00		2,46
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0
170.	764171266	Zachytávač snehu - sneholam - K17	m	185,000		0,00		0
171.	76417310R	Strešná krytina z lakoplast. tvarovaného plechu hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°	m2	540,478		0,00		0
172.	764173204	Hrebenáč, k strešnej krytine, sklon strechy do 30° - K18	m	93,000		0,00	0,001	0,079
173.	764173401	Bočné lemovanie r.š. 310 mm, k strešnej krytine, sklon strechy do 30° - K20	m	8,700		0,00	0,001	0,005
174.	764173461	Úžľabie r.š. 680 mm, lakoplast. plech, sklon strechy do 30° - K19	m	24,900		0,00	0,001	0,023
175.	764173701	Lemovanie pre antény - stožiar - K29	ks	1,000		0,00	0,000	0
176.	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm - K15	m	102,000		0,00		0
177.	764327220.1	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm - K25	m	23,300		0,00		0
178.	764327220.2	Oplechovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 225 mm - K27	m	5,700		0,00		0
179.	764331430	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, terasy r.š. 333 mm - K26	m	23,500		0,00		0
180.	764331431.1	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, terasy r.š. 165-250 mm - K28	m	6,900		0,00		0
181.	764339410	Lemovanie z pozinkovaného lakoplast. plechu, vetracie potrubie D100-150mm v tvrdej krytine - K21-22	ks	11,000		0,00		0
182.	764352423	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm - k9	m	45,500		0,00		0
183.	764352427	Žľaby z pozinkovaného lakoplast. plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - K3	m	83,000		0,00		0
184.	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm - K10	ks	2,000		0,00		0
185.	764359412	Kotlík kónický z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm - K4 + K6	ks	6,000		0,00		0
186.	764359415	Žľabové hrdlo z pozinkovaného lakoplast. plechu, pre rúry s priemerom 70 mm - K8	ks	1,000		0,00		0
187.	764361520	Strešné okno z pozinkovaného lakoplast. plechu, v krytine vrátane drôteného skla 600 x 600 mm - K16	ks	2,000		0,00		0
188.	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm - K1	m	23,700		0,00	0,001	0,015
189.	76441045R	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov kruhové okno, r.š. 275 - K2	m	1,500		0,00		0
190.	764430440	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm - K14	m	8,500		0,00		0
191.	764430460	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného lakoplast. plechu, vrátane rohov r.š. 670 mm - K14	m	8,500		0,00		0
192.	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 70 mm - K11	m	7,800		0,00		0
193.	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100 mm - K7	m	36,900		0,00		0
194.	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125 mm	m	18,000		0,00		0
195.	7644544R4	Odbočka k zvodovej rúre z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 125/70 mm - K12	m	2,000		0,00		0
196.	7644544R5	Odbočka k zvodovej rúre z pozinkovaného lakoplast. plechu, kruhové priemer 100/70 mm - K13	m	1,000		0,00		0
197.	764274103	Ventilačné hlavice strešná - DN 110 mm - K24	ks	8,000		0,00		0
198.	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,200		0,00		0
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00		0,12
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0
199.	766421212	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm	m2	78,000		0,00	0,000	0,003
200.	611920006600	Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 15 mm	m2	78,780		0,00		0
201.	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	138,420		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

202.	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	145,341		0,00		0
203.	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva	m	145,341		0,00		0
204.	611410000100	Plastové okno jednokridlové OS, 1350x1500 mm , 3-sklo - O2	ks	9,000		0,00		0
205.	611410000101	Plastové okno jednokridlové OS, 1000x500 mm , 3-sklo - O3	ks	1,000		0,00		0
206.	611410000102	Plastové okno jednokridlové OS, 500x750 mm , 3-sklo - O4	ks	1,000		0,00		0
207.	611410000103	Plastové okno jednokridlové OS, 1250x1500 mm , 3-sklo - O6	ks	3,000		0,00		0
208.	611410000104	Plastové okno jednokridlové OS, 1000x1250 mm , 3-sklo - O7	ks	1,000		0,00		0
209.	611410000105	Plastové okno jednokridlové OS, 1000x1500 mm , 3-sklo - O8	ks	1,000		0,00		0
210.	611410000106	Plastové okno jednokridlové OS, 1000x750 mm , 3-sklo - O9	ks	3,000		0,00		0
211.	611410000107	Plastové okno jednokridlové OS, 1200x750 mm , 3-sklo - O10	ks	1,000		0,00		0
212.	611410000108	Plastové okno jednokridlové kruhové pevné, sklo s drôtenou vložkou D 1000 - O14 atyp	ks	1,000		0,00		0
213.	611410000109	Plastové balkónové dvere 1470x2400, izol. 3-sklo - O11	ks	3,000		0,00		0
214.	611410000110	Plastové balkónové dvere 1200x2400, izol. 3-sklo - O12	ks	1,000		0,00		0
215.	611410000111	Plastové balkónové dvere 1000x2400, izol. 3-sklo - O13	ks	1,000		0,00		0
216.	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	33,000		0,00		0
217.	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB alebo ekvivalent, nehrdzavejúca oceľ	ks	33,000		0,00		0
218.	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch laminovaný, vid' výkres č. 13 diel ASR	ks	19,000		0,00		0
218 A	611610000800	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch laminovaný, protipožiarny uzáver otvoru - požiarna odolnosť minimálne EW 15/D3 bez samozatvárača, vid' výkres č. 13 diel ASR	ks	5,000		0,00		0
219.	611610000802	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch laminovaný - z 1/3 zasklené, vid' výkres č. 13 diel ASR	ks	9,000		0,00		0
220.	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	28,000		0,00	0,000	0
221.	611890001100	Prah bukový	ks	28,000		0,00		0
222.	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800		0,00		0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
223.	767162140	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele	m	4,740		0,00	0,000	0
224.	Z98	Zábradlie vnútorného schodiska oceľové pozinkované vr. náterov - Z16	kg	84,900		0,00		0
225.	Z103	Zábradlie vonkajšieho schodiska oceľové pozinkované vr. náterov - Z20	kg	36,400		0,00		0
226.	7671621407R	Oprava zábradlia vnút. a von. schodišťa, francúzskeho okna a balkóna vrátane náteru	m	27,830		0,00		0
227.	767165110	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrútkovaním	m	1,950		0,00		0
228.	M101	Madlo vnút. schod. - Z15	m	1,950		0,00		0
229.	767212201	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	2,000		0,00	0,000	0,001
230.	612330000500	Schody stropné sklápacie LSF s požiarnym poklopom	ks	2,000		0,00		0
231.	767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	14,860		0,00		0
232.	553410032701	Zasklená stena hliníková s 1-kridl. dverami 1475x2800mm, vr. 5 ks poštových schránok a samozatvárača - O5	ks	1,000		0,00		0
233.	553410032702	Zasklené dvere hliníkové 1050x2130mm, izol. 3-sklo, vr. samozatvárača - O1	ks	1,000		0,00		0
234.	767833109	Demontáž rebríkov do muríva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	7,000		0,00		0
235.	767995100	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	ks	8,000		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

236.	Z201	Rohož na obuv hliníková s gumovými pásmi, vyberateľná vonkajšia 550/950 mm, vr. rámu - Z12	ks	2,000		0,00		0
237.	Z202	Škrabák na obuv oceľový, tyčový 300/250 mm - Z13	ks	1,000		0,00		0
238.	Z203	Kovové šachtové revízne dverka otvárateľné, vr. kov.zárubne 600x800 mm - Z1	ks	5,000		0,00		0
239.	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	248,100		0,00	0,000	0,022
240.	K101	Kotvenie pomúrnic - Z9	ks	112,000		0,00		0
241.	K102	Kotvenie papuče - Z10	ks	62,000		0,00		0
242.	K103	Kotvenie drevenej väznice k ŽB vencu - Z11	ks	1,000		0,00		0
243.	767998101	D+M Oceľový montovaný balkón, komplet vr. náterov - Z22	ks	3,000		0,00		0
244.	767998102	D+M Zábradlie pre montovaný balkón, komplet vr. náterov - Z23	ks	3,000		0,00		0
245.	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,517		0,00		0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0,02
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
246.	769035015	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.006-0.010 m2	ks	9,000		0,00		0
247.	4290049033	Mriežka s pevnými lamelami 200x200mm - Z4 + Z5	ks	2,000		0,00		0
248.	4290049030	Mriežka s pevnými lamelami kruhová o 125mm - Z3	ks	5,000		0,00		0
249.	4290049032	Mriežka s pevnými lamelami kruhová o 150mm - Z8	ks	2,000		0,00		0
250.	769035R18	D+M Odvetranie WC a kúpeľni a digestora nad strechu, komplet - Z6	ks	3,000		0,00		0
251.	769035R19	D+M Odvetranie WC na fasádu - Z7	ks	2,000		0,00		0
	769	MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				0,00		0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
252.	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 300 mm	m	101,410		0,00	0,001	0,098
253.	771541175	Montáž podláh z dlaždíc betónových kladených do tmelu	m2	23,300		0,00		0
254.	592460014017	Dlažba betónová protišmyková	m2	23,766		0,00		0
255.	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	139,856		0,00	0,005	0,741
256.	771589795	Priplatok k cene za škárovanie škárovacou hmotou	m2	148,819		0,00	0,001	0,092
257.	5976405000	Dlažba GRESS	m2	159,500		0,00	0,018	2,871
258.	000188	Dodávka škarovacej hmoty	kg	59,400		0,00		0
259.	000189	Dodávka flexibilnej lepiacej malty	kg	544,500		0,00		0
260.	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3,300		0,00		0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,00		3,8
	772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA						
261.	772211302	Montáž obkladu doskami z kameňa pravidelných tvarov hr. 30 mm	m	7,080		0,00	0,045	0,315
262.	583840010002	Doska obkladová kamenná (žula), povrch protišmykový 25/215 mm	m	7,080		0,00		0
	772	DLAŽBY Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA				0,00		0,32
	773	PODLAHY TERRAZZOVÉ						
263.	77350090R	Vyčistenie exist. podlahy z liatého terraca	m2	8,900		0,00		0
	773	PODLAHY TERRAZZOVÉ				0,00		0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						
264.	775413120	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	118,000		0,00		0
265.	611990004200	Lišta soklová	m	119,180		0,00		0
266.	775413250	Montáž prechodovej lišty narážaním	m	2,500		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 01 - ASR - stavebné práce

267.	611990001501	Lišta prechodová narážacia, šírka 35 mm,s hladkým povrchom - Z14	m	2,525		0,00		0
268.	775540027	Montáž podlahy drevoplast	m2	7,500		0,00		0
269.	283190001200	Doska terasová, drevoplast	m	7,650		0,00		0
270.	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne	m2	122,700		0,00		0
271.	611980002800	Laminátová podlaha plávajúca hr. 7mm	m2	125,154		0,00		0
272.	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	122,700		0,00		0
273.	283230008500	Podložka Mirelon z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm, AZ FLEX alebo ekvivalent	m2	126,381		0,00		0
274.	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,050		0,00		0
	775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				0,00		0
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ						
275.	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	23,880		0,00		0
276.	284110002007	Podlahový PVC soklík	m2	24,358		0,00		0
277.	776620016	Montáž PVC povlakovej podlahy	m2	99,000		0,00		0
278.	284110003600	Podlaha PVC povlaková	m2	101,970		0,00		0
279.	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	99,000		0,00		0
280.	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350		0,00		0
	776	PODLAHY POVLA KOVÉ				0,00		0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ						
281.	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	148,500		0,00	0,003	0,496
282.	597640000714	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	151,470		0,00		0
283.	000188	Dodávka škarovacej hmoty	kg	54,000		0,00		0
284.	000189	Dodávka flexibilnej lepiacej malty	kg	495,000		0,00		0
285.	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,200		0,00		0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				0,00		0,5
	783	NÁTERY						
286.	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	619,920		0,00	0,000	0,198
	783	NÁTERY				0,00		0,2
	784	MALBY						
287.	784100010	Maľby akrylátové - penetrácia podkladu pod maľby	m2	1 587,027		0,00	0,000	0,46
288.	784100012	Maľby akrylátové dvojnásobné biele so stropom	m2	1 587,027		0,00	0,000	0,46
	784	MALBY				0,00		0,92
		Práce PSV				0,00		9,580
		Montážne práce						
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZAR						
289.	330530205	Demontáž výtahového stroja - výtah do nosnosti 500 kg	ks	1,000		0,00		0
	933	M-33 MONTÁŽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ, SKLADOVACÍCH ZAR				0,00		0,000
		Montážne práce				0,00		0,000
		Celkom v EUR				0,00		279,560

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 02 - Zdravotechnika	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 8. 4. 2020
Odberateľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 02 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	2,8200	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8900	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	0,5900	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,3200	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,9900	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,3900	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	1,4000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	6,7200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 02 - Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1.	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	25,000		0,00	0,001	0,021	
2.	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	15,000		0,00		0	
3.	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	25,000		0,00		0	
4.	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	15,000		0,00		0	
5.	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	9,000		0,00		0	
6.	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	9,000		0,00		0	
7.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	6,000		0,00		0	
8.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,000		0,00		0	
9.	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 b	t	2,800		0,00	1,000	2,8	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		2,82	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10.	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000		0,00	1,891	1,891	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		1,89	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11.	616455131	Doprava vodomernej šachty	m	1,000		0,00	0,054	0,054	
12.	616455135	Osadenie vodomernej šachty	m	1,000		0,00	0,061	0,061	
13.	616455143	Oceľový rebrik do vodomernej šachty v=1,5m	m	1,000		0,00	0,090	0,09	
14.	616455151	Poklop uzamknateľný oceľový na vodomernú nádrž 600x600mm	m	1,000		0,00	0,109	0,109	
15.	616455159	Krycia doska žebbet-betónová na vodomernú nádrž	m	1,000		0,00	0,127	0,127	
16.	616455167	Vodomerná prefabrikovaná betónová nádrž, sv. podor. rozmery 1,5x1,5	m	1,000		0,00	0,145	0,145	
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		0,59	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
17.	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	7,000		0,00		0	
18.	2861381300	Káblové chráničky - FXP90 NAV	m	7,140		0,00	0,001	0,004	
19.	2862460440	Rúra vodovodná PEHD plastová na rozvod pitnej vody čierna s modrým pásom HD-PE PE100 SDR11/PN16 D50x5,8 mm	m	7,000		0,00	0,001	0,007	
20.	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	1,000		0,00	0,000	0	
21.	891185395	Montáž obchodného meradla - vodomera MN Qn2,5	ks	1,000		0,00		0	
22.	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	4,000		0,00	0,000	0	
23.	5512147400	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie parný spätný priamy mosadzný VE 3030 6/4	ks	1,010		0,00	0,001	0,001	
24.	5511084800	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy KE 181 A 6/4	ks	1,010		0,00	0,003	0,003	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystre / 02 - Zdravotechnika

25.	5511128800	Ventil k armatúram pre ústredné vykurovanie priamy priechodný KE 125 T 3/4	ks	1,010		0,00	0,001	0,001	
26.	5518100309	Vypúšťací guľový kohút s páčkou 1/2	ks	1,010		0,00	0,001	0,001	
27.	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	7,000		0,00			0
28.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	7,000		0,00			0
29.	899101111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000		0,00	0,004	0,004	
30.	899721111	Vyhľadávací vodič na vodovodnom potrubí	m	7,000		0,00			0
31.	899721112	Výstražná fólia nad vodovodným potrubím	m	7,000		0,00	0,000		0
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00			0,02
		Práce HSV				0,00			5,320
		Práce PSV							
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
32.	721170956	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia hrdlového D 140	ks	4,000		0,00	0,012	0,049	
33.	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	33,500		0,00	0,002	0,053	
34.	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	94,000		0,00	0,002	0,153	
35.	721171111	Potrubie kanalizačné PVC prof. 140x2,2	m	44,000		0,00	0,003	0,121	
36.	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	30,000		0,00	0,003	0,1	
37.	721171113	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 200x4, 9	m	66,000		0,00	0,006	0,387	
38.	721173203	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 32x1, 8	m	24,500		0,00	0,000	0,008	
39.	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	3,000		0,00	0,001	0,002	
40.	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,000		0,00	0,001	0,002	
41.	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	18,000		0,00	0,001	0,014	
42.	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek do D 50x1, 8	ks	38,000		0,00			0
43.	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	19,000		0,00			0
44.	721221101	Zápachová uzávierka nerezová umývadlová, nerezová	ks	6,000		0,00	0,000	0,003	
45.	721221111	Zápachová uzávierka nerezová drezová	ks	6,000		0,00	0,001	0,003	
46.	721221121	Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	
47.	721221131	Zápachová uzávierka pre kondenzát z kotla	ks	6,000		0,00	0,000	0,003	
48.	721233116	Zápachová uzávierka pre myčku riadu	ks	6,000		0,00	0,004	0,023	
49.	721233211	Zápachová uzávierka pre pračku	ks	6,000		0,00	0,003	0,02	
50.	721262105	Kanalizačný prívzdušňovací ventil DN100	ks	3,000		0,00	0,004	0,012	
51.	721273146	Ventilačná hlavica PVC DN100/600	ks	8,000		0,00	0,005	0,04	
52.	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	44,000		0,00			0
53.	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	272,000		0,00			0
54.	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,289		0,00			0
721		ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00			0,99
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
55.	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d28x1,2mm	m	51,500		0,00	0,001	0,044	
56.	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d35x1,5mm	m	28,500		0,00			0
57.	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d42x1,5mm	m	11,000		0,00			0
58.	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele 1.4401, rúry d54x1,5mm	m	15,500		0,00			0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 02 - Zdravotechnika

59.	722171112	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 18x2 mm v kotúčoch	m	59,000	0,00	0,001	0,035	
60.	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 26x3 mm v kotúčoch	m	69,000	0,00	0,001	0,036	
61.	722171216	Potrubie z plastických hmôt z PEHD rúrok rad stredne ťažký z rPE D 63/6, 7 vrátane ochrannej rúry FXP90	m	3,000	0,00	0,002	0,005	
62.	722181111	Tepelná ochrana potrubia izoláciou hr. 5mm návlakmi pri TV, SV, CR, pre potrubie do DN 20	m	128,000	0,00	0,000	0,017	
63.	722181113	Tepelná chrana potrubia izoláciou hr. rovnej priemeru potrubia pri TV, SV, CR, požiarne odolnej, pre potrubie, DN 25	m	51,500	0,00	0,000	0,008	
64.	722181114	Tepelná ochrana potrubia izoláciou hr. rovnej priemeru potrubia pri TV, pri SV návlakmi, požiarne odolnej, DN 32 a DN 40	m	39,500	0,00	0,000	0,009	
65.	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie do DN 50	súb	15,500	0,00	0,007	0,111	
66.	722190401	Montáž a vyvedenie vodovodných výpustiek DN15	ks	54,000	0,00		0	
67.	722220111	Montáž a dodávka armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 (pre pračky a myčky riadu)	ks	12,000	0,00	0,000	0,002	
68.	722220121	Montáž a dodávka ventilu nástenného rohového tzv. roháčik	ks	36,000	0,00	0,000	0,009	
69.	722229101	Montáž a dodávka ventilu s pripojením na hadici vypúšťacieho 1/2	ks	6,000	0,00	0,000	0,002	
70.	722229102	Montáž ventilu automatického odvzdušňovacieho	ks	3,000	0,00	0,000	0,001	
71.	722231041	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4, alebo guľový ventil PN40	ks	12,000	0,00	0,000	0	
72.	722231043	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1, alebo guľový ventil PN40	ks	12,000	0,00	0,000	0	
73.	722231044	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 5/4 alebo guľový ventil PN40	ks	2,000	0,00	0,000	0	
74.	722231045	Montáž a dodávka armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový DN40, alebo guľový ventil PN40	ks	1,000	0,00	0,000	0	
75.	722239101	Montáž a dodávka ventilu spätného DN20	ks	6,000	0,00	0,000	0	
76.	722263417	Montáž a dodávka vodomeru závit. jednovtokového suchobežného bytového DN15	ks	6,000	0,00	0,004	0,021	
77.	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	234,500	0,00	0,000	0,042	
78.	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	234,500	0,00	0,000	0,002	
79.	722231281	Montáž a dodávka redukčného ventilu DN40	ks	1,000	0,00	0,000	0	
80.	722239102	Montáž a dodávka ventilu poistného G 1/2	ks	6,000	0,00	0,000	0	
81.	722239103	Montáž a dodávka spätného ventilu G 1	ks	5,000	0,00	0,000	0	
82.	722239107	Montáž a dodávka ventilu spätného G 5/4	ks	1,000	0,00	0,000	0	
83.	722254114	Požiarne príslušenstvo, hydrantová skriňa vnútorná s výzbrojou a navijákom 25/30	súb	2,000	0,00	0,021	0,043	
84.	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,590	0,00		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD			0,00		0,39	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
85.	725119410	Montáž a dodávka záchodovej misy - záchodová misa keramická biela nezávesná zostava napr. Kombi Jika alebo ekvivalent	ks	6,000	0,00	0,001	0,004	
86.	725219201	Montáž a dodávka sprchovej vaničky - biela oceľová vanička 900x900 so zástenou	súb	1,000	0,00	0,002	0,002	
87.	725219401	Montáž a dodávka umývadla veľkého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muríva - umývadlo biele diturvítové so zadnou prístenkou, rozmer cca 500 x400 typ napr. 067, napr. Jika alebo ekvivalent	súb	6,000	0,00	0,001	0,003	
88.	725229141	Montáž a dodávka vane , bez výtokovej armatúr - vana biela oceľová alebo plastová 160x70 cm komplet s predstenou, montáž bez obmurovky	súb	5,000	0,00	0,000	0,001	
89.	725329101	Montáž a dodávka drezu bez výtokových armatúr - drez biely jednoduchý domáci kuchynský (kompozit, nerez, a pod.) s odkvapávacou doskou	súb	6,000	0,00	0,000	0,001	
90.	725530113	Montáž a dodávka drezovej batérie nástennej - drezová batéria nástenná paková, napr. Sagitarius, Hadsrohe alebo ekvivalent	súb	4,000	0,00	0,001	0,002	
91.	725829201	Montáž a dodávka batérie drezovej stojankovej chromovanej - drezová batéria stojanková paková, napr. Sagitarius, Hadsrohe alebo ekvivalent	ks	2,000	0,00	0,000	0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 02 - Zdravotechnika

92.	725829202	Montáž a dodávka batérie umývadlovej nástennej - umývadlová batéria nástenná paková, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo ekvivalent	ks	5,000		0,00	0,000	0,001
93.	725829600	Montáž a dodávka batérií umývadlových do jedného otvoru, pákových - umývadlová batéria stojanková, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00	0,000	0
94.	725839203	Montáž a dodávka batérie vaňovej nástennej G 1/2 - vaňová nástenná batéria so stojatou pevnou výškou sprchy, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo ekvivalent	súb	5,000		0,00	0,000	0,001
95.	725849201	Montáž a dodávka batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy - sprchová nástenná batéria so stojatou pevnou výškou sprchy, napr. Sagitarius, Hadgsrohe alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00	0,000	0
96.	725989101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	11,000		0,00		0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				0,00		0,020
		Práce PSV				0,00		1,400
		Celkom v EUR				0,00		6,720

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 03 - Plynofikácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 8. 4. 2020

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 03 - Plynofikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,6000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,6200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 03 - Plynofikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							
17.	HZS0022	Revízná správa	sub	1,000		0,00		0	
18.	HZS0101	Odborná prehliadka plynového zariadenia	hod	1,000		0,00		0	
19.	HZS0102	Tlaková skúška plynovodu 1 pracovník a 2 hodiny	hod	2,000		0,00		0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Práce PSV							
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
1.	723120202	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	15,000		0,00	0,001	0,022	
2.	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	30,000		0,00	0,002	0,056	
3.	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	130,000		0,00	0,003	0,355	
4.	723120206	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	m	2,000		0,00	0,004	0,008	
5.	723150342	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 40/25	ks	2,000		0,00	0,001	0,002	
6.	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	8,000		0,00	0,003	0,024	
7.	723150367	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	22,000		0,00	0,004	0,094	
8.	723190202	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	súb.	12,000		0,00	0,003	0,039	
9.	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	12,000		0,00		0	
10.	80010012	Kulový uzáver plyn FUTURGAS alebo ekvivalent - 1/2FF; páka	ks	12,000		0,00		0	
11.	FLG0100200	Plynová flexibilná hadice - 1/2FF; 1,75m3/h; 750mm	ks	6,000		0,00		0	
12.	PC	Montáž skrinky REGULAR W 1500 alebo ekvivalent	ks	1,000		0,00		0	
13.	REGULAR	Skrinka REGULAR W 1500 Extra 1200 alebo ekvivalent , 6 odberov, 8 x flex, 13 x GU, NTL	ks	1,000		0,00		0	
14.	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		0	
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00		0,6	0
	783	NÁTERY							
15.	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email	m	207,000		0,00	0,000	0,019	
16.	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	207,000		0,00	0,000	0,004	
	783	NÁTERY				0,00		0,020	0
		Práce PSV				0,00		0,620	0
		Celkom v EUR				0,00		0,620	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 8. 4. 2020

Odberateľ: Obec Bystré

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
Plastové rozvody k vykurovacím telesám	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Rozvody z nelegovanej ocele	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 04 - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	D3	Plastové rozvody k vykurovacím telesám							
74.	12664521003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 16,2x2,6xG 3/4	ks	48,000		0,00		0	
75.	12664621003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 20x2,9xG 3/4	ks	2,000		0,00		0	
76.	11304911050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 16,2x2,6 v ochrannej rúrke	m	237,000		0,00		0	
77.	11305011050	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 20x2,9 v ochrannej rúrke	m	110,000		0,00		0	
78.	11315191025	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil alebo ekvivalent 25x3,7 v ochrannej rúrke	m	9,000		0,00		0	
79.	11600311001	T-kus, odbočka a prietok rovnaké 16 PX	ks	4,000		0,00		0	
80.	11600811001	T-kus, odbočka a prietok redukované 20-16-16 PX	ks	10,000		0,00		0	
81.	11600611001	T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX	ks	8,000		0,00		0	
82.	11600711001	T-kus, prietok redukovaný 20-20-16 PX	ks	8,000		0,00		0	
83.	11600841001	T-kus, odbočka a prietok redukované 25-20-16 PX	ks	2,000		0,00		0	
84.	11600721001	T-kus, prietok redukovaný 25-25-16 PX	ks	2,000		0,00		0	
85.	11600011001	Násuvná objímka 16 PX	ks	52,000		0,00		0	
86.	11600021001	Násuvná objímka 20 PX	ks	108,000		0,00		0	
87.	11600031001	Násuvná objímka 25 PX	ks	18,000		0,00		0	
88.	13660531001	Prechod s vonkajším závitom 20-R3/4 /L15 RX	ks	30,000		0,00		0	
89.	13660571001	Prechod s von.závitom 25x3,5-R 3/4"/L18 RX	ks	6,000		0,00		0	
90.	13660691001	Prechod s vnútorným závitom 20-Rp 3/4 RX	ks	10,000		0,00		0	
91.	13660711001	Prechod s vnútorným závitom 25-Rp 3/4 RX	ks	2,000		0,00		0	
92.	11600221001	Koleno 90°, 20 PX	ks	17,000		0,00		0	
93.	11600231001	Koleno 90°, 25 PX	ks	2,000		0,00		0	
94.	REHMONT	Montáž plastových rozvodov	%	28,000		0,00		0	
	D3	Plastové rozvody k vykurovacím telesám				0,00		0	0
	D4	Rozvody z nelegovanej ocele							
95.	641986	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent , rozmer 22x1/2, obj.č. 641986- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	24,000		0,00		0	
96.	642150	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent, rozmer 22x1/2, obj.č. 642150- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	12,000		0,00		0	
97.	559113	Prechodka s bezpečnostnou kontúrou F1 Prestabo alebo ekvivalent, rozmer 22x3/4, obj.č. 559113- Systémové rúrky a lisované tvarovky z nelegovanej ocele	ks	12,000		0,00		0	
98.	PC733011999	Montáž potrubia	%	28,000		0,00		0	
	D4	Rozvody z nelegovanej ocele				0,00		0	0
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY							

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 04 - Ústredné vykurovanie

99.	HZS0101	Vykurovacia skúška zariadenia podľa STN 060310, čl.131-134	hod	48,000	0,00	0	
100.	HZS0105	Revízia komína	ks	6,000	0,00	0	
	HZS	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY			0,00	0	0
		Práce HSV			0,00	0,000	0
		Práce PSV					
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE					
1.	731261075	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 100 l	ks	6,000	0,00	0	
2.	0010019887	Zostava Gepard Condens 12MKO + B60Z dolná, regulátor Thermolink P alebo ekvivalent	ks	6,000	0,00	0	
3.	0020040797	Snímač vonkajšej teploty	ks	6,000	0,00	0	
4.	PC73120	Montáž dymovodov	%	11,255	0,00	0	
5.	0020257015	Adaptér na dymovody 60/100 mm	ks	6,000	0,00	0	
6.	0020257011	Koleno 90 st. 60/100 s inšpekčným otvorom	ks	1,000	0,00	0	
7.	0020257009	Koleno 90 st. 60/100	ks	1,000	0,00	0	
8.	0020257013	Rúrka 60/100 mm - 0,2 m s inšpekčným otvorom	ks	5,000	0,00	0	
9.	0020230604	Zostava komínová 60/100 mm	ks	6,000	0,00	0	
10.	0020285676	Prechodka šikmou strechou	ks	6,000	0,00	0	
11.	0020257008	Rúra 60/100 mm - 1 m	ks	6,000	0,00	0	
12.	0020257445	Rúra 60/100 mm - 2 m	ks	7,000	0,00	0	
13.	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	3,300	0,00	0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			0,00	0	0
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA					
14.	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	6,000	0,00	0	
15.	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	6,000	0,00	0	
16.	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	356,000	0,00	0	
17.	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400	0,00	0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA			0,00	0	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY					
18.	10603015SP	Kúrenárske šróbenie - priame vyhotovenie - 1/2, mosadz CW617N	ks	12,000	0,00	0	
19.	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	52,000	0,00	0,000	0,001
20.	1376611	3000 Díel pripájací rohový pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. uzatvárat., pripoj. telesa G 3/4, pripoj. na rúru vonk. závit. G 3/4 s kuž. tesnením	ks	20,000	0,00	0	
21.	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	15,000	0,00	0,000	0
22.	10603020SP	Topenárske šroubení-přímé provedení - 3/4	ks	15,000	0,00	0	
23.	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	0,00	0,000	0
24.	10603025SP	Kúrenárske šróbenie - priame vyhotovenie - 1, mosadz CW617N	ks	3,000	0,00	0	
25.	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	10,000	0,00	0,000	0
26.	1778441	Ventil VUA-40 alebo ekvivalent DN 15, 4-cestný term., rohový pre 2-rúrk. sústavy, prednastav. term. zvršok, pripoj. telesa ponor. rúrou dl. 150 mm, DN 11 mm	ks	5,000	0,00	0	
27.	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	25,000	0,00	0	
28.	1920030	Hlavica termostat.Mini alebo ekvivalent M28x1,5, s polohou 0, kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C	ks	20,000	0,00	0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 04 - Ústredné vykurovanie

29.	1920038	Hlavica termostatická H Design "Mini" alebo ekvivalent závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polhou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	5,000	0,00	0	
30.	734224006	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	12,000	0,00	0	
31.	8363R004	Guľový uzáver voda PERFECTA alebo ekvivalent - 1/2FF; páčka, niklovaná mosadz CW617N	ks	12,000	0,00	0	
32.	734224009	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	10,000	0,00	0	
33.	8363R005	Kulový uzáver voda PERFECTA alebo ekvivalent - 3/4FF; páka	ks	10,000	0,00	0	
34.	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	0,00	0	
35.	8363R006	Guľový uzáver voda PERFECTA alebo ekvivalent - 1FF; páčka, niklovaná mosadz CW617N	ks	2,000	0,00	0	
36.	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	5,000	0,00	0,000	0
37.	108412034	Filter závitový - 3/4FF; 400 µm; Kv 7,85	ks	5,000	0,00		0
38.	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	0,00	0,000	0
39.	108412100	Filter závitový, 1, mosadz OT 58	ks	1,000	0,00		0
40.	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250	0,00		0
734		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY			0,00		0
735		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ					
41.	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	25,000	0,00		0
42.	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	0,00	0,000	0
43.	1136042013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
44.	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	0,00	0,000	0
45.	1136082013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
46.	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	0,00	0,000	0
47.	1136122013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
48.	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	0,00	0,000	0
49.	2136084013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
50.	2136094013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00		0
51.	2236092013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00		0
52.	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	7,000	0,00	0,000	0
53.	2136104013U	Oceľové panelové radiátory alebo ekvivalent KORAD 21VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
54.	2136124013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	0,00		0
55.	2236122013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	0,00		0
56.	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	0,00	0,000	0
57.	2139064013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0
58.	2239052013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 900x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	0,00		0
59.	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	0,00	0,000	0
60.	2139094013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystre / 04 - Ústredné vykurovanie

61.	2239092013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 22VK 900x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000		0,00		0
62.	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		0,00	0,000	0
63.	2139104013U	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 21VK 900x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000		0,00		0
64.	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000		0,00	0,000	0
65.	3336122013	Oceľové panelové radiátory KORAD alebo ekvivalent 33VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 3 panelmi a 3 konvektormi	ks	1,000		0,00		0
66.	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice alebo ekvivalent jednoradového	ks	8,000		0,00		0
67.	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice alebo ekvivalent dvojradového	ks	17,000		0,00		0
68.	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	1,000		0,00	0,000	0
69.	RD8	Vykurovací rebrík do oblúka RD 8 1650x600	ks	1,000		0,00		0
70.	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	4,000		0,00	0,000	0
71.	RD11	Vykurovací rebrík do oblúka RD 11 1850x600	ks	3,000		0,00		0
72.	RD12	Vykurovací rebrík do oblúka RD 12 1850x750	ks	1,000		0,00		0
73.	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600		0,00		0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0,000 0
		Práce PSV				0,00		0,000 0
		Celkom v EUR				0,00		0,000 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 05 - ELI	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 8. 4. 2020
Odberateľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MON	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
			0,00	Stažené podmienky dopravy 0%	0,00	
			0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH	0,00	
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 05 - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 05 - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1.	3549000	Vodic FeZn o 10mm (1m=0,62kg) podľa STN EN 62561	m	4,000		0,00		0	
2.	3549000.1	Vodic AlMgSi o 8mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62561	m	212,000		0,00		0	
3.	3549021	Podpera vedenia PV 16	ks	80,000		0,00		0	
4.	3549040	Svorka krizova SK	ks	7,000		0,00		0	
5.	3549040.1	Svorka okapova SO	ks	7,000		0,00		0	
6.	921AN	Svorka S-MV Rd 8-10 6H FeZn	ks	54,000		0,00		0	
7.	921AN.1	Držiak vedenia s prichytkou do zateplenia	ks	6,000		0,00		0	
8.	921AN.2	Držiak vedenia na okapový žľab do o 100-120mm	ks	36,000		0,00		0	
9.	921AN.3	Svorka skúšobná pre Rd7-10/16 ZDC pre zavádzaciu tyč	ks	7,000		0,00		0	
10.	921AN.4	Svorka na prepojenie vodiča FeZn 16/10 a zemniacej tyče	ks	7,000		0,00		0	
11.	921AN.5	Zavádzacia tyč ZT Rd16/10 1500 FeZn čiastočne izolovaná	ks	7,000		0,00		0	
12.	921AN.6	Zemniaca tyč Rd20 1500 FeZn	ks	28,000		0,00		0	
13.	921AN.7	Zachytávacia tyč AlMgSi 2500mm so zúžením 1000mm	ks	5,000		0,00		0	
14.	921AN.8	Držiak tyče na stenu pre zvislú montáž	ks	10,000		0,00		0	
15.	921AN.9	Protikoročná páska š=50mm (spoje v zemi)	ks	1,000		0,00		0	
16.	921AN.10	Tab. POZOR. Pri búrke je zakázané zdržiavať sa pri zvide od vzdial. 3m	ks	7,000		0,00		0	
17.	354904	Bernard svorka	ks	4,000		0,00		0	
18.	3549040.2	Pasik Cu	ks	4,000		0,00		0	
19.	921AN36	Svorka ZS4 na potrubie TÚV	ks	24,000		0,00		0	
20.	341210M	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	38,000		0,00		0	
21.	341210M.1	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	60,000		0,00		0	
22.	341210M.2	Kábel CYKY-O 4x1,5	m	3,000		0,00		0	
23.	341210M.3	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	210,000		0,00		0	
24.	341210M.4	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	252,000		0,00		0	
25.	341203M	Kábel CYKY-J 3x6	m	48,000		0,00		0	
26.	341210M.5	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	60,000		0,00		0	
27.	341610M	Kábel SYKFY 1x2x0,5	m	72,000		0,00		0	
28.	341210M.6	Kábel CXKE-R-J 3x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	115,000		0,00		0	
29.	341210M.7	Kábel CXKE-R-J 3x6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	200,000		0,00		0	
30.	341220M	Kábel CHKE-V-O 2x1,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	12,000		0,00		0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 05 - ELI

31.	341650M	Kábel JXKE-R 1x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	215,000		0,00		0
32.	341650M.1	Kábel JXKE-R 3x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	28,000		0,00		0
33.	341650M.2	Kábel JXKE-R 5x2x0,5 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	5,000		0,00		0
34.	341011M	Vodic CY 4 z/ž - kúpeľňa	m	50,000		0,00		0
35.	341011M.1	Vodic CY 6 z/ž - rozvodnice	m	48,000		0,00		0
36.	341011M.2	Vodic CY 16 z/ž - voda, plyn, kanál	m	20,000		0,00		0
37.	341023M	Vodič CHKE-R-O 6 - vyhotovenie B2ca – s1,d1,a1	m	69,000		0,00		0
38.	345300T	Spínač jednopolovy IP20	ks	11,000		0,00		0
39.	345300T.1	Spínač jednopolovy IP20 so signal. tlmivkou	ks	6,000		0,00		0
40.	345300T.2	Prepínač rad.6 striedavý, IP20	ks	27,000		0,00		0
41.	345300T.3	Prepínač rad.5A (6+1)sériový striedavý, IP20	ks	1,000		0,00		0
42.	345300T.4	Spínač rad.1 jednopolový zapustený IP44	ks	6,000		0,00		0
43.	345300T.5	Ovládač tlačidlový zvončekový IP20	ks	6,000		0,00		0
44.	921AN.11	Snímač prítomnosti PIR	ks	4,000		0,00		0
45.	921AN.12	Tlačidlo zapustené CENTRAL-STOP 230V, 2A - požiar	ks	1,000		0,00		0
46.	345300T.6	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	103,000		0,00		0
47.	345420T	Zásuvka 1-nás. zapustená IP44, clonky	ks	18,000		0,00		0
48.	345300T.7	Zásuvka telefónna 1xRJ12	ks	6,000		0,00		0
49.	921AN.13	Dvojrámček	ks	28,000		0,00		0
50.	921AN.14	Trojrámček	ks	4,000		0,00		0
51.	921AN.15	Pätrámček	ks	6,000		0,00		0
52.	345650D	Rúrka el-inšt plastová ohybná do 20/14, siva	m	192,000		0,00		0
53.	345651K	Rúrka el-inšt plastová ohybná bezhalogénová do HFPP 20/14, siva	m	188,000		0,00		0
54.	345658K	Rúrka el-inšt plastová ohybná HDPE 40/32	m	10,000		0,00		0
55.	921AN.16	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	1,000		0,00		0
56.	345600K	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	186,000		0,00		0
57.	345608K	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná - konvektor	ks	1,000		0,00		0
58.	345608K.1	Škatuľa KR rozvodná do KR 97/5 (D103x50) kompletná	ks	111,000		0,00		0
59.	345604K	Škatuľa KP prístrojová KO 125 s viečkom + TF svorky	ks	2,000		0,00		0
60.	3482M	Sv. LED 10W, IP20 + zdroj E27 - A	ks	6,000		0,00		0
61.	3482M.1	Sv. LED 15W, IP20 + zdroj E27 - B	ks	8,000		0,00		0
62.	3482M.2	Sv. LED 10W, IP44 + zdroj E27 - C	ks	7,000		0,00		0
63.	3482M.3	Sv. LED 15W, IP54 so snímačom PIR + zdroj E27	ks	1,000		0,00		0
64.	3482M.4	Sv. LED kúpeľňové 5W + zdroj E27	ks	6,000		0,00		0
65.	3488S	Sv. núdzové LED 3W, 1hod. IP20, autotest + piktogram	ks	6,000		0,00		0
66.	3482M.5	Recyklačný poplatok svietidla	ks	34,000		0,00		0
67.	484555	Konvektor nástenný 750W, IP20	ks	1,000		0,00		0
68.	3570	Rozvodnica TF vo vyhotovení podľa štandardu prevádzkovateľa TF v obci	ks	1,000		0,00		0
69.	3570.1	Rozvodnica RB vč. výzbroje - vid v.č.9 (prízemie)	ks	1,000		0,00		0
70.	3570.2	Rozvodnica RB vč. výzbroje - vid v.č.9 (poschodie)	ks	5,000		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 05 - ELI

71.	3570.3	Rozvodnica RSS vč. výzbroje - vid' v.č.10	ks	1,000	0,00	0
72.	382330T	Elektrický zamok	ks	2,000	0,00	0
73.	382260T	Domáci telefon	ks	6,000	0,00	0
74.	382260T.1	Domáci zvonček	ks	6,000	0,00	0
75.	382318T	Zdroj do rozvodnice RSS, RB	ks	2,000	0,00	0
76.	382318T.1	Modul elektrického vrátnika EV p.o.do 5.b.j.	ks	1,000	0,00	0
77.	382318T.2	Modul tlačidlový TT p.o. do 5.b.j.	ks	1,000	0,00	0
78.	382318T.3	Škatuľa pod EV a TT p.o. do 5.b.j.	ks	1,000	0,00	0
79.	382318T.4	Rám pre EV a TT p.o. do 5 b.j.	ks	1,000	0,00	0
80.	382318T.5	Modul elektrického vrátnika EV p.o.pre 1.b.j.	ks	1,000	0,00	0
81.	382318T.6	Modul tlačidlový TT p.o. pre 1.b.j.	ks	1,000	0,00	0
82.	382318T.7	Škatuľa pod EV a TT p.o. pre 1.b.j.	ks	1,000	0,00	0
83.	382318T.8	Rám pre EV a TT p.o. pre 5 b.j.	ks	1,000	0,00	0
84.	921AN.17	Spevňujúci protipožiarny tmel	ks	1,000	0,00	0
85.	921AN.18	Výtláčná pištoľ	ks	1,000	0,00	0
86.	921AN.19	Zmiešavač	ks	1,000	0,00	0
87.	921AN.20	Ventilátor kúpeľňový s dobehom	ks	3,000	0,00	0
88.	921AN.21	Prepínač rekuperačnej jednotky min.-max. otáčok zapustený	ks	16,000	0,00	0
89.	Multivac	Rekuperačná jednotka REC smart alebo ekvivalent	ks	16,000	0,00	0
90.	sm	Stratné z metr. materiálu	%	5,000	0,00	0
91.	pm	Podružný materiál	%	3,000	0,00	0
92.	210010003	Trubka ohybna PVC p.o. do 0 20mm	m	390,000	0,00	0
93.	210010123	Trubka ochranna z PE, novoduru do 40mm v.u.	m	10,000	0,00	0
94.	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	168,000	0,00	0
95.	210010321	Krabica KR 68 vr. zap. - konvektor	ks	1,000	0,00	0
96.	210010322	Krabica KR 97 vr. zap.	ks	111,000	0,00	0
97.	210010313	Krabica telefónna odbočná KO 125 bez zap.	ks	2,000	0,00	0
98.	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 2,5	ks	138,000	0,00	0
99.	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 6	ks	42,000	0,00	0
100.	210110021	Spinac 1 polovy do mokra	ks	6,000	0,00	0
101.	210110041	Spinac pod omietku 1 polovy	ks	11,000	0,00	0
102.	210110043	Seriovy prepinač striedavy pod omietku	ks	1,000	0,00	0
103.	210110045	Spinac pod omietku striedavy	ks	27,000	0,00	0
104.	210110047	Spinac pod omiet. 1 polovy so sign. tlmiv.	ks	6,000	0,00	0
105.	210110048	Ovládač tlačidlový zvončekový IP20	ks	6,000	0,00	0
106.	210110067	Prepínač rekuperačnej jednotky min.-max. otáčok zapustený	ks	16,000	0,00	0
107.	210110095	Snímač pohybu do stropu	ks	4,000	0,00	0
108.	210111012	Zasuvka polozap. 10/16A, 250V	ks	103,000	0,00	0
109.	210111031	Zasuvka do mokra 10/16A, 250V	ks	18,000	0,00	0
110.	210111032	Zasuvka TF	ks	6,000	0,00	0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 05 - ELI

111.	210140431	Montaz jednotlacidla CENTRAL-STOP	ks	1,000		0,00		0
112.	210190001	Montaz rozvodnice RB, RSS, TF	ks	8,000		0,00		0
113.	210190002	Montaz rekuperačnej jednotky, kúfňového ventilátora	ks	16,000		0,00		0
114.	210200004	Sv. LED prisadené - IP 20	ks	17,000		0,00		0
115.	210200006	Sv. LED prisadené - IP 54	ks	8,000		0,00		0
116.	210200012	Sv. LED nástenné s vypínačom	ks	6,000		0,00		0
117.	210200111	Sv. nudzove 3W núdzový režim, IP22	ks	6,000		0,00		0
118.	210220021	Vodic FeZn do 8-10mm v zemi	m	4,000		0,00		0
119.	210220800	Vodič AlMgSi 8 na povrchu	m	212,000		0,00		0
120.	210220040	Svorka Barnard s pasikom, svorka ZS4	ks	4,000		0,00		0
121.	210220050	Oznacovací a výstražný stitok zvodu	ks	14,000		0,00		0
122.	210220107	Podpera vedenia PV17 na zateplené fasády	ks	6,000		0,00		0
123.	210220111	Podpera vedenia PV16 na hrebeň	ks	80,000		0,00		0
124.	210220204	Zachytávacia tyč s osadením v krove JP10-30	ks	5,000		0,00		0
125.	210220220	Držiak zachytávacej tyče DJ1-8	ks	10,000		0,00		0
126.	210220241	Svorka križová SK	ks	7,000		0,00		0
127.	210220243	Svorka spojovacia univerzálna MV	ks	54,000		0,00		0
128.	210220246	Svorka okapová SO	ks	7,000		0,00		0
129.	210220247	Svorka skúšobná SZ	ks	7,000		0,00		0
130.	210220249	Svorka na odkvapové potrubie ST10-11	ks	36,000		0,00		0
131.	210220253	Svorka uzemňovacia SR 03	ks	7,000		0,00		0
132.	210220262	Zavádzacia tyč	ks	7,000		0,00		0
133.	210220300	Ochranné pospájanie v kúpeľniach Cu 4-16 p.o.	m	70,000		0,00		0
134.	210461003	Montáž konvektora 750W na stenu	ks	1,000		0,00		0
135.	210800063	Vodič CY, CHKE-R 6 p.o.	m	117,000		0,00		0
136.	210800226	Kabel CYKY do 3x1,5 p.o.	m	308,000		0,00		0
137.	210800227	Kabel CYKY 3x2,5 p.o.	m	252,000		0,00		0
138.	210800229	Kabel CYKY 3x6 p.o.	m	48,000		0,00		0
139.	210800238	Kabel CYKY 5x1,5 p.o.	m	60,000		0,00		0
140.	210872100	Kábel telefónny do 5x2x0,5 v trubke	m	320,000		0,00		0
141.	210881069	Kábel bezhalogénový N2XH-V 2x1,5 p.o.	m	12,000		0,00		0
142.	210881075	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x1,5 p.o.	m	115,000		0,00		0
143.	210881077	Kábel bezhalogénový N2XH-R 3x6 p.u.	m	200,000		0,00		0
144.	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	400,000		0,00		0
145.	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	6,000		0,00		0
146.	220300001	Forma kabelova do 5x2	ks	3,000		0,00		0
147.	220320201	Montaz zvoncka pre vnutorne použitie	ks	6,000		0,00		0
148.	220320306	Montaz elektronickeho ovladaneho zamku	ks	2,000		0,00		0
149.	220320307	Montaz stanice elektrickeho vratneho	ks	1,000		0,00		0
150.	220320321	Montaz TZN 1 do steny - do 5 tlačítko	ks	1,000		0,00		0

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 05 - ELI

151.	220490041	Montáž domáceho telefónu	ks	6,000		0,00		0	
152.	971035131	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 15cm	ks	36,000		0,00		0	
153.	971035141	Vyburanie otvoru do 6cm v tehlovom mure 30cm	ks	7,000		0,00		0	
154.	973031616	Vysekanie kapsy z tehál .pre krabicu do 150 mm	ks	300,000		0,00		0	
155.	974032121	Vysekanie rýh v stenách z dutých tehál 30x30 mm	m	620,000		0,00		0	
156.	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	20,000		0,00		0	
157.	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	30,000		0,00		0	
158.	PPV	PPV	%	2,000		0,00		0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,00		0	0
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH								
159.	460200154	Vykop ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 (BLZ)	m	7,000		0,00		0	
160.	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (ELI)	m	1,000		0,00		0	
161.	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	1,000		0,00		0	
162.	460560154	Zahoz ryhy 35/70cm (s/h) - zemina tr.4 (BLZ)	m	7,000		0,00		0	
163.	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4 (ELI)	m	1,000		0,00		0	
164.	460620013	Provizorna uprava terenu	m2	4,000		0,00		0	
165.	113106121	Rozobranie dlažby z betón. dlaždíc 50x50cm - okapový chodník (BLZ)	m2	2,000		0,00		0	
166.	596211111	Opätovné kladenie dlažby pre chodcov hĺbka 6cm do 50m2 (BLZ)	m2	2,000		0,00		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 06 - OEZ - Odborné el. zariadenie	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 8. 4. 2020
Odberateľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MON	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Stavba Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 06 - OEZ - Odborné el. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Ing. Jozef Gajdoš - MEP

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 8. 4. 2020

Zákazka Prestupné bývanie v obci Bystré

Objekt 06 - OEZ - Odborné el. zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1.	341410M110	Kabel AYKY-J 4x35	m	82,000		0,00		0	
2.	921AN	Fólia výstražná červená PE 22cm	m	76,000		0,00		0	
3.	345658K	Chránička HDPE/LDPE kábelová ohybná 80	m	78,000		0,00		0	
4.	345658	Chranicka tuhá KSX-PE 63/52m	ks	1,000		0,00		0	
5.	3585701O54	Poistka nožová PHN00 - 50A gG	ks	3,000		0,00		0	
6.	354358R03	Kábelová koncovka RAYCHEM EPKT 0015 alebo ekvivalent pre kábel 4-35	ks	2,000		0,00		0	
7.	357506H	Elmerový rozv. RE 2.1 F803 1x16A, 6x25A P0 50/63A + VC/6 SPD T1+T2	ks	1,000		0,00		0	
8.	sm	Stratné z metr. materiálu	%	5,000		0,00		0	
9.	pm	Podružný materiál	%	3,000		0,00		0	
10.	210010124	Trubka ochranná z PE, novoduru do 80mm v.u.	m	78,000		0,00		0	
11.	210100005	Ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	ks	8,000		0,00		0	
12.	210172108	Montaz vyvodovej trubky	ks	1,000		0,00		0	
13.	210193004	Osadenie pilierovej skrine RE	ks	1,000		0,00		0	
14.	210902142	Kabel AYKY 4x35 v.u.	m	82,000		0,00		0	
15.	210950101	Oznacovací štítok na kábel	ks	2,000		0,00		0	
16.	210950201	Zatahovanie kábla do 0,75kg do chránicky	m	82,000		0,00		0	
17.	213290150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	3,000		0,00		0	
18.	213291000	Spracovanie východiskovej revízie	hod	6,000		0,00		0	
19.	PPV	PPV	%	2,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
20.	460050602	Rucny vykop štartovacej jamy jamy v zemine tr. 3-4	m3	3,000		0,00		0	
21.	460120002	Zásyp jamy so zhutnením a úpravou povrchu - zemina tr.3-4	m3	3,000		0,00		0	
22.	460200164	Vykop ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	76,000		0,00		0	
23.	460300006	Zhutnenie zeminy - vrstva 20cm	m3	5,500		0,00		0	
24.	460300201	Pretlacanie otvorov strojne do o 150mm pre pevné steny	m	6,000		0,00		0	
25.	460490011	Vystrazna folia PVC 22cm	m	76,000		0,00		0	
26.	460510112	Kabel. prestup v pretlacov. otvore z polyeth. rury do o 150mm	m	6,000		0,00		0	
27.	460560164	Zahoz ryhy 35/80cm (s/h) - zemina tr.4	m	76,000		0,00		0	
28.	460620014	Provizorna uprava terenu v zemine tr.4	m2	28,000		0,00		0	

Rozpočet Prestupné bývanie v obci Bystré / 06 - OEZ - Odborné el. zariadenie

29.	460600001	Odvoz zeminy do 1km	m3	0,200		0,00		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0