

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020054

Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

JKSO:  
Miesto: Banská Bystrica

KS:  
Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:  
MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
podľa výberového konania

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
CREAT, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Ing. Jedlička

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	20,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020054

**Stavba:** Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ: podľa výberového konania

Spracovateľ: Ing.Jedlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SO01	SO01 Spevnené plochy	0,00	0,00
SO02	SO02 Dažďová kanalizácia	0,00	0,00
SO03	SO03 Verejné osvetlenie	0,00	0,00
SO04	SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy	0,00	0,00
SO05	SO05 Outdoorové prvky - šport	0,00	0,00
SO05	SO05 Outdoorové prvky - šport	0,00	0,00
SO05a	SO05a Streetbalové ihrisko	0,00	0,00
SO06	SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne	0,00	0,00
SO07	SO07 Prekládka plynovodu	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO01 - SO01 Spevnené plochy**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO01 - SO01 Spevnené plochy**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO01 - SO01 Spevnené plochy**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	113107225	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	367,50		0,00
2	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	785,50		0,00
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	19,50		0,00
4	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	720,50		0,00
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	173,54		0,00
6	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hromine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	235,75		0,00
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,29		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	409,29		0,00
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /bez poplatku/	t	757,19		0,00
	VV		409,29*1,85		757,19		
	VV		Súčet		757,19		

D 2

Zakladanie

0,00

10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 637,00		0,00
11	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová napr. Tatrax PP 200 alebo ekvivalent	m2	1 669,74		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

12	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1 001,00		0,00
----	---	-----------	--	----	----------	--	------

D 5

Komunikácie

0,00

13	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 594,00		0,00
14	K	564761111_X	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	35,00		0,00
15	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	182,50		0,00
16	K	564861111	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,00		0,00
17	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	775,50		0,00
18	K	567122114	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	775,50		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	567132112	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	818,50		0,00
20	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	775,50		0,00
21	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 564,50		0,00
22	K	576141311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	789,00		0,00
23	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	775,50		0,00
24	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby s vyplnením škár kamenivom ťaženým s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 100m2 do 300 m2	m2	182,50		0,00
25	M	592460007500	<i>Betónová dlažba hr. 60mm</i>	m2	183,50		0,00
26	M	592460006800	<i>Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená</i>	m2	2,65		0,00
27	K	596911224	Kladenie betónovej zámkovej dlažby s vyplnením škár kamenivom ťaženým s dvojitým zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	818,50		0,00
28	M	592460008500	<i>Dlažba betónová hr. 80mm</i>	m2	834,87		0,00
29	K	599142111	Zaliatie dilatačných alebo pracovných škár asfaltovou zálievkou	m	11,35		0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
30	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	19,00		0,00
31	M	404410114600	<i>Informatívna prevádzková značka IP12 /272/ (Parkovisko), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	4,00		0,00
32	M	404410113400	<i>Informatívna prevádzková značka IP6 /325/ (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	2,00		0,00
33	M	404410044500	<i>Zákazová značka B1 /231/ (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	2,00		0,00
34	M	404410197400	<i>Dodatková tabuľka E12 /506/ (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov</i>	ks	2,00		0,00
35	M	404410051400	<i>Zákazová značka B24 /243/ (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	1,00		0,00
36	M	404410198200	<i>Dodatková tabuľka E15 /509/ (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov</i>	ks	3,00		0,00
37	M	404410047500	<i>Zákazová značka P10 /208/ (Prednosť pred protiúdicími vozidlami), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	1,00		0,00
38	M	404410056500	<i>Zákazová značka B34 /270/ (Zákaz zastavenia), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	1,00		0,00
39	M	404410047200	<i>Zákazová značka P11 /203/ (Prednosť protiúdicích vozidiel), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	1,00		0,00
40	M	404410195900	<i>Dodatková tabuľka E8a /509/ (Počet), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov</i>	ks	1,00		0,00
41	M	404410194900	<i>Dodatková tabuľka E4 /502/ (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov</i>	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,00		0,00
43	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/ pre dopravné značky	ks	12,00		0,00
44	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,00		0,00
45	K	915711621	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá základná	m	52,00		0,00
46	K	915712311	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	401,00		0,00
47	K	915712321	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	105,50		0,00
48	K	915712421	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	18,00		0,00
49	K	915721411	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	26,00		0,00
50	K	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,00		0,00
51	K	915940011	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	44,00		0,00
52	M	404490004400	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 900x152x102 mm	ks	44,00		0,00
53	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	166,50		0,00
54	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	168,17		0,00
55	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	738,00		0,00
56	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	561,06		0,00
57	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, bez skosenia	ks	184,33		0,00
58	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbočných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	76,41		0,00
59	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,35		0,00
60	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	5,50		0,00
61	K	966	Denný prenájom dočasného dopravného značenia	deň	60,00		0,00
62	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,00		0,00
63	K	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,00		0,00
64	K	979083114	Vodorovné premiestnenie vybraných hmôt na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 075,41		0,00
65	K	979089011	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybrané hmoty	t	1 075,41		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
66	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 560,74		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	715		Izolácie proti chemickým vplyvom				0,00
67	K	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannej textilie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	818,50		0,00
68	M	2833000260	Fólia napr. FATRAFOL alebo ekvivalent izol.proti úniku ropných látok a benzínu, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š.1,3m čierna	m2	900,35		0,00
69	K	998715201	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	1,30		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
70	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	sub	1,00		0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemné práce

**0,00**

1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,00		0,00
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	504,00		0,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	21,00		0,00
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	20,00		0,00
5	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	60,00		0,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	17,00		0,00
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	81,49		0,00
8	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	4,30		0,00
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,75		0,00
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,75		0,00
11	K	132201101	Výkop rhyh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,05		0,00
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,05		0,00
13	K	132201202	Výkop rhyh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,66		0,00
14	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	169,66		0,00
15	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	54,20		0,00
16	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	54,20		0,00
17	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD alebo ekvivalent 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	277,75		0,00
18	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hĺ. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	277,75		0,00
19	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	173,24		0,00
20	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,24		0,00
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	173,24		0,00
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	294,51		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	kpl	51,15		0,00
24	M	58337140001	Štrkodrva	t	97,19		0,00
25	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	103,60		0,00
26	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,25		0,00
27	M	5833714000	Štrkopiesok	t	53,13		0,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,00
28	K	386921127	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 30 l/s,cena vrátane montáže a žeriavu	ks	1,00		0,00
29	M	5923020044	Odlučovač ropných látok napr. KLARTEC alebo ekvivalent - 30l.s. 0,1mg NEL/l	ks	1,00		0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
30	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,75		0,00
31	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	8,85		0,00
32	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,50		0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
33	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,50		0,00
34	M	2860014570	MASTER alebo ekvivalent rúra 200/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,50		0,00
35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	96,40		0,00
36	M	2860014630	MASTER alebo ekvivalent rúra 300/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	96,40		0,00
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	5,00		0,00
38	M	2860003360	PP odbočka 300/200/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,00		0,00
39	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	10,50		0,00
40	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	96,40		0,00
41	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,00		0,00
42	M	592240002900	Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000 hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	3,00		0,00
43	M	592240002800	Kónus pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	4,00		0,00
44	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	11,00		0,00
45	M	sub_1	Vyrovnávací prstenec v = 40 mm	ks	1,00		0,00
46	M	sub_2	Vyrovnávací prstenec v = 60 mm	ks	2,00		0,00
47	M	sub_3	Vyrovnávací prstenec v = 80 mm	ks	1,00		0,00
48	M	sub_4	Vyrovnávací prstenec v = 100 mm	ks	3,00		0,00
49	M	sub_5	Vyrovnávací prstenec v = 120 mm	ks	1,00		0,00
50	M	sub_6	Prechodová doska v = 200 mm	ks	3,00		0,00
51	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	7,00		0,00
52	M	592240003500	Dno výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	7,00		0,00
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,00		0,00
54	M	5922380000	Vpust napr. BGZ-S alebo ekvivalent 200 dvojdielny+rošt liatinový	ks	6,00		0,00
55	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn.	ks	10,00		0,00
56	M	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN	ks	10,00		0,00
57	K	sub1	Kamerová skúška kanalizácie	ks	1,00		0,00
58	K	sub1_1	Vyspravenie existujúceho výustneho objektu	ks	1,00		0,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,04		0,00
60	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,55		0,00
61	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,04		0,00
62	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,04		0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	241,46		0,00
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D		VRN03	Geodetické práce				0,00
64	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	sub	1,00		0,00
65	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	sub	1,00		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO03 - SO03 Verejné osvetlenie**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO03 - SO03 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

M21 - 155 Elektromontáže

0,00

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

0,00

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO03 - SO03 Verejné osvetlenie**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	D1		<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				<b>0,00</b>
D	M21		155 Elektromontáže				0,00
1	K	210010010	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D16 (d13)mm	m	65,00		0,00
2	K	210010015	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D50 (d45)mm	m	420,00		0,00
3	M	345658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	420,00		0,00
4	M	345658I010	Chránička PE-LD kábelová ohybná 002121 : KSX 20, čierna	m	65,00		0,00
5	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm <sup>2</sup>	kus	2,00		0,00
6	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	kus	4,00		0,00
7	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>	kus	50,00		0,00
8	K	210100129	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm <sup>2</sup>	kus	30,00		0,00
9	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm <sup>2</sup>	kus	1,00		0,00
10	K	210110026	Montáž, spínač nástenný IP55-65 do 16A, rad.3	kus	2,00		0,00
11	M	345359A220F	S63JPZ 1103 A6 0-1, FAB, vačkový spínač v Plastovej skrinke IP65, 0103860	kus	2,00		0,00
12	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,00		0,00
13	M	0191RVO1	Rozvádzač RVO1 komplet, atest, doprava na stavbu		1,00		0,00
14	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,00		0,00
15	K	210203501	Montáž, svetidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400W) na výložník	kus	25,00		0,00
16	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	25,00		0,00
17	K	210204122	Montáž, päťka stožiarová, betónová	kus	25,00		0,00
18	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	25,00		0,00
19	M	3484S-60	S-60PC/3 AUR 134/60	kus	25,00		0,00
20	M	3484S-F100	F-100/30 -V	kus	25,00		0,00
21	M	3484S-Wts15	WST/ 1,5 NT	kus	10,00		0,00
22	M	920SLOS030	IM- 30W/830/5 NICHIA 3300 lm	kus	15,00		0,00
23	M	920SLOS031	GUELL alebo ekvivalent 2/A40/W 130 840 GR-94	kus	5,00		0,00
24	M	920SLOS032	GUELL alebo ekvivalent tieniaca clona 14173694 A0656-94 VISIERA GUELL 2/A	kus	5,00		0,00
25	M	920SLOS033	GUELL alebo ekvivalent mriežka A0658 14173820 FRANGILUCE GUELL 2/A	kus	5,00		0,00
26	M	920SLOS034	GUELL alebo ekvivalent mont. uchyť stožiar 14174094 A0660/1-94 SUPPORTO PALO SINGOLO GUELL 2	kus	5,00		0,00
27	M	920SLOS050	JIM- 50W/830/d NICHIA 5500 lm	kus	5,00		0,00
28	K	210220030	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, Nerez drôt D10mm, spojenie svorkami	m	380,00		0,00
29	M	3549001O47	Kruhový bleskozvodný vodič (nerez V4A) : 5021647, typ RD 10-V4A - balenie 80m (78mm <sup>2</sup> )	m	380,00		0,00
30	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,00		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm <sup>2</sup> + páska 30x4	kus	1,00		0,00
32	K	210800016	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 16	m	4,00		0,00
33	M	341011M039	Vodič Cu : CYY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	4,00		0,00
34	K	210800101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	m	6,00		0,00
35	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	180,00		0,00
36	K	210800108	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x6-16	m	460,00		0,00
37	M	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	6,00		0,00
38	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	180,00		0,00
39	M	341203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	460,00		0,00
40	M	920AM06132	Poistka valcová PV14 6A gG	kus	25,00		0,00
41	M	920AM26441	Svorkovnica GURO alebo ekvivalent EKM2050 SK-3D-1U	kus	25,00		0,00
42	K	210950101	Montáž označovacieho štítku na kábel	kus	50,00		0,00
43	M	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	50,00		0,00
44	K	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,00		0,00
45	K	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	10,00		0,00
46	K	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	4,00		0,00
47	K	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia, nastavenie	hod	8,00		0,00
48	K	213290101	Komplexné vyskúšanie	hod	4,00		0,00
49	K	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	2,00		0,00
50	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	hod	2,00		0,00
51	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,00		0,00
52	K	213291130	Geodetické zameranie	sub	1,00		0,00
D	M22		156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				0,00
53	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	60,00		0,00
54	M	341812M090	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	m	60,00		0,00
D	M46		202 Zemné práce pri ext. montážach				0,00
55	K	460050305	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.5	kus	25,00		0,00
56	K	460120003	Zásyp jamy, zemina tr.5-7	kus	25,00		0,00
57	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	300,00		0,00
58	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m <sup>3</sup>	106,00		0,00
59	K	460420353P	Zriadenie kábl lôžka š.45/5cm, piesok	m	300,00		0,00
60	M	583373050	Štrkopiesok 0-8	t	36,00		0,00
61	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	300,00		0,00
62	M	920AM03869	Fólia šírka 330 červená s bleskom	kus	4,00		0,00
63	K	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	300,00		0,00
64	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m <sup>2</sup>	133,00		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

764 - Konštrukcie klampiarske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

### M - Práce a dodávky M

0,00

43-M - Montáž ocelových konštrukcií

0,00

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,30		0,00
	VV		" odkop terénu pre konštrukciu podlahy pod prístreškom "				
	VV		(6,00*2,30+2,00*1,70)*0,25		4,30		
	VV		Súčet		4,30		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,30		0,00
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,20		0,00
	VV		" výkop pre osadenie prefa kotevných základových blokov mobiláru /v ploche zelene/ "				
	VV		0,50*0,50*0,40*2		0,20		
	VV		Súčet		0,20		
4	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,20		0,00
5	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	10,72		0,00
	VV		" výkop pre osadenie prefa kotevných základových blokov mobiláru /spevnené plochy/ "				
	VV		1,20*0,60*0,30*2*4		1,73		
	VV		0,50*0,50*0,60*21		3,15		
	VV		Medzisúčet		4,88		
	VV		" výkop pre stĺpiky oplatenie a brány "				
	VV		0,40*0,40*0,90*21 " stĺpiky oplatenie ihrisko "		3,02		
	VV		0,50*0,50*0,90*2 " stĺpiky bráničky - poz.p07 "		0,45		
	VV		0,50*0,50*0,90*3 " stĺpiky oplatenie teleskop brány - poz.p07 "		0,68		
	VV		0,40*0,40*0,90*2 " stĺpiky oplatenia bráničky - poz.p07 "		0,29		
	VV		0,40*0,40*0,90*3 " stĺpiky oplatenia v časti 2krd otváratej brány "		0,43		
	VV		0,50*0,50*0,90*3 " stĺpiky 2krd otváratej brány a bráničky - poz.p02 "		0,68		
	VV		0,40*0,40*0,90*2 " stĺpiky vlozenej bráničky do existujúceho oplatenia - poz.p03 "		0,29		
	VV		Medzisúčet		5,84		
	VV		Súčet		10,72		
6	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	10,71		0,00
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,35		0,00
	VV		" výkop pre základ teleskopickkej brány /odhadovaný rozmer, upresniť podľa požiadaviek dodávateľa brány/ "				
	VV		10,70*0,50*1,00		5,35		
	VV		Súčet		5,35		
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	5,35		0,00
9	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,80		0,00
	VV		" výkop pre základové pätky prístrešku "				
	VV		0,50*0,50*1,00*9		2,25		
	VV		-0,45 " ručný výkop - dočistenie "		-0,45		
	VV		Súčet		1,80		
10	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,80		0,00
11	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,45		0,00
	VV		" dočistenie výkopu pre základové pätky prístrešku 0,05m3/ks "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,05*9		0,45		
	VV		Súčet		0,45		
12	K	133211109	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,45		0,00
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,77		0,00
	VV		" premiestnenie prebytočného výkopku na komunálnu skládku "				
	VV		4,30+0,20+10,71+5,35+1,80		22,36		
	VV		-2,594		-2,59		
	VV		Súčet		19,77		
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,50		0,00
	VV		" premiestnenie ornice na úpravu terénu z dočasnej depónie "				
	VV		790,00*0,15		118,50		
	VV		Súčet		118,50		
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,36		0,00
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		19,766*7		138,36		
	VV		Súčet		138,36		
16	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	121,09		0,00
	VV		2,594+118,50		121,09		
	VV		Súčet		121,09		
17	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	2,00		0,00
	VV		" nespevnená štrková plocha "				
	VV		10,00*2,00*0,10		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
18	M	5833343100.1	Kamenivo ťažené hrubé fr. 16-32 /riečny štrk/	t	3,40		0,00
	VV		2,00*1,70		3,40		
	VV		Súčet		3,40		
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,77		0,00
	VV		19,766		19,77		
	VV		Súčet		19,77		
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /bez poplatku/	t	36,57		0,00
	VV		19,766*1,85		36,57		
	VV		Súčet		36,57		
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,60		0,00
	VV		" obsyp základových konštrukcií "				
	VV		1,728-0,576-0,23		0,92		
	VV		0,20-0,074-0,05		0,08		
	VV		3,15-1,029-0,525		1,60		
	VV		Súčet		2,60		
22	K	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	790,00		0,00
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	39,50		0,00
	VV		790,00*0,05		39,50		
	VV		Súčet		39,50		
24	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	790,00		0,00
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
25	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	790,00		0,00
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
26	M	1031130001	Záhradnícky substrát voľne ložený obj.hmotnosť 900kg/m3	t	106,65		0,00
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Medzisúčet		790,00		
	VV		790,00*0,15*0,90		106,65		
	VV		Medzisúčet		106,65		
27	K	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	118,50		0,00
	VV		790,00*0,15		118,50		
	VV		Súčet		118,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00		0,00
	VV		" úprava terénu pod plochami "				
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
29	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	24,00		0,00
	VV		" listnaté dreviny - kríky " 8+16		24,00		
	VV		Súčet		24,00		
30	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00		0,00
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
31	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00		0,00
32	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	664,00		0,00
	VV		" kvitnúca lúka " 288,00		288,00		
	VV		" parkový trávnik " 251,00		251,00		
	VV		" parkový trávnik so sedmokráskami " 125,00		125,00		
	VV		Súčet		664,00		
33	K	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	24,00		0,00
	VV		" listnaté dreviny - kríky " 8+16		24,00		
	VV		Súčet		24,00		
34	M	02662034-002	<i>Krušpán vřdzyzelený guľa - Buxus sempervirens, listnatý krík nízky, guľa priemer 60 cm</i>	ks	16,00		0,00
35	M	02662034-003	<i>Dráč thunbergov - Buxus thunbergii Atropourpurea, listnatý krík nízky</i>	ks	8,00		0,00
36	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 151,00		0,00
	VV		1151,00		1 151,00		
	VV		Súčet		1 151,00		
37	M	2523401010	<i>Kapazín alebo ekvivalent 5 l - neselektívny herbicídny prípravok na ničenie burín</i>	ks	1,00		0,00
	VV		0,970873786407767*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		1,00		
38	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,04		0,00
	VV		1151,00*0,035*0,001		0,04		
	VV		Súčet		0,04		
39	M	2519115500	<i>Hnojivo priemyselné Cererit Z alebo ekvivalent balené 10kg</i>	kg	40,00		0,00
	VV		38,8349514563107*1,03 'Přepočítané koeficientom množstva		40,00		
D	2		Zakladanie				0,00
40	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,51		0,00
	VV		" podkladná vrstva pre osadenie prefa kotvových základových blokov mobiliáru "				
	VV		1,20*0,60*0,10*2*4		0,58		
	VV		0,50*0,50*0,10*2		0,05		
	VV		0,50*0,50*0,10*21		0,53		
	VV		Medzisúčet		1,16		
	VV		" podkladná vrstva pod základové pätky prístrešku "				
	VV		0,50*0,50*0,10*9		0,23		
	VV		Medzisúčet		0,23		
	VV		" podkladná vrstva pod základové pätky oplotenie a brán "				
	VV		10,70*0,50*0,10		0,54		
	VV		0,50*0,50*0,10*2		0,05		
	VV		0,40*0,40*0,10*2		0,03		
	VV		0,40*0,40*0,10*3		0,05		
	VV		0,50*0,50*0,10*3		0,08		
	VV		0,40*0,40*0,10*2		0,03		
	VV		0,40*0,40*0,10*21		0,34		
	VV		Medzisúčet		1,12		
	VV		Súčet		2,51		
41	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,30		0,00
	VV		" základový pás teleskopickéj brány "				
	VV		10,70*0,50*0,90		4,82		
	VV		4,815*0,10 " betonáž do výkopu "		0,48		
	VV		Súčet		5,30		
42	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné	m2	2,24		0,00
	VV		(10,70+0,50)*2*0,10		2,24		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		VV	Súčet		2,24		
43	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné	m2	2,24		0,00
44	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,19		0,00
		VV	" výstuž do základu teleskopической brány - odhad "				
		VV	4,815*40,00*0,001		0,19		
		VV	Súčet		0,19		
45	K	275313612	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,48		0,00
		VV	" základové pätky prístrešku "				
		VV	0,50*0,50*1,00*9		2,25		
		VV	2,25*0,10 " betonáž do výkopu "		0,23		
		VV	Súčet		2,48		
46	K	275351217	Debnenie stien základových pätičiek, zhotovenie - tradičné	m2	3,60		0,00
		VV	0,50*4*0,20*9		3,60		
		VV	Súčet		3,60		
47	K	275351218	Debnenie stien základových pätičiek, odstránenie - tradičné	m2	3,60		0,00
48	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	17,20		0,00
		VV	" plocha pod prístreškom "				
		VV	6,00*2,30+2,00*1,70		17,20		
		VV	Súčet		17,20		
49	M	6936658000	Netkaná PP geotextília proti prerastaniu koreňov a buriny 50g/m2, 80m2/bal	m2	20,18		0,00
		VV	17,20*1,15		19,78		
		VV	Súčet		19,78		
		VV	19,78*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		20,18		
D	3		Zvislé a kompletne konstrukcie				0,00
50	K	338171118.R	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00 m so zabetónovaním do pätky o objeme do 0,15 m3/ks	ks	36,00		0,00
		VV	" stĺpiky oplatenie úprava pri poz.p03 " 2		2,00		
		VV	" stĺpiky oplatenie pri bráne poz.p07 " 4+4		8,00		
		VV	" stĺpiky oplatenie pri bráne poz.p02 " 5		5,00		
		VV	" stĺpiky oplatenie ihrisko " 21		21,00		
		VV	Súčet		36,00		
51	K	338171119.R	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00 m so zabetónovaním do pätky o objeme do 0,25 m3/ks	ks	12,00		0,00
		VV	" stĺpiky 1krd brány - poz.p02,03,07 " 2*3		6,00		
		VV	" stĺpiky 2krd brány - poz.p02 " 2*1		2,00		
		VV	" stĺpiky teleskop brány - poz.p07 " 2*1		2,00		
		VV	" stĺpiky bráničky oplatenia ihriska " 2*1		2,00		
		VV	Súčet		12,00		
52	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	27,00		0,00
		VV	" osadenie, smerová a výšková rektifikácia základových blokov pre mobiliár " 4+2+21		27,00		
		VV	Súčet		27,00		
53	M	59222000-PC001	Betónové kotevné základové bloky - prefabrikáty	m3	1,33		0,00
		VV	" kotevná päťka k parkovej lavičke "				
		VV	0,60*0,24*0,20*2*4		0,23		
		VV	Medzisúčet		0,23		
		VV	" kotevná päťka k odpadkovému košu 45 lt "				
		VV	0,35*0,35*0,30*2		0,07		
		VV	Medzisúčet		0,07		
		VV	" kotevná päťka k zahradzovaciemu stĺpiku "				
		VV	0,35*0,35*0,40*21		1,03		
		VV	Medzisúčet		1,03		
		VV	Súčet		1,33		
D	5		Komunikácie				0,00
54	K	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,00		0,00
		VV	" podkladná vrstva nespevnenej štrkovej plochy "				
		VV	10,00*2,00		20,00		
		VV	Súčet		20,00		
55	K	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,20		0,00
		VV	" plocha pod prístreškom "				
		VV	6,00*2,30+2,00*1,70		17,20		
		VV	Súčet		17,20		
D	9		Ostatné konstrukcie a práce-búranie				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	915930003	Osadenie zahradzovacieho stĺpika pevného s kotviacou doskou, kotvenie do betónu	ks	21,00		0,00
	VV		" zahradzovací stĺpik - pozn.p07* " 9		9,00		
	VV		" zahradzovací stĺpik - pozn.p07 " 12		12,00		
	VV		Súčet		21,00		
57	M	40457950-PC01	Zahradzovací stĺpik napr. MM Cité typ LOT SL100 alebo ekvivalent vrátane kotviaceho materiálu	ks	21,00		0,00
58	M	40457950-PC02	Spojovacie lanko k zahradzovacím stĺpikom typ LOT SL100 alebo ekvivalent	m	10,00		0,00
59	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,00		0,00
	VV		" olemovanie nespevnenej štrkovej plochy "				
	VV		2,00*2+10,00		14,00		
	VV		Súčet		14,00		
60	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	14,00		0,00
	VV		13,8613861386139*1,01 'Pře počítané koeficientom množstva		14,00		
61	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,53		0,00
	VV		14,00*0,25*0,15		0,53		
	VV		Súčet		0,53		
62	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,00		0,00
	VV		" kôš objem 45 lt " 2		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
63	M	5538168069	Odpadkový kôš so strieškou, objem 45 lt, kruhový pôdorys, opláštenie lamelami z tropického dreva /napr. MMCITE Diagonal typ DG115t alebo ekvivalent/ vrátane kotviaceho materiálu	ks	2,00		0,00
64	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,00		0,00
	VV		" parková lavička typ LME 111t " 4		4,00		
	VV		Súčet		4,00		
65	M	5538168002	Parková lavička dl. 1,848 m, konštrukcia v pohľadovom stave hliníková zliatina, sedadlo bez operadla z tropického dreva /napr. MMCITE Miela typ LME 111t alebo ekvivalent / vrátane kotviaceho materiálu	ks	4,00		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
66	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	125,14		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				0,00
67	K	762131115	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm pre rákosovú omietku, štiepané	m2	4,20		0,00
	VV		" zadebnie steny prístrešku "				
	VV		2,00*2,10		4,20		
	VV		Súčet		4,20		
68	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25 mm (2500x1250mm)	m2	6,25		0,00
	VV		2,50*1,25*2		6,25		
	VV		Súčet		6,25		
69	K	762135115	Montáž debnenia stien z hohľovaných lát s medzerami do 60 mm prierezovej plochy do 25 cm2	m2	30,06		0,00
	VV		" oklad fasády Thermwood z hranolov Rhombus 24/68 "				
	VV		" pohľad V /vrátane integrovaných dverí/ "				
	VV		2,00*2,10+0,25*1,50+(1,50+2,10)*0,5*1,75		7,73		
	VV		Medzisúčet		7,73		
	VV		" pohľad Z "				
	VV		0,25*1,50+(1,50+2,10)*1,75		6,68		
	VV		Medzisúčet		6,68		
	VV		" pohľad J "				
	VV		1,70*2,10		3,57		
	VV		Medzisúčet		3,57		
	VV		" pohľad S "				
	VV		1,70*2,10+4,05*2,10		12,08		
	VV		Medzisúčet		12,08		
	VV		Súčet		30,06		
70	M	6054201730	Drevený obklad Thermwood - hranol Rhombus alebo ekvivalent 24/68	m	510,00		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV 463,636363636364*1,1 'Přepočítané koeficientom množstva		510,00		
71	K	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokrídlových	m2	2,10		0,00
	VV		" prístrešok " 1,00*2,10		2,10		
	VV		Súčet		2,10		
72	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,50		0,00
	D	764	Konštrukcie klampiarske				0,00
73	K	764357700	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové s privarením háku na oceľovú konštrukciu rš 650 mm	m	7,70		0,00
	VV		" prístrešok " 1,70+6,00		7,70		
	VV		Súčet		7,70		
74	K	764358400	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby z farbeného PZ plechu rš 650 mm	ks	14,00		0,00
	VV		" prístrešok " 11+3		14,00		
	VV		Súčet		14,00		
75	K	764441410	Balkónový chrlič z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	3,00		0,00
	VV		" prístrešok " 2+1		3,00		
	VV		Súčet		3,00		
76	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,85		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
77	K	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	75,93		0,00
	VV		" výplň rámu panelov z ťahokovu pod terasou "				
	VV		(0,785+1,765)*0,5*59,55		75,93		
	VV		Súčet		75,93		
78	M	55395000-PC01	Plech Ťahokov 1250x2500 mm typ SQ 30/23/2 hr.2 mm	m2	93,75		0,00
	VV		1,25*2,50*30		93,75		
	VV		Súčet		93,75		
79	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	16,00		0,00
	VV		" strešná krytina prístrešku "				
	VV		6,00*2,10		12,60		
	VV		2,00*1,70		3,40		
	VV		Súčet		16,00		
80	M	5535039261	Trapézový plech lakoplast T-29, š.1050 mm hrúbka 0,5mm	m2	19,20		0,00
	VV		16,00*1,20		19,20		
	VV		Súčet		19,20		
81	K	767425201.R	Montáž odvetranej fasády - opláštenie zo systému metalický bondový obklad, vrátane roštu, úpravy detailov /parapety, ostenia, nadpražia,/, montážnych plošín	m2	27,42		0,00
	VV		" fasádny obklad "				
	VV		" pohľad S "				
	VV		6,00*0,30+0,30*2,10		2,43		
	VV		Medzisúčet		2,43		
	VV		" pohľad J "				
	VV		6,00*0,30+0,30*2,10		2,43		
	VV		Medzisúčet		2,43		
	VV		" pohľad V "				
	VV		2,10*0,30+2,10*0,10		0,84		
	VV		Medzisúčet		0,84		
	VV		" pohľad Z "				
	VV		2,10*2,40		5,04		
	VV		Medzisúčet		5,04		
	VV		" obklad podhľadu prístrešku "				
	VV		2,10*1,70+1,70*0,30		4,08		
	VV		6,00*2,10		12,60		
	VV		Medzisúčet		16,68		
	VV		Súčet		27,42		
82	M	55399900-PC02	Dodávka fasádneho obkladového systému z bondového obkladu, vrátane roštu, spojovacieho a kotviaceho materiálu	m2	35,00		0,00
83	K	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,00		0,00
	VV		" prístrešok - dvere rám " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	M	55350000-PC01	Oceľová rámová konštrukcia dverného krídla 1000x2100 mm, vrátane závesov a kovanie	ks	1,00		0,00
	VV		" oceľová rámová konštrukcia dverného krídla 1000x2100 mm " 1		1,00		
	VV		" - materiál Jakl, závesy, záмок a vložka FAB				
	VV		" - bez výplne /dvere budú obložené identickým obkladovým materiálom ako fasáda				
	VV		Súčet		1,00		
85	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	36,94		0,00
	VV		" v časti oplotenie ihriska " 31,54-0,90		30,64		
	VV		" oplotenie v časti s 2krd otváracou bránou poz.p02 "		6,30		
	VV		1,90+4,40		36,94		
	VV		Súčet		36,94		
86	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	8,30		0,00
	VV		" oplotenie v časti s 1krd bráničkou poz.p07 " 0,65*2+7,00		8,30		
	VV		Súčet		8,30		
87	M	5535855110	Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 100cm, bal 25m	bal	1,50		0,00
88	M	5535855114	Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 160cm, bal 25m	bal	0,30		0,00
89	M	5535855118	Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 200cm, bal 25m	bal	0,40		0,00
90	M	5535855248	Napínacia tyčka 0,55 m	ks	2,00		0,00
91	M	5535855258	Napínacia tyčka 2,55 m	ks	5,00		0,00
92	M	1561530400	Drôt D 2,2/50m poplastovaný napínací	ks	2,00		0,00
93	M	1561531900	Viazací drôt poplastovaný 1,5/20m	bal	1,00		0,00
94	M	5534651300	Objímka so skrutkou a maticou pr.48mm	ks	32,00		0,00
95	M	5534651301	Objímka so skrutkou a maticou pr.38mm	ks	10,00		0,00
96	M	5534651302	Manžeta so skrutkou a maticou pr.38mm	ks	6,00		0,00
97	M	5534651303	Manžeta so skrutkou a maticou pr.48mm	ks	14,00		0,00
98	M	5534651410	Spinka Univers alebo ekvivalent poplastovaná	ks	40,00		0,00
99	M	5534651900	Kliešte Univers alebo ekvivalent	ks	1,00		0,00
100	M	5534652100	Napínák poplastovaný č.3	ks	16,00		0,00
101	M	5534651001	Stĺpik plotový kruhový poplast D48/2,00 m	ks	5,00		0,00
102	M	5534651002	Stĺpik plotový kruhový poplast D48/2,50 m	ks	8,00		0,00
103	M	5534651000	Stĺpik plotový kruhový poplast D38/1,50 m	ks	15,00		0,00
104	M	5534651000.1	Vzpera plotová kruhová poplast D38/1,50 m	ks	6,00		0,00
105	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,00		0,00
	VV		" demontáž - rozobratie oplotenia z pletiva vrátane demontáže plotového stĺpika " 6,0		6,00		
	VV		" - rozobratie pletiva 2 polia				
	VV		" - demontáž plotového stĺpika				
	VV		" - spätná montáž plotového pletiva na nové stĺpiky s úpravou dĺžky				
	VV		Súčet		6,00		
106	K	767920249.R	Montáž vrát teleskopických 2krd posuvných vrátane elektrohonu	ks	1,00		0,00
	VV		" poz.p07 " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
107	M	55358550-PC06	Brána dvojkriдловá teleskopická 10700x1900 mm, rám Jakl, výplň ľahokov, vrátane stĺpikov, pojazďového profilu, elektromotora s príslušenstvom, diaľkové ovládanie otváranie - poz.p07	ks	1,00		0,00
108	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	3,00		0,00
	VV		" poz.p02 " 1		1,00		
	VV		" poz.p03 " 1		1,00		
	VV		" poz.p07 " 1		1,00		
	VV		Súčet		3,00		
109	K	767920240	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,00		0,00
	VV		" poz.p02 " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
110	M	55358550-PC01	Bránička jednokrídlová 1150x1600 mm, rám Jakl, výplň ľahokov, vrátane stĺpikov - poz.p03	ks	1,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	55358500-PC04	Bránička jednokrídlová 1100x2000 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov - poz.p07	ks	1,00		0,00
112	M	55358500-PC05	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov - poz.p02	ks	1,00		0,00
113	M	55358500-PC03	Bránička jednokrídlová 900x1000 mm, rám Jakl, výplň pletivo oko 5x5 cm, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky	ks	1,00		0,00
114	M	55358500-PC02	Brána dvojkřídlová 4400x1600 mm, rám Jakl, výplň ťahokov, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky - poz.p02	ks	1,00		0,00
115	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	156,48		0,00
	VV		" kotvenie panelov z ťahokovu pod terasou - horné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúčet		78,24		
	VV		" kotvenie panelov z ťahokovu pod terasou - dolné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúčet		78,24		
	VV		Súčet		156,48		
116	M	55310000-PC01	Dodávka zámočnických výrobkov - kotvenie výplňových rámov z ťahokovu vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy	kg	179,95		0,00
	VV		" kotvenie panelov z ťahokovu pod terasou - horné /povrchová úprava žiarové pozinkovanie a náter RAL prášková/ "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúčet		78,24		
	VV		" kotvenie panelov z ťahokovu pod terasou - dolné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúčet		78,24		
	VV		(78,24+78,24)*0,05 " zvary, spoje "		7,82		
	VV		(78,24+78,24)*0,10 " stratné "		15,65		
	VV		Medzisúčet		23,47		
	VV		Súčet		179,95		
117	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	758,28		0,00
	VV		" rám panelov z ťahokovu pod terasou "				
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.4,00m - 28ks " 4,00*28*4,148		464,58		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.3,55m - 2ks " 3,55*2*4,148		29,45		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.55,00m " 55,00*4,148		228,14		
	VV		Medzisúčet		722,17		
	VV		722,167*0,05 " zvary, spoje "		36,11		
	VV		Medzisúčet		36,11		
	VV		Súčet		758,28		
118	M	55310000-PC02	Dodávka zámočnických výrobkov - rám výplňových rámov z ťahokovu vrátane povrchovej úpravy	kg	830,50		0,00
	VV		" rám panelov z ťahokovu pod terasou /povrchová úprava žiarové pozinkovanie a náter RAL prášková/ "				
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.4,00m - 28ks " 4,00*28*4,148		464,58		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.3,55m - 2ks " 3,55*2*4,148		29,45		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.55,00m " 55,00*4,148		228,14		
	VV		Medzisúčet		722,17		
	VV		722,167*0,05 " zvary, spoje "		36,11		
	VV		722,167*0,10 " stratné "		72,22		
	VV		Medzisúčet		108,33		
	VV		Súčet		830,50		
119	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,90		0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				0,00
120	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	1 195,38		0,00
	VV		" montáž oceľovej konštrukcie prístrešku "				
	VV		1138,453*1,05		1 195,38		
	VV		Súčet		1 195,38		
121	M	42410000-PC01	Oceľová konštrukcia prístrešku vrátane montážneho, spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy	kg	1 309,22		0,00
	VV		" oceľová konštrukcia prístrešku /povrchová úprava polyuret.náter/ "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" - stĺpy Jakl 100/100/5 - 16,40m " 16,40*14,70		241,08		
VV			" - trámy Jakl 150/150/5 - 16,50m " 16,50*14,70		242,55		
VV			" - trámy Jakl 100/50/5 - 2,30m " 2,30*10,78		24,79		
VV			" - trámy Jakl 200/80/4 - 7,70m " 7,70*16,95		130,52		
VV			" - strecha Jakl 30/50/3 - 25,20m " 25,20*5,41		136,33		
VV			" - atika Jakl 60/20/3 - 20,20m " 20,20*3,41		68,88		
VV			" - plášť rošt 50/20/3 - 95,00m " 95,00*2,94		279,30		
VV			" - ťiahlo " 15,00		15,00		
VV			Medzisúččet		1 138,45		
VV			1138,453*0,05 " zvary, spoje "		56,92		
VV			1138,453*0,10 " stratné "		113,85		
VV			Medzisúččet		170,77		
VV			Súččet		1 309,22		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

D VRN03 Geodetické práce 0,00

122	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,00		0,00
-----	---	-----------	---	-----	------	--	------

D VRN06 Zariadenie staveniska 0,00

123	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00		0,00
124	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### OST - Ostatné

0,00

110 - Práce a dodávky PSV

0,00

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,52		0,00
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pätiiek k outdoorovým prvkom "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,80*7		6,78		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,80*6		5,81		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,80*8		7,74		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,80*10		9,68		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,80*2		3,17		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,90*1		1,30		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,80*1		1,15		
	VV		Medzisúččet		35,63		
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pätiiek k malým detským prvkom "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,90*2		4,05		
	VV		" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,80*2		1,94		
	VV		" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,80*3		2,90		
	VV		Medzisúččet		8,89		
	VV		Súččet		44,52		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,51		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,51		0,00
	VV		" prebytočný výkopok "				
	VV		44,514		44,51		
	VV		Súččet		44,51		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	311,60		0,00
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		44,514*7		311,60		
	VV		Súččet		311,60		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,51		0,00
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,35		0,00
	VV		44,514*1,85		82,35		
	VV		Súččet		82,35		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,86		0,00
	VV		" obsyp kotevných základových konštrukcií "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,80*7-1,225-0,847		4,70		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,80*6-1,05-0,726		4,03		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,80*8-1,40-0,968		5,38		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,80*10-1,75-1,21		6,72		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,80*2-0,84-0,396		1,93		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,90*1-0,288-0,144		0,86		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,80*1-0,288-0,144		0,72		
	VV		Medzisúččet		24,34		
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pätiiek k malým detským prvkom "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,90*2-1,44-0,45		2,16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,80*2-0,35-0,242		1,34		
	VV		" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,80*3-0,525-0,363		2,02		
	VV		Medzisúčtet		5,52		
	VV		Súčtet		29,86		
8	M	5834522700	Štrkodrva frakcia 0-32	t	71,68		0,00
	VV		29,868*2,4		71,68		
	VV		Súčtet		71,68		
	D	2	Zakladanie				0,00
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,49		0,00
	VV		" vyrovnávacia podkladová vrstva pod základovými blokmi workout prvkov "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,10*7		0,85		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,10*6		0,73		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,10*8		0,97		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,10*10		1,21		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,10*2		0,40		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,10*1		0,14		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,10*1		0,14		
	VV		Medzisúčtet		4,44		
	VV		" dtto pod základovými blokmi malých detských prvkov "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,10*2		0,45		
	VV		" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,10*2		0,24		
	VV		" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,10*3		0,36		
	VV		Medzisúčtet		1,05		
	VV		Súčtet		5,49		
10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	190,40		0,00
	VV		" textília proti prerastaniu koreňov a buriny v ploche pod dlažbou EPDM "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
	VV		7,50*3,50		26,25		
	VV		Medzisúčtet		26,25		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
	VV		5,50*3,50		19,25		
	VV		Medzisúčtet		19,25		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
	VV		4,50*4,00		18,00		
	VV		Medzisúčtet		18,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
	VV		8,00*3,00		24,00		
	VV		Medzisúčtet		24,00		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
	VV		3,00*3,50		10,50		
	VV		Medzisúčtet		10,50		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
	VV		5,20*4,50		23,40		
	VV		Medzisúčtet		23,40		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
	VV		3,50*4,00		14,00		
	VV		Medzisúčtet		14,00		
	VV		" detské ihrisko "				
	VV		55,00		55,00		
	VV		Medzisúčtet		55,00		
	VV		Súčtet		190,40		
11	M	6936658000	Netkaná PP geotextília proti prerastaniu koreňov a buriny 50g/m2, 80m2/bal	m2	223,34		0,00
	VV		190,40*1,15		218,96		
	VV		Súčtet		218,96		
	VV		218,96*1,02 *Přepočítané koeficientom množstva		223,34		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				0,00
12	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	42,00		0,00
	VV		" osadenie, smerová a výšková rektifikácia základových blokov pre montáž workout prvkov " 35		35,00		
	VV		" dtto pre montáž malých detských prvkov mobiliáru " 7		7,00		
	VV		Súčtet		42,00		
13	M	59222000-PC01	Betónové kotevné základové bloky pre workout prvky - prefabrikáty	m3	6,85		0,00
	VV		" kotevná päťka k outdoorovým prvkom "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 0,50*0,50*0,70*7		1,23		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 0,50*0,50*0,70*6		1,05		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 0,50*0,50*0,70*8		1,40		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 0,50*0,50*0,70*10		1,75		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,20*0,50*0,70*2		0,84		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 0,60*0,60*0,80*1		0,29		



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 0,60*0,60*0,80*1		0,29		
	VV		Súčet		6,85		
14	M	59222000-PC02	<b>Betónové kotevné základové bloky pre malé detské prvky - prefabrikáty</b>	m3	2,32		0,00
	VV		" kotevná päťka k malým detským prvkom "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 0,90*1,00*0,80*2		1,44		
	VV		" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 0,50*0,50*0,70*2		0,35		
	VV		" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 0,50*0,50*0,70*3		0,53		
	VV		Súčet		2,32		
	D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				0,00
15	K	451577777	<b>Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého</b>	m2	158,15		0,00
	VV		" zaklinovanie a vyrovnanie podkladu pod dlažbu EPDM "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
	VV		7,00*3,00		21,00		
	VV		Medzisúčet		21,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
	VV		5,00*3,00		15,00		
	VV		Medzisúčet		15,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
	VV		4,00*3,50		14,00		
	VV		Medzisúčet		14,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
	VV		7,50*2,50		18,75		
	VV		Medzisúčet		18,75		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
	VV		3,50*4,00		14,00		
	VV		Medzisúčet		14,00		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
	VV		4,70*4,00		18,80		
	VV		Medzisúčet		18,80		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
	VV		3,50*3,00		10,50		
	VV		Medzisúčet		10,50		
	VV		" detské ihrisko "				
	VV		46,10		46,10		
	VV		Medzisúčet		46,10		
	VV		Súčet		158,15		
	D	5	<b>Komunikácie</b>				0,00
16	K	564751114	<b>Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm</b>	m2	158,15		0,00
	VV		" podkladná vrstva plochy pod dlažbu EPDM "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
	VV		7,00*3,00		21,00		
	VV		Medzisúčet		21,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
	VV		5,00*3,00		15,00		
	VV		Medzisúčet		15,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
	VV		4,00*3,50		14,00		
	VV		Medzisúčet		14,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
	VV		7,50*2,50		18,75		
	VV		Medzisúčet		18,75		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
	VV		3,50*4,00		14,00		
	VV		Medzisúčet		14,00		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
	VV		4,70*4,00		18,80		
	VV		Medzisúčet		18,80		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
	VV		3,50*3,00		10,50		
	VV		Medzisúčet		10,50		
	VV		" detské ihrisko "				
	VV		46,10		46,10		
	VV		Medzisúčet		46,10		
	VV		Súčet		158,15		
17	K	589100013	<b>Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM - dlažba EPDM 500x500x30 mm</b>	m2	158,15		0,00
	VV		" nášľapná vrstva plochy z dlažby EPDM "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
	VV		7,00*3,00		21,00		
	VV		Medzisúčet		21,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
	VV		5,00*3,00		15,00		
	VV		Medzisúčet		15,00		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
	VV		4,00*3,50		14,00		
	VV		Medzisúčet		14,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
			VV 7,50*2,50		18,75		
			VV Medzisúčtet		18,75		
			VV " k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
			VV 3,50*4,00		14,00		
			VV Medzisúčtet		14,00		
			VV " k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
			VV 4,70*4,00		18,80		
			VV Medzisúčtet		18,80		
			VV " k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
			VV 3,50*3,00		10,50		
			VV Medzisúčtet		10,50		
			VV " detské ihrisko "				
			VV 46,10		46,10		
			VV Medzisúčtet		46,10		
			VV Súčet		158,15		
18	M	2841288000	Dlažba z EPDM 500x500x30 mm farebná vrátane spojovacieho materiálu	m2	166,06		0,00
			VV 158,15*1,05		166,06		
			VV Súčet		166,06		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
19	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	137,70		0,00
			VV " olemovanie plôch s outdoorovými plochami "				
			VV " k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
			VV (7,00+3,00)*2		20,00		
			VV Medzisúčtet		20,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
			VV (5,00+3,00)*2		16,00		
			VV Medzisúčtet		16,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
			VV (4,00+3,50)*2		15,00		
			VV Medzisúčtet		15,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
			VV (7,50+2,50)*2		20,00		
			VV Medzisúčtet		20,00		
			VV " k pozícii FS-27601- v.č.7 "				
			VV (3,00+3,50)*2		13,00		
			VV Medzisúčtet		13,00		
			VV " k pozícii F-27505 - v.č.5 "				
			VV (4,70+4,00)*2-3,50		13,90		
			VV Medzisúčtet		13,90		
			VV " k pozícii F-27503 - v.č.6 "				
			VV (3,00+3,50)*2		13,00		
			VV Medzisúčtet		13,00		
			VV " detské ihrisko "				
			VV 26,80		26,80		
			VV Medzisúčtet		26,80		
			VV Súčet		137,70		
20	M	59229031-PC02	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	142,00		0,00
21	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,26		0,00
			VV 137,70*0,20*0,30		8,26		
			VV Súčet		8,26		
22	K	936174310.R	Osadenie posilňovacích prvkov kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad /4ks/1 pätká/	ks	37,00		0,00
			VV " prikotvenie outdoorových prvkov ku kotviacim pätkám "				
			VV " k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 7		7,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 6		6,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 8		8,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 10		10,00		
			VV " k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 4		4,00		
			VV " k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1		1,00		
			VV " k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1		1,00		
			VV Súčet		37,00		
23	K	936174311.R	Osadenie mobiliáru - malých detských prvkov kotvenými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad /4ks/1 pätká/	ks	7,00		0,00
			VV " prikotvenie malých detských prvkov ku kotviacim pätkám "				
			VV " k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1*2		2,00		
			VV " k pozícii KQ-501161P - v.č.4 " 1*2		2,00		
			VV " k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1*3		3,00		
			VV Súčet		7,00		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	222,76		0,00
D OST			Ostatné				0,00
D 110			Práce a dodávky PSV				0,00
25	K	936174390.R	Zostavenie workout prvkov	sub	1,00		0,00
26	M	99010000-PC01	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422D alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
27	M	99010000-PC02	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422I alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
28	M	99010000-PC03	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422U alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
29	M	99010000-PC04	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422C alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
30	M	99010000-PC05	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27601 alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
31	M	99010000-PC06	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27505 alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
32	M	99010000-PC07	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27503 alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
33	K	936174391.R	Zostavenie prvkov mobiliáru - malých detských prvkov	sub	1,00		0,00
34	M	99011000-PC01	Malé detské prvky - pružinová hojdačka dvojstranná mode napr. ES-30005 alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
35	M	99011000-PC02	Malé detské prvky - pružinová hojdačka model napr. KQ-50161P alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
36	M	99011000-PC03	Malé detské prvky - závesná hojdačka spo šmýkačkou model napr. KQ-50155A alebo ekvivalent /katalóg MARO Trade/	kpl	1,00		0,00
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D VRN03			Geodetické práce				0,00
37	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,00		0,00
D VRN06			Zariadenie staveniska				0,00
38	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00		0,00
39	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

**SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

**SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN03 - Geodetické práce

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

**SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,00		0,00
	VV		" výkop pre konštrukciu ihriska "				
	VV		165,00*0,20		33,00		
	VV		Medzisúčtet		33,00		
	VV		" výkop pre vsakovaciu jamu "				
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00		
	VV		Medzisúčtet		2,00		
	VV		Súčtet		35,00		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	35,00		0,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,07		0,00
	VV		" výkop pre drenáž " 33,00*0,30*0,26+15,00*0,30*0,80		6,17		
	VV		" výkop,pre lôžko obrubníkov " 52,00*0,25*0,30		3,90		
	VV		Súčtet		10,07		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	10,07		0,00
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,74		0,00
	VV		" prebytočný výkopok " 35,00+10,74		45,74		
	VV		Súčtet		45,74		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	320,18		0,00
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		45,74*7		320,18		
	VV		Súčtet		320,18		
7	K	171101111.S3	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny s kontrolou rovinnosti laserom, parameter hutnenia Edef2 min 50 MPa	m3	33,00		0,00
	VV		" podkladná vrstva fr. 32-63 hr. 100 mm " 165,00*0,10		16,50		
	VV		" medzivrstva fr. 0-32 hr. 70 mm " 165,00*0,07		11,55		
	VV		" zakaľovacia vrstva fr. 0-4 hr. 30 mm " 165,00*0,03		4,95		
	VV		Súčtet		33,00		
8	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	25,41		0,00
	VV		11,55*2,20		25,41		
	VV		Súčtet		25,41		
9	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63	t	33,83		0,00
	VV		16,50*2,05		33,83		
	VV		Súčtet		33,83		
10	M	5834118100	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4	t	11,14		0,00
	VV		4,95*2,25		11,14		
	VV		Súčtet		11,14		
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,74		0,00
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,62		0,00
	VV		45,74*1,85		84,62		
	VV		Súčtet		84,62		
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	165,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		" prehnutenie podložia pred realizáciou konštrukčných vrstiev ihriska "		165,00		
	VV		Súčet		165,00		
	D	2	<b>Zakladanie</b>				0,00
14	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	78,50		0,00
	VV		" obalenie drenáže "				
	VV		33,00*(0,30+0,26*2+0,40)*1,05		42,27		
	VV		15,00*(0,30+0,80*2+0,40)*1,05		36,23		
	VV		Súčet		78,50		
15	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex alebo ekvivalent PP 300	m2	92,08		0,00
	VV		90,2753000076435*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva		92,08		
16	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	33,00		0,00
	VV		" zberná drenáž " 33,00		33,00		
	VV		Súčet		33,00		
17	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	15,00		0,00
	VV		" odtoková drenáž " 15,00		15,00		
	VV		Súčet		15,00		
	D	4	<b>Vodorovné konštrukcie</b>				0,00
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	12,34		0,00
	VV		" lôžko pod drenáž " 2,574+3,60		6,17		
	VV		" obsyp drenáže " 2,574+3,60		6,17		
	VV		Súčet		12,34		
	D	5	<b>Komunikácie</b>				0,00
19	K	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM 10 mm	m2	165,00		0,00
	VV		165,00		165,00		
	VV		Súčet		165,00		
20	K	589160031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm norna DIN 18035/6, pomer 50:50	m2	165,00		0,00
	VV		165,00		165,00		
	VV		Súčet		165,00		
	D	9	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				0,00
21	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,00		0,00
	VV		52,00		52,00		
	VV		Súčet		52,00		
22	M	5921954360	Obrubník betónový cestný 1000x200x100 mm skosenie 1,5/1,5 cm	ks	54,00		0,00
23	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,60		0,00
	D	99	<b>Presun hmôt HSV</b>				0,00
24	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	122,99		0,00
	D	VRN	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>				0,00
	D	VRN03	<b>Geodetické práce</b>				0,00
25	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	sub	1,00		0,00
	VV		" meranie rovinnosti konštrukčných vrstiev " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,77		0,00
	VV		" výkop pre základ schodiska "				
	VV		1,40*0,50*1,10		0,77		
	VV		Súčet		0,77		
2	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,77		0,00
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,77		0,00
	VV		" premiestnenie prebytočného výkopku na komunálnu skládku "				
	VV		0,77		0,77		
	VV		Súčet		0,77		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,39		0,00
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		0,77*7		5,39		
	VV		Súčet		5,39		
5	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,77		0,00
	VV		0,77		0,77		
	VV		Súčet		0,77		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,77		0,00
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné /bez poplatku/	t	1,42		0,00
	VV		0,77*1,85		1,42		
	VV		Súčet		1,42		
D	2		Zakladanie				0,00
8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,07		0,00
	VV		1,40*0,50*0,10		0,07		
	VV		Súčet		0,07		
9	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,75		0,00
	VV		1,40*0,50*0,95		0,67		
	VV		Medzisúčet		0,67		
	VV		0,665*0,10 " betonáž do výkopu "		0,07		
	VV		Medzisúčet		0,07		
	VV		0,30*0,15*0,10*2 " obetonovanie kotvenia "		0,01		
	VV		Medzisúčet		0,01		
	VV		Súčet		0,75		
10	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné	m2	0,18		0,00
	VV		(0,30+0,15)*2*0,10*2		0,18		
	VV		Súčet		0,18		
11	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné	m2	0,18		0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
12	K	632200020	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, terasách	m2	3,61		0,00
	VV		" spätné polozenie dlažby "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		8,80*1,675-(8,35*1,275+1,60*0,30)		3,61		
	VV		Súčet		3,61		
13	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1,00		0,00
	VV		" úprava rozmerov dlažby pre spätnú montáž /10ks/ "		1,00		
	VV		1,00		1,00		
14	K	632200020.R	Demontáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, terasách	m2	14,74		0,00
	VV		" demontáž dlažby v ploche brodiska so sprchou "				
	VV		8,80*1,675		14,74		
	VV		Súčet		14,74		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
15	K	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	30,00		0,00
	VV		30,00		30,00		
	VV		Súčet		30,00		
	D	99	Presun hmôt HSV				0,00
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,92		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				0,00
17	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojné, rúra RAUPIANO Plus alebo ekvivalent DN 50	m	30,00		0,00
18	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,00		0,00
19	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,00		0,00
20	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	30,00		0,00
21	K	sub1_1	Požiarňa manžeta DN50	ks	1,00		0,00
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00		0,00
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
23	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúra univerzálna RAUTITAN stabil alebo ekvivalent DN 20,0x2,9 v kotúčoch+tepelná izolácia	m	30,00		0,00
24	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášanju hluku do DN 25	ks	20,00		0,00
25	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,00		0,00
26	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	1,00		0,00
27	M	5511083500	Gulový uzáver voda 1/2"	ks	1,00		0,00
28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,00		0,00
29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,00		0,00
30	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,70		0,00
	D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety				0,00
31	K	725241999.R	Montáž nerezovej vaničky brodiska vrátane stienky so sprchou a sprchovacou hlavnicou	súb.	1,00		0,00
32	M	55234099-PC01	Nerezové brodisko 2350x1275 mm s prepadom, nerezová sprchová stienka 1600x400x1325 mm s logom, sprcha so sprchovacou hlavnicou	ks	1,00		0,00
33	M	55234099-PC02	Nerezová sprchová stienka 1600x400x1325 mm s logom, sprcha so sprchovacou hlavnicou	ks	1,00		0,00
34	M	55234099-PC03	Nerezový lemovací plech v.150 až 250 mm	m	11,05		0,00
	VV		2,15*2+8,35-1,60		11,05		
	VV		Súčet		11,05		
35	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,30		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby				0,00
36	K	763750100.R	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla, rošt terasový konštrukčný systém Terafix alebo ekvivalent vrátane dodávky materiálu	m2	7,65		0,00
	VV		(5,00+1,00)*1,275		7,65		
	VV		Súčet		7,65		
37	M	6113955200	Bangkirai doska 19x90 mm komorovo sušené na max. 18%	m2	8,42		0,00
	VV		7,65*1,10		8,42		
	VV		Súčet		8,42		
38	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,50		0,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
39	K	767163105	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	1,50		0,00
	VV		" doplnenie zábradlia terasy s integrovanou bráničkou "				
	VV		1,50		1,50		
	VV		Súčet		1,50		
40	M	55346672-PC01	Nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie z boku, integrovaná 1krd uzamykateľná bránička 1000x1100 mm	m	1,50		0,00
	VV		" nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm " 1,50		1,50		
	VV		" - materiál madlo a stĺpiky nerez				
	VV		" - výplň zábradlia 5x tyč nerez				
	VV		" - integrovaná nerezová bránička š.1.00m, uzamykateľná				
	VV		Súčet		1,50		
41	K	767211111.R	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním	kpl	1,00		0,00
	VV		" oceľové schodisko na terasu "				
	VV		1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
42	M	55346672-PC03	Nerezové schodisko s bočnými schodnicami a stupňami z pororoštov	m	1,00		0,00
	VV		" nerezové schodisko š. 950 mm " 1		1,00		
	VV		" - 2x nerezová schodnica dl.5700 mm v. 500 mm				
	VV		" - 8x schodiskové stupne 950x300mm, SP nerezový pororošt				
	VV		Súčet		1,00		
43	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	2,50		0,00
	VV		" zábradlie schodov k brodisku "				
	VV		1,25*2		2,50		
	VV		Súčet		2,50		
44	M	55346670-PC01	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	2,50		0,00
	VV		" nerezové zábradlie s madlom, 1x horizontálna výplň nerez, výška 900 mm " 1,25*2		2,50		
	VV		" - materiál madlo a stĺpiky nerez				
	VV		" - výplň zábradlia 1x tyč nerez				
	VV		Súčet		2,50		
45	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie z boku	m	5,50		0,00
	VV		" zábradlie schodiska na terasu "				
	VV		2,75*2		5,50		
	VV		Súčet		5,50		
46	M	55346672-PC02	Nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie z boku	m	5,50		0,00
	VV		" nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm " 5,50		5,50		
	VV		" - materiál madlo a stĺpiky nerez				
	VV		" - výplň zábradlia 5x tyč nerez				
	VV		Súčet		5,50		
47	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	37,50		0,00
	VV		" zábradlie /cca 10kg/bm/ "				
	VV		1,50*10,00 " schodiskové zábradlie "		15,00		
	VV		" zábradlie /cca 15kg/bm/ "				
	VV		1,50*15,00 " terasové zábradlie "		22,50		
	VV		Súčet		37,50		
48	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,90		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				0,00
49	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00		0,00
50	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00		0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO07 - SO07 Prekládka plynovodu**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v EUR**

**0,00**

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO07 - SO07 Prekládka plynovodu**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )

0,00

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - ZEMNE PRÁCE

0,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

0,00

723 - Vnútorný plynovod

0,00

# ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO07 - SO07 Prekládka plynovodu**

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

podľa výberového konania

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
D	4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
1	K	45158-41110	Lôžko pod potrubie, piesok riečny 0-4mm	m3	1,00		0,00
2	K	45158-41111	Štrkodrva fr. 4-32, zhutňovaná po max. 200mm	m3	24,00		0,00
D	D3		PRÁCE A DODÁVKY M				0,00
D	270		Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )				0,00
3	K	80733-0112	Prepláchnutie rozvodu dusíkom nad 25;100 m	kus	1,00		0,00
D	272		Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				0,00
4	K	80201-2315	Ochranná rúra pre plynovod do d 315	m	9,50		0,00
5	K	80203-3152	Napojenie plynovodu do d315 na PE plynovod, priame	kmpl	2,00		0,00
6	K	80205-7315	Uzatvorenie plynovodu balónovaním do DN300/d315	kmpl	2,00		0,00
7	K	80208-2010	Čuchačka	kus	1,00		0,00
8	K	80208-3010	Orientačný - trasový stĺpik pre označenie plynovodu	kmpl	1,00		0,00
9	K	80210-1090	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90	m	3,00		0,00
10	M	286 139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn (RC)	m	3,00		0,00
11	K	80210-1225	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D225	m	95,00		0,00
12	M	286 139940	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 225x12,8x12000 plyn	m	99,75		0,00
13	M	286 139960	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 315x17,9x12000 plyn	m	10,00		0,00
14	K	80211-1090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	1,00		0,00
15	M	286 3A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	kus	1,00		0,00
16	K	80211-4225	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D225mm	kus	3,00		0,00
17	M	286 3A0711	Koleno elektrotvarovkové W 45st.615 688 d 225	kus	3,00		0,00
18	K	80211-5225	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D225mm	kus	1,00		0,00
19	K	80213-4227	Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 225/90mm	kus	1,00		0,00
20	M	286 3A2625	Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 615 415 d1 225, d2 90	kus	1,00		0,00
21	K	80213-8200	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D225/DN200mm	kus	2,00		0,00
22	M	286 3A3313	Prechodka PE/oc. USTR612 370 d/DN 225/200	kus	2,00		0,00
23	K	80219-0227	Montáž plynovodu z PE rúr D 225x20,5 mm zvary na tupo	kus	13,00		0,00
24	K	80231-0324	Montáž chráničiek DN 300	m	9,50		0,00
25	K	80234-0200	Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky	m	9,50		0,00
26	K	80311-1050	Oprava opláštenia a izol. SERVIWRAP na PRIEMER	m2	4,00		0,00
27	K	80321-1011	Čuchačka na chráničku - vyvedenie do poklopu	súb	1,00		0,00
28	K	80321-1020	Montáž čuchačky na PE chráničku	kus	1,00		0,00
29	K	80321-1021	Vystredzovacie krúžky RACI + tesniace manžety	súb	2,00		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	80322-1020	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150	m	100,00		0,00
31	K	80322-1021	Montáž signalizačného vodiča	m	100,00		0,00
32	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,00		0,00
33	K	80322-20001	Vývod a ukončenie sig.vodiča zásuvkou	kus	2,00		0,00
34	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	120,00		0,00
35	M	283 230152	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou žltá-plyn potrubie	m	120,00		0,00
36	M	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,00		0,00
37	K	80322-4000	Montáž orientačného stĺpika	kus	1,00		0,00
38	K	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	4,00		0,00
39	K	80323-2000	Montáž betónovej dosky pod poklapy a armatúry	kus	1,00		0,00
40	K	80323-3010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	1,00		0,00
41	K	80323-30101	Ostatný doplnkový materiál	kus	1,00		0,00
42	K	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00		0,00
43	K	80344-0200	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200	m	100,00		0,00
44	K	80381-0000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,00		0,00
45	K	80382-0300	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 300	m	90,00		0,00
46	K	80395-0100	Geodetické zameranie intravilán	km	0,20		0,00
47	K	80395-0102	Úradná skúška	kus	1,00		0,00
48	K	80395-0104	Elektroiskrová skúška	kus	2,00		0,00
49	K	80395-0106	Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	kus	1,00		0,00
50	K	80395-01071	Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny ziskom z odovzdania do zberných surovín	kg	2 300,00		0,00
51	K	80395-0109	Dopravné značenie	súb	1,00		0,00
52	K	80395-0109P	Poznámka-výkop je uvažovaný do zhutnenej konštrukcie spevnenej plochy, bez riešenia krytu spevnenej plochy	súb	1,00		0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00

53	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,30		0,00
54	K	12000-1101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	22,00		0,00
55	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	72,93		0,00
56	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	72,93		0,00
57	K	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,00		0,00
58	K	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,00		0,00
59	K	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	23,00		0,00
60	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	3,00		0,00
61	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	26,00		0,00
62	K	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	19,00		0,00
63	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	45,00		0,00
64	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	45,00		0,00

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 0,00

D 723 Vnútorňný plynovod 0,00

65	K	72315-0350	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 300/200	kus	2,00		0,00
----	---	------------	---	-----	------	--	------