

A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

**SO-01 / B – DÍLČÍ OBJEKT:
STAVBA DOČASNÉ LÁVKY PRO PĚŠÍ
VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A INŽ. SÍTÍ – 1.etapa,
ul. Na Kačence, Moravský Krumlov**

parc. č. 3160/16; 3160/11; 3157/2, k. ú. Moravský Krumlov

Vypracoval:

Ing. Jan Holoubek

Datum:

XII/2015

A.1 Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

A.1.1 a) název stavby:

SO01 / 1: Dílčí objekt: Stavba dočasné lávky pro pěší – Vybudování chodníků a inž. Sítí – 1. etapa, ul. Na Kačence, Mor. Krumlov

A.1.1 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

Místo stavby :	ul. Na Kačence, Moravský Krumlov
Katastrální území:	Moravský Krumlov
Parcelní číslo:	parc. č. 3160/16; 3160/11; 3157/2, k. ú. Moravský Krumlov

A.1.1 c) předmět dokumentace:

Předmětem dokumentace je stavba dočasné lávky pro pěší v ul. Na Kačence v Moravském Krumlově. Lávka bude sloužit jako dočasné přemostění Dobřinského potoka, v době celkové rekonstrukce sousedního mostu ev.č. 413 – 002.

A.1.2 Údaje o žadateli

Město Moravský Krumlov

Nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov,
IČ: 00293199
DIČ: CZ00293199

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant:

Ing. Aleš Čeleda, AC-projekt Znojmo
Dobšická 12, 669 02 Znojmo
IČ: 12201014

Vypracoval:

Ing. Jan Holoubek, AC-projekt Znojmo
Dobšická 12, 669 02 Znojmo

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Podklady od vlastníka – rozsah požadavků, seznámení s vedením IS
- Vlastní průzkum a měření
- Katastrální mapa
- Fotografie

A.3 Údaje o území

A. 3 a) údaje a rozsah řešeného území

Řešené území se nachází na okraji obce, vedle mostu ev.č. 413-002, tzn. směr (Rybníky, Znojmo). Provizorní lávka pro pěší má za úkol dočasně přemostit stálou vodoteč – Dobřínský potok, v době celkové rekonstrukce sousedního mostu pozemní komunikace. Lávka bude realizovaná na parc.č. 3160/16; 3160/11; 3157/2, v k.ú. Mor. Krumlov.

A. 3 b) dosavadní využití a zastavěnost území

Add. bod A. 3a).

Řešené území v současné době slouží jako koryto, resp. břehy vodoteče.

A. 3 c) údaje o ochraně území

Řešené území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

A. 3 d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry nebudou stavbou měněny.

A. 3 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly Ú.P.

Návrh stavby je v souladu s platnou ÚPD a na něj navazujících schválených změn.

A. 3 f) údaje o dodržení požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou splněny.

A. 3 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Návrh stavby respektuje veškeré známé požadavky dotčených orgánů.

A. 3 h) seznam vyjímk a úlevových řešení

Nejsou uplatněny.

A. 3 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Nejsou.

A. 3 j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Stavba bude umístěna na pozemku:

parc. č. 3160/16 – Město Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125, 67201 Mor. Krumlov;
parc. č. 3160/11 – Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veverí, 60200 Brno;
parc. č. 3157/2 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42; Nové Město, 12800 Praha 2.

A.4 Údaje o stavbě

A. 4 a) nová stavba, nebo změna dokončené stavby

Navržený objekt je stavba nová.

A. 4 b) účel užívání stavby

Provizorní lávka pro pěší má za úkol dočasně přemostit stálou vodoteč – Dobřínský potok.

A. 4 c) trvalá, nebo dočasná stavba

Navržená stavba má být realizována jako stavba dočasná – v době celkové rekonstrukce sousedního mostu pozemní komunikace ev.č.413-002.

A. 4 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Navržená stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.

A. 4 e) údaje o dodržení technických požadavků a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

V rámci návrhu stavby byly dodrženy OTP na stavby. Stavba bude svým provedením odpovídat požadavku na bezbariérové užívání.

A. 4 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V rámci návrhu stavby byly dodrženy projektantovy známé požadavky dotčených orgánů.

A. 4 g) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou uplatněny.

A. 4 h) navrhované kapacity stavby

- celková délka lávky:	11,20 m
- celková šířka lávky (vč.zábradlí):	1,65 m
- šířka lávky (pochůzí):	1,50 m
- zastavěná plocha:	18,48 m ²

A. 4 i) základní bilance stavby

Likvidace dešťových vod:

Mostovka lávky bude tvořena proráženími plechy, tzn. voda bude protékat skrz mostovku do vodoteče.

Objekt nebude napojen na žádné další IS (elektronická komunikace apod.).

A.4.j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Termín předpokládané realizace stavby 09/2016-11/2016. Objekt bude realizován v rámci jedné etapy.

A.4.k) orientační náklady stavby

Předběžný odhad nákladů na provedení stavebních úprav je **500 tis.**

Vypracoval: Ing. Jan Holoubek