



PÔDORYS STOJISKA




ČELNÝ POHĽAD




A (plocha 16,2 m²)

- BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 60mm
- PODKLADNÉ LÔŽKO - ŠTRKODRVA fr. 0-4mm 20mm
- ZHUTNENÁ ŠTRKODRVA fr. 0-32mm 100mm
- (ZHUTNENIE  $E_{def2} = 50$  MPa)
- SPOLU 180mm
- ZÁSYPIAMÝ ZHUTNENOU ŠTRKODRVOU fr. 0-32mm 1340-1400mm
- HUTNENÝ PO VRSTVÁCH 250mm
- (ZHUTNENIE  $E_{def2} = 50$  MPa)
- LÔŽKO ZO ZHUTNEJ ŠTRKODRVE fr. 0-32mm 150mm
- (ZHUTNENIE  $E_{def2} = 30$  MPa)
- ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

VÝKOPY



PRIEČNY REZ A-A



VÝPIS STOJÍSK

Stojisko		počet polopodzemných kontajnerov na odpad			
označenie	lokality	komunál	plasty	papier	sklo
Stojisko 17	Botanická 8	5 m³	5 m³	5 m³	3 m³
Stojisko 17	Botanická 8	2	1	1	1

POZNÁMKA

- PODKLAD PRE TÚTO DOKUMENTÁCIU TVORÍ TECHNICKÁ MAPA MESTA TRNÁVA
- PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZREALIZOVAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, A TO AJ NEZISTENÝCH Z POSKYTNUTÝCH PODKLADOV
- VÝKOPOVÉ PRÁČE V OCHRANNOM PÁSEME INŽINIERSKÝCH SIETÍ BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
- ODHADOVANÁ TRIEDA ŤAŽITELNOSTI ZEMINY PODLA STN 73 3050: 3. TRIEDA

- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH OSADENIA POLOPODZEMNÝCH KONTAJNETOV POSTUPOVAŤ PODLA TECHNICKÝCH LISTOV RESP. NÁVODU NA OSADENIE, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM
- PRI PRACOVNÝCH POSTUPOCH ULOŽENIA BETÓNovej DLAŽBY A OBRUBNÍKOV, JE NUTNÉ POSTUPOVAŤ PODLA KLADAČSKÝCH NÁVODOV PRE JEDNOTLIVÉ PRVKY, VYPRACOVANÝCH VÝROBCOM

LEGENDA

STOJISKO POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV


- Stojisko - zámková dlažba (farba šedá)
- Stojisko - zámková dlažba (farba šedá)
- Novo uložená pôvodná zámková dlažba
- Búrané konštrukcie

VŠEOBECNE

kataster nehnuteľností


DOPRAVNÉ RIEŠENIE

- jestvujúce parkovacie státi
- parkovacie státi ku zrušeniu



PEČIATKA A PODPIS PARÉ Č.

*[Signature]*

HIP		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		 <div>Ing. Róbert KOVÁČIK autorizovaný stavebný inžinier Hanzlíkova 24 911 05 TRNČÍN</div>
Ing. R. Kováčik		Ing. <u>R. Kováčik</u>		Ing. R. Kováčik		
MÚ: Trnava		OKRES: Trnava		FORMÁT:		4x A4
INVESTOR: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava				DÁTUM:		12/2019
<b>STOJISKÁ POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV NA KOMUNÁLNY ODPAD NA SÍDLISKU PREDNÁDRAŽIE I. a II. V TRNAVE - III. etapa</b>				ÚČEL:		Projekt
				PROFESIA:		Stavebná
				Č. ZÁKAZKY:		06/19 RK
B. VÝKRESY				MIERKA		Č. VÝKRESU
Výkres Stojiska 17 (Botanická 8)				1 : 50		B.8