INVESTOR: Školský internát, Internátna č. 4, 974 04 Banská Bystrica		KRESLIL: Ing. Emília Lenárová	
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva		VYPRACOVAL: Ing. Emília Lenárová	
NÁZOV PROJEKTU: Školský internát B. Bystrica – rekonštrukcia objektov zníženie energetickej náročnosti a obnova interiéru		ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová	
		STUPEŇ PD: PSP	DÁTUM: 05/2019
		MIERKA: 1:100	FORMÁT: 3 x A4
MIESTO STAVBY: ul. Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica		ČÍS. ZAK.: 19-12	ČÍSLO SADY:
OBJEKT:	ČASŤ: Stavebná časť	ČÍSLO VÝKRESU:	
NÁZOV VÝKRESU: Výpis klampiarskych a kovových výrobkov		D1. 16	

Výkaz klampiarskych výrobkov

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV 1.–6.NP	POČET KUSOV STRECHA	POČET KUSOV Spolu	POZNÁMKA
1	PARAPETNÝ PLECH 	PARAPETNÝ PLECH OKNA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, HR.0,8MM R.Š.: 330MM DLŽKA 550MM DLŽKA 950MM	120 ks 2 ks	– –	120 ks 2 ks	OSADIŤ NA PUR PENU A PRIKOTVIŤ K OKNU
	KOVOVÁ MREŽA 	KOVOVÁ MREŽA ROZ. 520x340MM –DEMONTÁŽ JESTVUJ. KOVOVEJ MREŽE R.580x380MM V POČTE 120ks –MONTÁŽ NOVEJ ZMENŠENEJ. KOVOVEJ MREŽE R.580x380MM V POČTE 120ks	120 ks	–	120 ks	
2	PARAPETNÝ PLECH 	PARAPETNÝ PLECH OKNA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, HR.0,8MM R.Š.: 390MM DLŽKA 2350MM	36 ks	–	36 ks	OSADIŤ NA PUR PENU A PRIKOTVIŤ K OKNU
	KOVOVÁ MREŽA –DEMONTÁŽ JESTVUJ. KOVOVEJ MREŽE R.2380x1580MM V POČTE 36ks –MONTÁŽ NOVEJ ZMENŠENEJ. KOVOVEJ MREŽE R.2350x1530MM V POČTE 36ks 	KOVOVÁ MREŽA ROZ. 2350X1530MM				

NÁZOV	PROFIL
RÁM MREŽE	□ 20/20/1,5 mm
VÝPLŇ MREŽE	□ 20/20/1,5 mm
VÝPLŇ MREŽE	□ 15/15/1,25 mm
KOTEVNÉ ŽELEZO	rýľ⌀ 50/4 mm

Výkaz klampiarskych výrobkov

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE ROZMER	POPIS	POČET KUSOV 1.–6.NP	POČET KUSOV STRECHA	POČET KUSOV Spolu	POZNÁMKA
3	PARAPETNÝ PLECH 	PARAPETNÝ PLECH OKNA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, HR.0,8MM R.Š.: 390MM DLŽKA 2350MM	180 ks	–	180 ks	OSADIŤ NA PUR PENU A PRIKOTVIŤ K OKNU
4		PARAPETNÝ PLECH OKNA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, HR.0,8MM R.Š.: 330MM DLŽKA 1170MM	30 ks	–	30 ks	OSADIŤ NA PUR PENU A PRIKOTVIŤ K OKNU
5		PARAPETNÝ PLECH BALKONOVÝCH DVERÍ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, HR.0,8MM R.Š.: 330MM DLŽKA 870MM	30 ks	–	30 ks	OSADIŤ NA PUR PENU A PRIKOTVIŤ K OKNU
KL9	OPLECHOVANIE ATIKY PROFIL Z POZINKOVANÉHO PLECHU 	R.Š.: 250MM	–	–	199,82m	