

ZÁKAZKA: Bežecká dráha 200 m v areáli AŠK Slávia

Verejný obstarávateľ predkladá na základe žiadostí záujemcov
z 23.02.2021 12:45:15 a 23.02.2021 13:57:15

Vysvetlenie č. 3

Odpovede uvádzame červeným písmom priamo pod otázkami

1. Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky, ktoré podľa PD nesúvisia s výstavbou dráhy – sheet 07 – Bežecká dráha, položky 44,46, 57,58,74. Ak súvisia s touto časťou zákazky, kam podľa PD patria?

Položky sa týkajú predmetu zákazky – časť dráhy sa nachádza na teréne a bude zhotovená v skladbe kamenivo + športový povrch.

2. Vo výkaze výmer je uvedená dĺžka nami realizovaného zábradlia 112,5 m. Časť 4 (na dráhe) je v PD udávaná v dĺžke 180 m. Aký úsek (aká časť zábradlia) je realizovaný v tejto časti projektu?

Zábradlie nie je v celej dĺžke bežeckej rovinky, je len v dĺžke cca 100 m od konca rovinky (najvyšší bod stúpania). Požadujeme oceniť množstvo uvedené vo výkaze výmer.

3. Je súčasťou cenovej ponuky aj čelná stena tubusu? (viď PD, výkresy Čelná stena)

Áno, súčasťou realizácie bude taktiež čelná stena tubusu.

4. Zhutnený násyp pod tubus – vo výkaze výmer chýba položka nákupu materiálu na štrkový podsyp pod tubus.

Chyba vo výkaze výmer – do SO 07 Bežecká dráha 200 m, časť 5 Komunikácie, záujemca/uchádzač si doplní a ocení položku:

47	K	564861121	Podklad zo štrkodrviny fr. 32/63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 2 x 250 mm	m2	1 560,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-------

5. V sheete 08 Búracie práce je uvedená položka 60 ako presun hmôt – toto je reálne presun odpadu na skládku?

Áno, jedná sa o presun búraných hmôt na skládku.

V Trnave, dňa 24.02.2021

Spracovala: Mgr. Renata Gregušová
procesný garant VO