



Vrh guľou




Rez G1-G1


zarážacie brvno



disk , kladivo



Rez DK1-DK1



POZNÁMKY:

Betón: STN EN 206-1 - C20/25 XF2, XC2 (SK) -Cl 0,4 - Dmax16 - S3 - max.priesak 50mm podľa STN EN 12 390-8

Oceľ: B500B (B500M)

Povrchová úprava betónu - vyhladiť ovel'ovým hladidlom výsková tolerancia $\pm 1\text{mm}$

Štrkodrava - štrkodrvina ŠD 31,5 (45) Gc - zhutnená

Okolie kruhu je potrebné pravidelne kosiť aby táva nepresahovala do plochy kruhu a neohrozila bezpečnosť športovcov

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ V DOKUMENTÁCIÍ BEZ JEHO PÍSOVNÉHO SÚHLASU!

PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA (PROJEKTANTA) PODĽA AUTORSKÉHO ZÁKONA č.185/2015 Zb.z.

VYPRACOVAL: Ing. Roman Hučík 	HIP:	INVESTOR: Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš	PROHU s.r.o. Kúpeľná 105 032 03 Liptovský Ján IČO 45 991 197 DIČ 2023172866	
NÁZOV STAVBY: Športový areál základnej školy Nábřežie Dr. A. Stodolu				
MIESTO STAVBY: Liptovský Mikuláš, ulica Dr.Aurela Stodolu			DÁTUM: Január 2020	
OBJEKT: .			MIERKA: 1:25	
NÁZOV VÝKRESU: Rezy 2			Č.VÝKRESU: 5	