

KONŠTRUKCIE NA VYBÚRANIE

BÚRACIE PRÁCE:

- b1	ODSTRÁNENIE LIATEJ PODLAHY+ OBRÚSENIE CEMENT. POTERU V hr. 5mm	264,05 m^2
- b2	VYBÚRANIE PRIEČKY Z PLNÝCH TEHÁL HR. 150 mm VYBÚRAŤ AŽ PO VYBÚRANÍ PRIEČKY NA 3.N.P.	31,69 m^2
- b4	VYBÚRANIE PRIEČKY Z PLNÝCH TEHÁL HR. 150 mm (3.N.P.)	25,13 m^2
- b6	VYBÚRANIE OTVOROV V NOSNEJ STENE Z PLNÝCH TEHÁL HR. 450 mm	1,76 m^2 (x3)
- b7	DEMONTÁŽ DREVENÝCH DVERÍ 900x 1970, V OCEL. ZÁRUBNI	1 ks
- b9	DEMONTÁŽ AL PODHLADU	264,05 m^2
- b10	ODSTRÁNENIE SPODNÉHO ZÁKLOPU S OMIETKOU NA RÁKOSE (19,62+ 37,04)	56,66 m^2
- b11		

Investor	KRAJSKÁ KNIŽNICA LUDOVÍTA ŠTÚRA, ZVOLEN ZA ÚČASTI BBSK BANSKÁ BYSTRICA	VAX Projekt s.r.o. V.P.Tótha 17,Zvolen IČO 44 242 221	
Dodavatel PD	OF COURSE s.r.o., Zvolen	Ing.Alexander Vágner autorizovaný architekt reg.číslo SKA: 0867 AA	
Autori návrhu	Ing. I. Melicherčíková, Ing.Arch. J. Matuščák, Mgr.Art. P. Kortiš		
Projektant	Ing. A. Vágner		
Vypracoval	Ing. A. Vágner	Stupeň	realizačný projekt
Miesto stavby	Zvolen, ul.L. Štúra	Č.zákazky	2/2003
Názov stavby	KRAJSKÁ KNIŽNICA L. ŠTÚRA, ZVOLEN, 2.ETAPA OBNOVA ODDELENÍ LITERATÚRY NÁUČNEJ, SPOLOČENSKOVEDNEJ A UMELECKOVEDNEJ	Formát	A3
		Dátum	05/2020
		Mierka	1:50
Profesia	architektúra	Číslo výkresu	8
Názov výkresu	REZ 2-2		