

SO.01 - BLESKOZVOD

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	DM	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže									
<i>Vedenia</i>									
montáž FeZn priemer 8 mm, vrátane podpier	m	600,00							
montáž FeZn priemer 10 mm	m	100,00							
montáž FeZn FeZn30x4	m	180,00							
<i>Podpery</i>									
PV 17 podpera vedenia na zateplené fasády	ks	0,00							
<i>Svorky</i>									
Svorka spojovacia SS	ks	69,00							
Svorka na odkvapové žľaby SO	ks	14,00							
Svorka skúšobná SZ	ks	14,00							
Svorka krížová SK	ks	6,00							
SR02 odbočná a spojovacia M8	ks	8,00							
SJ02 k zemniacej tyči 4xM8	ks	8,00							
<i>Ochranný uholník</i>									
Ochranný uholník OU	ks	14,00							
Držiak ochranného uholníka do muriva, predĺžený DUZ	ks	28,00							
<i>Zemniaca tyč</i>									
Zemniaca tyč 1,5m ZT1,5	ks	3,00							
<i>Označovacie štítky PVC</i>									
č. 0-9	ks	18,00							
Meranie zemných odporov									
prvého alebo samostatného	ks	3,00							
<i>revízna skúška</i>									
Revízny technik	hod	24,00							
Demontáže									
<i>OCELOVÝ DRÔT POZINKOVANÝ</i>									
FeZn priemer 8 mm, vrátane podpier	m	270,00							
svorka 2 skrutky	ks	20,00							
svorka 4 skrutky	ks	20,00							
Demontáže - celkom									
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkom									
Zemné práce									
<i>VÝKOP RYHY</i>									
Zemina triedy 4, šírka 350mm, hĺbka 800mm	m	180,00							
<i>ZÁHOZ RYHY</i>									
Zemina triedy 4, šírka 350mm, hĺbka 800mm	m	180,00							
<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>									
Provizórna úprava terénu v zemina triedy 4	m2	63,00							

