

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: vetva SEVER

Objekt: Internát Zvolen - Hlavná budova - vetva SEVER

VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

1	612401392	Oprava omietok stien a stropov po prierazoch, začistenie, maľba 104+52=156 ks	kus	156,000		
---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce

2	975131103	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D30 mm do stien z tehál 15x52=780 cm	cm	780,000		
3	975241104	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D40 mm do stropov betónových 10x104=1040 cm	cm	1 040,000		
4	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch do výšky 25 m	t	3,120		

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

5	713482151	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer do 38 mm	m	671,000		
6	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	487,000		
7	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	120,000		
8	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	64,000		
9	713482152	Montáž trubíc z EPDM, hr.38-50,vnút.priemer 39-73 mm	m	104,000		
10	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	69,000		
11	283310006700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	35,000		
12	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000		

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

13	733110803	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	310,000		
14	733110806	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	310,000		
15	733110808	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	135,000		
16	733110810	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	40,000		
17	733125003	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	304,000		
18	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	72,000		
19	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	111,000		
20	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	120,000		
21	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	64,000		
22	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	69,000		
23	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	34,000		
24	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	69,000		
25	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	87,000		
26	733191113	Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50	ks	18,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **vetva SEVER**

Objekt: **Internát Zvolen - Hlavná budova - vetva SEVER**

VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	671,000		
28	733191202	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	103,000		
29	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000		

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

30	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	110,000		
31	551290006800	Regulačné šróbenie priame 1/2", PN 10, na oceľové potrubie, HERZ RL 1	ks	110,000		
32	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	110,000		
33	551210035000	Ventil termostatický dvojregulačný priamy 1/2" s prednastavením, PN 10, niklovaná mosadz, HERZ TS-90 V*P	ks	110,000		
34	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	110,000		
35	551280001400	Termostatická hlavica kvapalinová HERZ	ks	110,000		
36	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G1/2 stupačkového	ks	16,000		
37	1421730	Uzatvárací, regulačný (vyvažovací), merací a impulzný, ventil HERZ Stromax DN15 PN16	ks	16,000		
38	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1/2	ks	16,000		
39	3701515150	Gulový uzáver regulačný, 1/2", TOP BALL, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	16,000		
40	1400701	Regulátor tlakovej diferencie DN15 HERZ 4007 5,0 kPa	ks	16,000		

max.10bar max.110°C

41	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	0,000		
----	-----------	----------------------------------------------------------	---	-------	--	--

735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

43	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	110,000		
43	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	220,000		
44	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. Vykurovacích telies	ks	110,000		
45	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	63,000		
46		Teleso vykurovacie doskové dvojpánelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	63,000		
47	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	29,000		
48		Teleso vykurovacie doskové dvojpánelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	29,000		
49	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000		
50		Teleso vykurovacie doskové dvojpánelové oceľové KORAD 21K, vxl 600x1200 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
51		Teleso vykurovacie doskové dvojpánelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x1100 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: vetva SEVER

Objekt: Internát Zvolen - Hlavná budova - vetva SEVER

VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
52	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	10,000		
53		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x1500 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
54		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x1400 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
55		Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 22K, vxl 600x1700 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	6,000		
56	735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000		
57		Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD 33K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	2,000		
58		Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD 33K, vxl 600x700 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		
59		Teleso vykurovacie doskové trojpanelové ocelové KORAD 33K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a troma konvektormi, U.S.STEEL KOSICE	ks	1,000		
60	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,000		

732 Ústredné kúrenie, strojovne

61	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	1,000		
62	732429111	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového	súb.	1,000		
Pre stredne veľké stavebné zákazky						
63	97924338	Obehové čerpadlo GRUNDFOS Magna3 25-60 N výtlak 1,7m, 1x230V 50Hz 6H	ks	1,000		
64	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000		
65	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		
66	734231217	Gulový kohút závitový G 5/4	ks	2,000		
67	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000		
68	734294104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	ks	128,000		
69	734296170	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1,000		
70	R2	3-cestný ventil ESBE VRG 131, DN32, Kvs 16 m3/h		1,000		
71	4849228520	Servopohon ku zmiešavacím ventilom -dodávka MaR	ks	1,000		
72	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,000		
73	734494121	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 20x1, 5 dĺžky do 220 mm	ks	1,000		
74	734890803	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	t	0,162		
75	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	0,000		

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: vetva SEVER

Objekt: Internát Zvolen - Hlavná budova - vetva SEVER

VYKUROVANIE

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
76	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	72,000		

762 Konštrukcie tesárske

77	762811915	Búranie otvoru v strope z drevených stropníc	kus	104,000		
----	-----------	----------------------------------------------	-----	---------	--	--

763 Konštrukcie - drevostavby

78	763119210	Základný náter Grundierung	m2	3,720		
79	763125055	Zadebnenie potrubia-stupačiek SDK RIGIPS hr. 12,5 mm	m2	3,720		
80	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch do výšky 12 m	t	0,089		

784 Maľby

81	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás.	m2	3,720		
----	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--

Za rozpočet celkom