SO.02 - MODERNIZÁCIA OSVETLENIA

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	DM	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Dodávky									
AREL 26W-MODUS AREL3000RM2KVZávesné/prisadené, LED svietidlo, leštená AL mriežka	ks	18,00							
ARES 37W-MODUS AREL4000RM2KVZávesné/prisadené, LED svietidlo, leštená AL mriežka	ks	8,00							
BRS 27W-MODUS BRS_KO375V2Prisadené LED svietidlo, opálový PMMA kryt, priemer 375mm	ks	11,00							
BRS 27W NDSM-MODUS BRS_KO375V2Prisadené LED svietidlo, opálový PMMA kryt, priemer 375mm	ks	12,00							
W131-W131/EM/LED-3000LED núdzové svietidlo 18W s pohybovým senzorom	ks	10,00							
BRSB 34W-MODUS BRSB_KO480V3,Prisadené LED svietidlo, opálový PMMA kryt, priemer 480mm	ks	52,00							
spolu svietidiel	ks	111,00							
LK 80X28R/1 KRABICE LIŠTOVÁ so svorkovnicou	ks	34,00							
LHD 20X20 LISTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK	m	1,00							
CYKY-J 3x 1,5	m	290,00							
Dodávky - celkom									
Elektromontáže									
Demontáž svietididiel	ks	77,00							
Montáž svietidiel	ks	111,00							
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek lištových plastových									
jednoduchých 2789,LK80/3	ks	34,00							
Montáž krabic elektroinstalačních-otevření nebo uzavření krabic víčkem na									
2 šrouby	ks	34,00							
Montáž lišt a kanálků vkládacích - doplňkové prvky -protipožární utěsnění, šířky									
do 40 mm	m	190,00							
odkrytí a zakrytí víčkem	m	190,00							
Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V									
3 x 1,5 mm2	m	290,00							
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování									
3x1,5 až 4 mm2	ks	102,00							
Elektromontáže - celkom									