SO.02 - BLESKOZVOD

Názov	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkom	DM	Montáž	Montáž celkom	Cena	Cena celkom
Elektromontáže									
Vedenia									
montáž FeZn priemer 8 mm, vrátane podpier	m	190,00							
montáž FeZn priemer 10 mm	m	50,00							
montáž FeZn30x4	m	80,00							
Podpery									
PV 17 podpera vedenia na zateplené fasády	ks	56,00							
Svorky									
Svorka spojovacia SS	ks	44,00							
Svorka na odkvapové žľaby SO	ks	7,00							
Svorka skúšobná SZ	ks	7,00							
Svorka krížová SK	ks	3,00							
SR02 odbočná a spojovacia M8	ks	7,00							
SJ02 k zemniacej tyči 4xM8	ks	4,00							
Ochranný uholník									
Ochranný uholník OU	ks	7,00							
Držiak ochranného uholníka do muriva, predĺžený DUZ	ks	14,00							
Zemniaca tyč									
Zemniaca tyč 1,5m ZT1,5	ks	4,00							
Označovacie štítky PVC									
č. 0-9	ks	7,00							
Meranie zemných odporov									
prvého alebo samostatného	ks	4,00							
revízna skúška									
Revízny technik	hod	16,00							
Demontáže									
OCELOVÝ DRôT POZINKOVANÝ									
FeZn priemer 8 mm, vrátane podpier	m	100,00							
svorka 2 skrutky	ks	10,00							
svorka 4 skrutky	ks	10,00							
Demontáže - celkom									
Podružný materiál									
Elektromontáže - celkom									
Zemné práce									
VÝKOP RYHY									
Zemina triedy 4, šírka 350mm,hĺbka 800mm	m	110,00							
ZÁHOZ RYHY									
Zemina triedy 4, šírka 350mm,hĺbka 800mm	m	110,00							
ÚPRAVA POVRCHU									
Provizórna úprava terénu v zemina triedy 4	m2	38,50							
Zemné práce - celkom									