

Odberateľ: Školský internát Zvolen  
 Projektant: Ing.Emília Lenárová, Detva  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 06.06.2019

Stavba :1928-Školský internát Zvolen-rekonštrukcia-zníženie energetickej náročnosti  
 Objekt :SO-03 KUCHYŇA

č. 1928  
 č. 03

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	62099-1121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia $1,5*1,18+1,25*0,6+1,8*2,1*14+1,35*1,3*5+0,6*0,8*7 = 67.575$ $2,58*2,93+1,15*2+1,2*0,4+1*0,4+1,18*0,4*3+0,6*0,4*8 = 14.075$	81,650	m2		0,00	20
2	014	62245-4311	Oprava omietok cement. hladkých hladných dreveným hladidlom 10-30%	128,660	m2		0,00	20
3	014	62246-1211	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 10-20%	343,805	m2		0,00	20
4	011	62246-5112	Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové zrná strednozrná	128,660	m2		0,00	20
5	011	62248-1117	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom	156,525	m2		0,00	20
6	014	62290-9010	Očistenie vonkajš. omietky vysokotlak. súpravou WAP $343,805+128,66 = 472.465$	472,465	m2		0,00	20
7	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy polystyrén Isover Sokeldoska hr. 100 mm - C $1,3*(27,8*2+13,05*2+2,721*2-1,15-2,58+9,4*2) = 132.876$ $-(1,2*0,4+1*0,4+1,18*0,4*3+0,6*0,4*8) = -4.216$	128,660	m2		0,00	20
8	011	62599-1118	Zatepl. vonk. stien systém minerálna vlna hr. 120 mm, silikónová omietka - B $4,335*(27,8*2+13,05*2)+1/2*13,05*1,2*2+3,207*9,4*2 = 430.121$ $-(3,28*4,3+1,5*1,18+1,25*0,6+1,8*2,1*14+1,35*1,3*5) = -78.319$ $-0,6*0,8*7-2,58*(2,93-1,4)-1,15*(2-1,4) = -7.997$	343,805	m2		0,00	20
9	014	62945-1112	Vyrovnávacia vrstva MC šírky 150-300 mm	49,440	m		0,00	20
10	011	62999-1203	Zateplenie ostien fasádný systém silikónová omietka, minerálna vlna hr. 30 mm - A $106,82+53,17 = 159.990$	159,990	m		0,00	20
11	011	62999-1270	Rohový profil AL $2*10 = 20.000$	20,000	m		0,00	20
12	011	62999-1310	Soklový profil základací pre 10cm hr. fasádne izol. dosky $27,88*2+11,15*2+9,4*2-2,58-1,15-3,28 = 89.850$	89,850	m		0,00	20
13	011	62999-1312	Soklový profil základací pre 12cm hr. fasádne izol. dosky	89,850	m		0,00	20
14	011	62999-4009	Rohová lišta okenná PVC 10/10 $1,18*2+0,6*2+2,1*28+1,3*10+0,8*14+2,93*2+2*2 = 96.420$ $0,4*2*13 = 10.400$	106,820	m		0,00	20
15	011	62999-4019	Rohová lišta PVC s okapničkou $49,44+2,58+1,15 = 53.170$	53,170	m		0,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
16	003	94194-1031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m $5,85*(27,88*2+11,15+1+0,9)+4,61*(9,4*2+11,15) = 540.608$	540,608	m2		0,00	20
17	003	94194-1191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	540,608	m2		0,00	20
18	003	94194-1831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	540,608	m2		0,00	20

# Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
19	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	540,608	m2		0,00	20
20	013	96203-2631	Búranie muriva komínov nad strechou na maľtu MV, MVC 1*1,94*4,9 = 9.506	9,506	m3		0,00	20
21	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	59,731	t		0,00	20
22	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	597,310	t		0,00	20
23	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	59,731	t		0,00	20
24	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	59,731	t		0,00	20
25	211	97908-7113	Nakladanie vybúraných hmôt	59,731	t		0,00	20
26	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad	59,731	t		0,00	20
27	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	26,451	t		0,00	20
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00			0,00	
				0,000			0,00	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
712 - Povlakové krytiny								
28	712	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	522,622	m2		0,00	20
29	MAT	283 220290	Fólia FATRAFOL 810	585,337	m2		0,00	20
30	712	71239-1171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	522,622	m2		0,00	20
31	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	574,884	m2		0,00	20
32	712	71239-1176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	250,000	kus		0,00	20
33	712	71299-0812	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. do 50 mm z povl. krytiny striech do 10°	522,622	m2		0,00	20
34	712	99871-2101	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	1,677	t		0,00	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	0,00			0,00	
713 - Izolácie tepelné								
35	713	71314-1151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	522,622	m2		0,00	20
36	MAT	631 5G0176	Doska z minerálnych vlákien DDP hr.120mm 1000x600mm 522,622*2*1,05 = 1097.506	1 097,506	m2		0,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	0,00			0,00	
764 - Konštrukcie klampiarske								
37	764	76432-3240	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 330	80,200	m		0,00	20
38	764	76432-3830	Klamp. demont. odkvapov lep. kryt. rš 330	80,200	m		0,00	20
39	764	76435-2811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	80,200	m		0,00	20
40	764	76435-9821	Klamp. demont. kotlík oválny, nad 30° do 45°	7,000	kus		0,00	20
41	764	76437-2384	Oplechovanie parapetov hliníkové lakované š. 400mm - K6-K10 1,25+1,8*14+1,35*5+1,5+0,6*7 = 38.900 1,2+1+1,18*3+0,6*8 = 10.540	49,440	m		0,00	20
42	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	49,440	m		0,00	20
43	764	76443-0230	Lakoplast pl. oplechovanie múrov rš 400	5,821	m		0,00	20
44	764	76443-0840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 400	5,821	m		0,00	20
45	764	76445-4803	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 6*4+4,8*2+4,6 = 38.200	38,200	m		0,00	20
46	764	76476-2111	Odkvapový systém žľab pododkvapový polkruhový lakoplast s hákmi veľkosť 150 mm	80,200	m		0,00	20
47	764	76476-2141	Odkvapový systém žľabový kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 150/120 mm	7,000	kus		0,00	20
48	764	76477-1111	Odkvapový systém lakoplast odpadná rúra zvodová kruhová rovná DN 120 mm	38,200	m		0,00	20
49	764	76477-1121	Odkvapový systém koleno zvodovej rúry DN 120 mm / 60°	14,000	kus		0,00	20

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
50	764	99876-4101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,410	t		0,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	0,000			0,00	
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
			M21 - 155 Elektromontáže					
51	921	21001-1	Elektroinštalácia-bleskozvod	1,000	súbor		0,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	0,00			0,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	0,00			0,00	
			<b>Za rozpočet celkom</b>	0,00			0,00	

orientačný rozpočet

výmery upreníť na základe zamerania zhotoviteľom po vybúraní,

realizačnej a dielenskej dokumentácie zhotoviteľa