

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie						
Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia						
Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších						
Ul. Zemplínská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie						
Ul. Zemplínská, Školská - Nový chodník pre peších						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady		
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
VRN						
Spolu				Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				Sťažené podmienky dopravy		
Sťažené výrobné podmienky				Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy				Mimostavenisková doprava		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		
				DPH 20% z		
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Stážené podmienky dopravy %
Stážené výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV					
				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Rrekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113152631	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m ² , pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m ²	1 565,330				0	
		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
		SPEVNEJ PLOCHY							
2	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	1 255,160				0	
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	1 255,160				0	
4	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m ²	1 255,160				0	
		SPEVNEJ PLOCHY						0	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
5	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	237,930				0	
6	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 617,232				0	
7	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	237,930				0	
		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
		PRESUNY HMŔT							
8	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	329,714				0	
		PRESUNY HMŔT						0,000	0
		Práce HSV						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 11. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Stáženie podmienky dopravy %
Stáženie výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				172,6400	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				172,6400	0,0000
Celkom v EUR				172,6400	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Dobudovanie cestnej komunikácie - nová cestná komunikácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	155,100				0	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	46,530				0	
3	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,100				0	
4	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	310,200				0	
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,100				0	
6	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	372,240				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
5		SPEVNEJ PLOCHY							
7	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	341,187			0,506	172,644	
8	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva drveného veľ. 4-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	310,170				0	
9	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	310,170				0	
10	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	310,170				0	
11	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	310,170				0	
5		SPEVNEJ PLOCHY						172,64	0
99		PRESUNY HMŔT							
12	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	346,801				0	
99		PRESUNY HMŔT						0,000	0
		Práce HSV						172,640	0
		Celkom v EUR						172,640	0

Krycí list rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších	Miesto:
	Ks:
Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa 11. 3. 2021
Odberateľ: Obec Bystré	
IČO:	DIČ:
Projektant: L+H KOM s.r.o.	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy 0%
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava 0%
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt UI. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				212,2700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				212,2700	0,0000
Celkom v EUR				212,2700	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Pod Stavencom - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	466,040				0	
2	113307213	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	466,040				0	
3	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	8,750				0	
4	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,750				0	
5	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,500				0	
6	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	8,750				0	
7	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	524,400				0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE						0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
8	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	524,370			0,405	212,27	
9	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	524,370				0	
10	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	524,730				0	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY						212,27	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
11	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	290,000				0	
12	592170003800	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	292,900				0	
13	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	261,250				0	
14	592170001301	Obrubník parkový, lxšxv 100x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	263,863				0	
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	278,692				0	
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	3 065,611				0	
17	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	45,672				0	
18	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	233,020				0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE						0	0
		PRESUNY HMŔT							
19	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	428,410				0	
	99	PRESUNY HMŔT						0,000	0
		Práce HSV						212,270	0
		Celkom v EUR						212,270	0

Krycí list rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ					
Objekt UI. Zemplínská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	11. 3. 2021	
Odberteľ: Obec Bystré					
IČO:			DIČ:		
Projektant: L+H KOM s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %	
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
Odberteľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt UI. Zemplinská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				33,4800	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				33,4800	0,0000
Celkom v EUR				33,4800	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplínská, Školská - Rekonštrukcia cestnej komunikácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113152631	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t	m2	2 953,200				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
2	565141220	Podklad z asfaltového betónu AC 32 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	2 953,200				0	
3	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 953,200				0	
4	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 953,200				0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY						0	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
5	911131111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpkami	m	316,900			0,104	33,024	
6	5532010003	Zábradlie oceľové trubkové vč. povrchovej úpravy	m	316,900				0	
7	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000			0,227	0,454	
8	404410037300	Zvislé dopravné, značky, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000				0	
9	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dl.3,5m	ks	2,000				0	
10	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	2,000				0	
11	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	2,000				0	
12	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	448,886				0	
13	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	4 937,750				0	
14	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	448,886				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						33,48	0
99		PRESUNY HMŔT							
15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	809,136				0	
99		PRESUNY HMŔT						0,000	0
		Práce HSV						33,480	0
		Celkom v EUR						33,480	0

Krycí list rozpočtu

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplínská, Školská - Nový chodník pre peších Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 11. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bystré

IČO: DIČ:

Projektant: L+H KOM s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Stážené podmienky dopravy %
Stážené výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Stavba DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplínská, Školská - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY				184,8200	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				184,8200	0,0000
Celkom v EUR				184,8200	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bystré

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: L+H KOM s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 11. 3. 2021

Zákazka DOBUDOVANIE ZÁKLADNEJ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI BYSTRÉ

Objekt Ul. Zemplínská, Školská - Nový chodník pre peších

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	121,840				0	
2	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	121,840				0	
3	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	50,210				0	
4	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	15,063				0	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	50,210				0	
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	100,420				0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	50,210				0	
8	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	456,550				0	
1		ZEMNÉ PRÁCE						0	0
5		SPEVNEJ PLOCHY							
9	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	456,550			0,405	184,816	
10	567114210	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 50 mm	m2	456,550				0	
11	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	456,550				0	
5		SPEVNEJ PLOCHY						184,82	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	439,200				0	
13	592170003800	Obrubník cestný, Ixšxv 1000x150x250 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	443,592				0	
14	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	314,630				0	
15	592170001301	Obrubník parkový, Ixšxv 100x80x200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	317,776				0	
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	72,860				0	
17	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	801,464				0	
18	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,940				0	
19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	60,920				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0	0
99		PRESUNY HMŔT							
20	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	428,130				0	
99		PRESUNY HMŔT						0,000	0
		Práce HSV						184,820	0
		Celkom v EUR						184,820	0