

UPOZORNENIA :

*/ - V KOTOLNI JE NUTNÉ DOCHLADZOVACIU SZUČKU (PRÍSLUŠENSTVO KOTLA) NAPOJIŤ NA ROZVOD STUDENEJ VODY A NA KANALIZÁCIU. DOCHLADZOVACIA SZUČKA SLÚŽI NA ODVÁDZANIE PREBYTOČNÉHO TEPLA V PRÍPADE, ŽE DÔJDE K PREKROČENIU TEPLOTY VODY V KOTLI NAD 95 °C. V PRÍPADE PREHRIATIA KOTLA (TEPLOTA VÝSTUPNEJ VODY JE VÄČŠIA NEŽ 95 °C) DÔJDE K ZOPNUTIU TERMOSTATICKÉHO VENTILU A PREBYTOČNÉ TEPLO JE ODVÁDZANÉ DOCHLADZOVACOU SZUČKOU.
PRE DOPÚŠŤANIE VYKUROVACIEHO SYSTÉMU JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ V BLÍZKOSTI KOTLA VÝVOD STUDENEJ VODY.

*/ - Z HĽADISKA ELEKTROINŠTALÁCIE JE POTREBNÉ V BLÍZKOSTI KOTLA A AKUMULAČNEJ NÁDOBY INŠTALOVAŤ DVOJZÁSUVKY A PONECHAŤ REZERVU PRE PODRUŽNÝ ROZVÁDZAČ PROFESIE MaR.

POZNÁMKA :

NA ŽIADOSŤ GENERÁLNEHO PROJEKTANTA JE HORIZONTÁLNY ROZVOD POTRUBIA ÚK VEDENÝ POD STROPOM, TESNE OKOLO OBVODOVEJ KONŠTRUKCIE.

LEGENDA: POZRI VÝKRES Č. 2.

	Vedúci projektant:	Zodpovedný projektant:	Ing. Monika CIBULKOVÁ Hollého 651/4 010 01 ŽILINA
	Ing. Dušan Grék	Ing. Monika Cibulková	
Vypracoval:	Kreslil:	Kontroloval:	
Ing. Monika Cibulková			

Názov akcie: SOCIÁLNO-PREVÁDZKOVÁ BUDOVA MES ORAVSKÝ PODZÁMOK OKRES DOLNÝ KUBÍN, ŽILINSKÝ KRAJ, KÚ ORAVSKÝ PODZÁMOK	Dátum: 11 / 2013 Merítko: 1 : 50 Formát: 3 A 4	Paré:
Výkres: 1. NP - PRÍZEMIE	Profesia : VYKUROVANIE	Stupeň: PROJEKT PRE STAV. POV.
Investor: LESY SR, š. p. - GR BANSKÁ BYSTRICA	Číslo zákazky: 68 - 13	Č. výkresu: D 1.3.2.1