



Situácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky

M = 1: 200



Legenda :

- VODOVODNÁ PRÍPOJKA
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA (SPLAŠKOVÁ) DO ŽUMPY
- KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA DAŽĎOVÁ
- VZDUŠNÉ TELEFÓNNE VEDENIE
- VODOMERNÁ ŠACHTA
- PRÍPOJKOVÁ ELEKTRICKÁ SKRIŇA
- EXISTUJÚCE OPLATENIE

- SO - 01 ① SOCIÁLNO - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA**
ZOSTAVA 8ks KONTAJNEROV 6,055 x 2,435 x 3,350 m
A PRÍSTREŠKU š. 2,0 m
ZASTAVANÁ PLOCHA 138,57 m²
- SO - 02 ② PRÍPOJKA DAŽĎOVEJ A SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE**
Z RÚR PVC U DN 160 mm
DAŽĎOVÁ PRÍPOJKA dĺ. 17,5 m; SPLAŠKOVÁ PRÍPOJKA dĺ. 4,4 m
- SO - 03 ③ ŽUMPA 3,6 x 2,6 x 1,7 m**
PRE 12 EKIVALENTNÝCH OBYVATEĽOV
- SO - 04 ④ VODOVODNÁ PRÍPOJKA**
POTRUBIE HDPE PE 100 SDR 11 PN 16 D 32 x 3,0 mm
DN 25 (1") dĺ. 8,0 m

UPOZORNENIE !

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ POŽIADAŤ O PRESNÉ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ, KTORÉ MÔŽU BYŤ REALIZÁCIOU STAVBY DOTKNUTÉ.
V PRÍPADE VÝSKYTU KRIŽOVANIA, RESP. SÚBEHU NAVRHOVANEJ KANALIZÁCIE S PODZEMNÝMI INŽINIERSKÝMI SIETAMI JE POTREBNÉ DODRŽAŤ STANOVENÉ ODSUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 60 05, STN 38 64 10 A ZÁKONA 656 / 2004.

- NAJMENŠIE DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDIALENOSTI OD VONKAJŠÍCH POVRCHOV VEDENÍ PRI SÚBEHU S PODZEMNÝMI VEDENIAMI SÚ NASLEDOVNÉ :
- VODOVOD 60 CM
 - STL PLYNOVOD 100 CM
 - VTL PLYNOVOD 800 CM
 - SILOVÉ KÁBLE 50 CM
 - TELEKOM. A OZN. KÁBLE 50 CM
- NAJMENŠIE DOVOLENÉ ZVISLÉ VZDIALENOSTI OD VONKAJŠÍCH POVRCHOV VEDENÍ PRI SÚBEHU S PODZEMNÝMI VEDENIAMI SÚ NASLEDOVNÉ :
- VODOVOD 10 CM
 - STL PLYNOVOD 50 CM
 - VTL PLYNOVOD 30 CM (PLYNOVOD V CHRÁNIČKE S PRESAHOM 3,0 M NA OBE STRANY)
 - SILOVÉ KÁBLE 30 CM
 - TELEKOM. A OZN. KÁBLE 20 CM

PODZEMNÉ VEDENIA SÚ V PD ZAKRESLENÉ LEN ORIENTAČNE, PRETO PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČENIE TÝCHTO SIETÍ OD ICH MAJITEĽOV, RESP. PREVÁDZKOVATEĽOV PRIAMO NA STAVENISKU, PLATÍ I PRE NEZAKRESLENÉ SIETE.

D 1.5 Vodovodná a kanalizačná prípojka, žumpa						ZVÁZOK Č.									
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL GRÉKOVÁ											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK ING. KUBASÁK													
STAVEBNÍK				LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66											
MIESTO STAVBY		K.Ú.ORAVSKÝ PODZÁMOK		PARCEL. ČÍSLO					288/8						
OKRES		DOLNÝ KUBÍN		KRAJ					ŽILINSKÝ		KLASIFIKÁCIA STAVBY				
						1		2		7		3			
NÁZOV STAVBY Sociálno prevádzková budova MES Oravský Podzámok						DÁTUM		11/2014							
						MIERKA		M 1: 200							
						STUPEŇ		PSP, RS							
OBSAH VÝKRESU						Situácia vodovodnej a kanalizačnej prípojky						ČÍSLO VÝKRESU		D.1.5.2.01	