



SCHÉMA ROZVODU RH



ROZVÁDZAČ RH

OBSAH ROZVÁDZAČA



- 1 ks NÁSTENNÁ ROZVODNICA ABB PRE 54 MODULOV ( 42 MODULOV ) SO SAMOZHÁŠAVÉHO TERMOPLASTOVÉHO MATERIÁLU KRYTIE IP 40/20, ROZMERY : v. 515 mm, š. 405 mm, hl. 115 mm
- 1 ks TROJFÁZOVÝ VYPINAČ ASN 32/3 - 32 A
- 1 ks ZVODIČ BLESKOVÉHO PRÚDU FLP - B+C MAXI/4
- 1 ks PRÚDOVÝ CHRÁNIČ OFI - 25 - 4 - 030 AC, 25 A
- 1 ks TROJPÓLOVÝ ISTIČ LPE 16-B/3, 16 A
- 13ks JEDNOPÓLOVÝ ISTIČ LPE 16-B/1, 16 A
- 3 ks JEDNOPÓLOVÝ ISTIČ LPE 10-B/1, 10 A

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA PODĽA STN 33 0120

3/N/PE AC 230V/400V, 50 Hz TN - C - S

OCHRANA : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM V SIETI TN - C - S  
PODĽA STN 33 2000 - 4 - 41, STN 33 2000 - 4 - 473, STN 33 2000 - 4 - 43

ZÁSUVKY 230V/16A

OSVETLENIE

D.1.4 Elektroinštalácia a elektrická prípoka						ZVÁZOK Č.									
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VÝPRACOVAL											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK													
STAVEBNÍK				LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66											
MIESTO STAVBY		k.ú.ORAVSKÝ PODZÁMOK		PARCEL. ČÍSLO						288/8					
OKRES		DOLNÝ KUBÍN		KRAJ		ŽILINSKÝ				KLASIFIKÁCIA STAVBY					
						1		2		7		3			
NÁZOV STAVBY  <b>Sociálno prevádzková budova MES Oravský Podzámok</b>						DÁTUM		10/2013							
						MIERKA									
						STUPEŇ		PSP, RS							
OBSAH VÝKRESU						Schéma rozvodu RH						ČÍSLO VÝKRESU		D.1.4.2.03	