

PROJEKT

# **DOLNÁ BRÁNA – ARCHEOLOGICKÉ MÚZEUM**

AUTORI: ING. ARCH. A. LAMI, ING. ARCH. J. LAMIOVÁ, ING. ARCH. A. JERGUŠOVÁ  
INVESTOR: MESTO KOŠICE

DÁTUM: DECEMBER 2019

## **SPRIEVODNÁ SPRÁVA SPRÁVA**

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY

Názov stavby:	Archeologický komplex Dolná brána – múzeum
Miesto stavby:	Hlavná ulica, Košice
Investor:	Mesto Košice
Autori: Ing. arch.	Alexander Lami Ing. arch. Jana Lamiová Ing. arch. Annamária Jergušová
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Alexander Lami
Projektant ELI a slaboprúd:	Ing. Dagmar Drotárová – ANCES
Projektant statiky:	Ing. Stanislav Tury

## STRUČNÝ OPIS STAVBY

Archeologický komplex Dolná brána bol vybudovaný v rokoch 1996 – 1998 počas rekonštrukcie Hlavnej ulice. Počas stavebných prác boli odhalené zachované kamenné murivá všetkých vývojových fáz mestskej brány. Po ukončení archeologického výskumu a stavebných prác bolo v komplexe zriadené múzeum.

Dolná brána bola v r. 2010 zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 1049/23.

V objekte sa okrem riešených priestorov nachádza Múzeum vína, verejné WC a trafostanica. Prístup je dvojramenným priamočiarym schodiskom.

Všetky priestory múzea s výnimkou vstupnej miestnosti a zázemia pre personál sú otvorené vonkajším vplyvom, čo znamená vysokú vlhkosť a teplotu v interiéri múzea blízku teplote vonkajšieho vzduchu (s menším kolísaním teplôt vďaka situovaniu priestorov v podzemí).

Stav historických murív je až na jednu výnimku stabilizovaný, potrebné sú však sanačné práce .

Objekt Dolnej brány po stavebno-technickej stránke po viac ako 20 rokoch od jeho realizácie nespĺňa súčasné požiadavky a pred realizáciou novej expozície sú potrebné jeho stavebné úpravy. .

Projekt stavebných úprav rieši:

- bezbariérovosť
- požiarnu bezpečnosť
- rekonštrukciu jestvujúcich konštrukcií
- doplnenie nových konštrukcií
- vetranie priestorov

## PODMIENUJÚCE PREDPOKLADY

Predpokladom pre realizáciu novej expozície v priestoroch Dolnej brány je vyriešenie problému s netesnosťou betónovej dosky tvoriacej jej strop a odstránenie ďalších lokálnych porúch spôsobujúcich prienik vody do priestorov múzea.

## **ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY**

- SO 01 Stavebné úpravy
  - SO 01.1 Sanácia historického kamenného muriva
- SO 02 Elektroinštalácia
- SO 03 Slaboprúd

## **ODÔVODNENIE STAVBY**

Objekt bol projektovaný a realizovaný pre účely sprístupnenia vzácných archeologických nálezov. Pre zvýšenie atraktívnosti múzea a zvýšenie záujmu obyvateľov aj návštevníkov Košíc je potrebné vybudovať novú modernú expozíciu, ktorá by aj pomocou inovatívnych technológií opakovane prilákala návštevníkov všetkých vekových kategórií.

## **PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV**

- realizačná projektová dokumentácia stavby Dolná brána
- obhliadka a fotodokumentácia a zameranie priestorov

## **PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY**

Kapacitné nároky aj po dobudovaní expozície je možné zabezpečiť z existujúcich rozvodov technickej infraštruktúry vody, elektriny a slaboprúdu.

## **PREDPOKLADANÁ DOBA VÝSTAVBY**

Predpokladaná doba trvania stavebných úprav je 6 mesiacov.