

ŠPECIFIKÁCIA								
Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum					SO 02 - ELI			
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽST	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
A1		Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RMS1						
1		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou						
		30mA, 230V/16A/B, 2p	ks	1				
2		Istič jedнопólový 230V/6A	ks	1				
3		Zdroj - zvončekový transformátor	ks	1				
A2		Rozvádzač RS1						
1		54-Modulová nástenná skrinka, 400V/63A, IP54	ks	1				
2		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou						
		30mA, 230V/16A/B, 2p	ks	9				
3		Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou						
		30mA, 230V/10A/B, 2p	ks	4				
4		Jedнопólový istič C60L, 230V/10A, char. "B"	ks	2				
5		Trojpólový vypínač 400V/63A	ks	1				
B		Kábeláž						
1		Kábel N2XH-J 5x16 B2ca, s1,d1,a1	m	18				
2		Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1,d1,a1	m	1550				
3		Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1	m	1145				
4		Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca, s1,d1,a1	m	40				
5		Kábel CYSY 2x1 B2ca, s1,d1,a1	m	40				
6		Podružný materiál	%	5				
C		Osvetlenie						
1	A	LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP20	ks	49				
2	B	LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP20 delá, hry	ks	8				
3	C	LED svietidlo 10W, nočné osvetlenie	ks	9				
4	D	LED svietidlo - nasvetlenie vitrín, 5W, IP20	ks	30				
5	E	LED svietidlo - nasvetlenie modelov, 5W, IP20	ks	25				
6	F	LED svetelná rampa pod stropom dl. 20m, 20x LED, IP20, 100W	ks	1				
7	G	LED svietidlo nástenné 5W, IP20	ks	75				
8	H	Núdzové LED svietidlo stropné (nástenné) 2W, IP42, zdroj	ks	15				
9		Podružný materiál	%	5				

ŠPECIFIKÁCIA								
Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum					SO 02 - ELI			
P.Č	POLOŽKA	NÁZOV	JEDNOTKA	MNOŽST	JEDNOTKOVÁ CENA		SPOLU	
					MATERIÁL	MONTÁŽ	MATERIÁL	MONTÁŽ
10		Demontáž v rozsahu novej montáže	ks	1				
D		Elektroinštalačný materiál						
1		Jednopolový vypínač do vlhka	ks	6				
2		Zvonček	ks	1				
3		Tlačidlo zvončeka	ks	2				
4		Odbočná krabica na povrch	ks	215				
5		Zásuvka na povrch 230V/16A	ks	36				
6		Ventilátor 230V/1,5kW	ks	1				
7		Kábelová lišta L40/60mm	m	160				
8		Kábelová lišta L16/40mm	m	90				
9		Elektroinštalačná rúrka ohybná P23	m	350				
10		Elektroinštalačná rúrka P16	m	150				
11		Držiak káblov na stenu, montáž po 30cm	ks	2340				
12	inf.c.	Protipožiarné utesnenie	m2	0,4				
13		Podružný materiál	%	5				
	HZS	Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné murárske práce, stavebné úpravy po realizácii	Nh	24				
	HZS	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane vypracovania správy	Nh	24				
	HZS	Projektová dokumentácia skutkového stavu	Nh	24				