

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Vlastný objekt - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Vlastný objekt - Odberné plynové zariadenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 NN prívod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Vonkajší vodovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Vonkajšie priestory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO: DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:


ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady		0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
VRN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00

VRN	VRN		
Zariadenie staveniska	0,00	Sťažené podmienky dopravy	0,00
Sťažené výrobné podmienky	0,00	Horské oblasti	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00	Mimostavenisková doprava	0,00
		Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár	Celkové náklady		
	Celkové náklady bez DPH		0,00
	DPH 20% z	0,00	0
	DPH 0% z	0,00	0
	Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ



Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	429,5300	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	3,2700	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	79,7100	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	0,00	0,00	0,00	101,2900	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	35,7100	0,0000			
PRESUNY HMŔ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	649,5100	0,0000			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000			
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,1000	0,0000			
DREVOSTAVBY	0,00	0,00	0,00	3,8400	0,0000			
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	0,00	0,00	0,00	0,6900	0,0000			
KRYTINY TVRDÉ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,2600	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	3,5700	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	0,00	0,00	0,00	8,3500	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,3100	0,0000			
MALBY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	17,4900	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	666,9900	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	m3	84,000		0,00		0	
2	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	2,700		0,00		0	
3	131301209	Príplatok za lepidlosť horn. tr. 4	m3	2,700		0,00		0	
4	132301102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 nad 100 m3	m3	134,100		0,00		0	
5	132301109	Príplatok za lepidlosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m3	134,100		0,00		0	
6	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	136,800		0,00		0	
7	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	220,800		0,00		0	
8	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	220,800		0,00		0	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	220,800		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
2		ZÁKLADY							
10	271521111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm	m3	66,030		0,00	2,066	136,418	
11	273313611	Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20	m3	39,210		0,00	2,418	94,806	
12	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m2	10,770		0,00	0,001	0,008	
13	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	m2	10,770		0,00		0	
14	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,820		0,00	1,203	0,986	
15	274313611	Základové pásy z betónu prostého, šal. tvárnice so zálievkou tr. C16/20	m3	78,240		0,00	2,418	189,176	
16	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	m2	283,270		0,00	0,001	0,19	
17	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	m2	283,270		0,00		0	
18	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	t	3,110		0,00	1,035	3,217	
19	275313611	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20	m3	2,080		0,00	2,193	4,562	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

20	275351215	Debnenie základových pátiiek zhotovenie	m2	8,200		0,00	0,001	0,005	
21	275351216	Debnenie základových pátiiek odstránenie	m2	8,200		0,00		0	
22	275361821	Výstuž základových pátiiek BSt 500 (10505)	t	0,140		0,00	1,135	0,159	
2	ZÁKLADY					0,00		429,53	0
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
23	311231740	Murivo nosné z tehál brúsená 30 P+D P10,12 MVC 2,5 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m3	164,390		0,00		0	
24	311231750	Murivo nosné z tehál brúsená 25 P+D P10,12 MVC 2,5 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m3	19,030		0,00		0	
25	317121103	Montáž + dodávka prefabrik. prekladov pre obvod do 2,5m	kus	37,000		0,00	0,010	0,371	
26	317121104	Montáž + dodávka prefabrik. prekladov pre vn. murivo do 2,5 m	kus	32,000		0,00		0	
27	317321311	Preklady zo železobetónu tr. C16/20	m3	1,250		0,00	2,193	2,741	
28	317351107	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie	m2	11,200		0,00	0,007	0,081	
29	317351108	Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie	m2	11,200		0,00		0	
30	317361821	Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505)	t	0,080		0,00	1,012	0,081	
31	342255001	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 100 mm	m2	277,090		0,00		0	
32	342255003	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm	m2	6,530		0,00		0	
33	301210	Zárubňa oceľová CGH 60x197	kus	4,000		0,00		0	
34	301250	Zárubňa oceľová CGH 80x197	kus	28,000		0,00		0	
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,00		3,27	0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
35	411161443	Keramický strop a vložky obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	261,420		0,00		0	
36	411321313	Stropy doskové zo železobetónu tr. C16/20 - zálievka	m3	18,300		0,00	2,193	40,136	
37	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m2	7,180		0,00	0,004	0,032	
38	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	7,180		0,00		0	
39	411354173	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	261,420		0,00	0,004	1,012	
40	411354174	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	261,720		0,00		0	
41	411362021	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI	t	1,740		0,00	1,203	2,093	
42	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	m3	12,770		0,00	2,213	28,263	
43	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	71,800		0,00	0,003	0,245	
44	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	71,800		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

45	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	t	0,710		0,00	1,068	0,758	
46	430321313	Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C16/20	m3	3,110		0,00	2,213	6,883	
47	430351119	Debnenie konštrukcie schodísk	m2	19,280		0,00		0	
48	430351129	Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon	m2	19,280		0,00		0	
49	430361821	Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)	t	0,280		0,00	1,017	0,285	
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,00		79,71	0
6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
50	610991111	Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	125,500		0,00	0,000	0,01	
51	611473112	Omietka vnút. stropov zo suchých zmesí štuková	m2	225,590		0,00	0,025	5,606	
52	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková	m2	1 398,770		0,00	0,014	18,883	
53	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	m2	1 398,770		0,00	0,003	4,028	
54	622477010	Omietka vonk. soklov mozaika bez tepelnej izolácie	m2	35,900		0,00		0	
55	624601011p	Pretmelenie pur tmelom	m	268,250		0,00		0	
56	625000120	Dodávka a montáž profil dilačný rohový, priamy	m	121,500		0,00		0	
57	625000130	Dodávka a montáž profil okenný, dverový dilačný	m	218,950		0,00		0	
58	625981132	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm	m2	37,980		0,00		0	
59	6259911091	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesí a min. vlna, systém obchodný názov a typ uvedie uchádzač silik.om.(podľa PD) hr.160 mm	m2	422,700		0,00		0	
60	625991207	Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesí a tep. dosky polyst. hr.140 mm bez omietky obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	35,900		0,00		0	
61	629991306	Soklový profil zakladací pre 14cm hr. fasádne izol.dosky	m	71,800		0,00		0	
62	629991313	Soklový profil zakladací pre 16cm hr. fasádne izol.dosky	m	71,800		0,00		0	
63	629993611	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 250mm om.su.zm.- hr.40m obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	213,950		0,00		0	
64	629994008	Začistovacia parapetná lišta k zateplovaniu stien	m	45,800		0,00		0	
65	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	m3	39,210		0,00	1,837	72,029	
66	632477025	Anhydridový poter hr. 50-60 mm	m2	268,470		0,00		0	
67	632477029	Anhydridový poter hr. 60-70 mm	m2	183,480		0,00		0	
68	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2	kus	32,000		0,00		0	
69	648991113	Osadenie parapetných dosák	m	91,600		0,00	0,008	0,732	
70	9A0202	Parapet vnútorný	m	45,800		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

71	9A0203	Parapet vonkajší	m	45,800		0,00		0	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00		101,29	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
72	941941042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	685,500		0,00	0,024	16,445	
73	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	4 113,000		0,00		0	
74	941941842	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	685,500		0,00	0,024	16,445	
75	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	m2	451,950		0,00	0,006	2,793	
76	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	451,950		0,00	0,000	0,023	
77	953171042	Osadenie + dodávka predeľovacej zdravotech. priečky	kus	10,000		0,00		0	
78	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	m3	220,800		0,00		0	
79	999999908	Montáž + dodávka výťahu ARES BGK 300, 2 stanice alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kpl	1,000		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		35,71	0
99		PRESUNY HMÔT							
80	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	423,644		0,00		0	
81	998011015	Prípl. za zväčšený presun do 1 km pre budovy murované	t	423,644		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		649,510	0
		Práce PSV							
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
82	711111001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	261,420		0,00		0	
83	631500	Lak asfaltový ALP sudy	t	0,080		0,00		0	
84	711141559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	522,840		0,00	0,001	0,282	
85	322820	Pás ťažký asfaltový obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	601,270		0,00		0	
86	711161310	Hydroizolačný náter podláh - hmota obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	111,210		0,00		0	
87	998711202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	3,000		0,00		0	
88	998711292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	%	0,600		0,00		0	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00		0,28	0
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
89	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	522,840		0,00		0	
90	402100	Parozábrana	m2	300,700		0,00		0	
91	412930	Doska izolačná obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 120 mm	m2	300,700		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

92	413060	Doska izolačná obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 180 mm	m2	300,700		0,00		0	
93	713121121	Montáž tep. izolácie podláh 2 x polozenie	m2	451,950		0,00		0	
94	1B0202	Kročajová izolácia kamenná vlna (napr. ISOVER T-N alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr.40 mm	m2	260,310		0,00		0	
95	1B0204	Tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu s grafitom (napr. ISOVER EPS Neofloor 100 alebo ekvivalent) obchodný názov a typ uvedie uchádzač hr. 80 mm	m2	259,430		0,00		0	
96	955080	Folia PE 0.20 mm	m2	519,740		0,00		0	
97	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	1,500		0,00		0	
98	998713292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	%	0,500		0,00		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0	0
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
99	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	m2	224,000		0,00		0	
100	762342211	Montáž latovania do 60 st.	m2	336,000		0,00		0	
101	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krokov	m3	4,470		0,00	0,023	0,103	
102	120200	Rezivo	m3	4,950		0,00		0	
103	762841230	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z prkien hoblov. na pero a drážku	m2	85,580		0,00		0	
104	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	4,300		0,00		0	
105	998762294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	%	1,100		0,00		0	
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,00		0,1	0
763		DREVOSTAVBY							
106	763131242	Podhlady sadrokart. D111 drev. konštr. s priamym uchyt. s konečnou úpravou	m2	226,360		0,00	0,017	3,839	
107	763732210	Montáž, dodávka väzníkov, kotviace prvky, zavetrovanie, náter, doprava	m2	261,420		0,00		0	
108	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	6,800		0,00		0	
109	998763294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	%	3,700		0,00		0	
763		DREVOSTAVBY				0,00		3,84	0
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
110	764324290	Klomp. pl. odkvapov	m	79,000		0,00		0	
111	764341240	Klomp. pl. lem. prestupov na streche	kus	3,000		0,00	0,004	0,013	
112	764352207	Klomp. pl. žľaby pododkvap. polkruh.	m	79,000		0,00	0,007	0,552	
113	764359213	Klomp. pl. žľaby kotlík konický	kus	4,000		0,00	0,002	0,007	
114	764454205	Klomp. pl. rúry odpadové kruhové	m	27,800		0,00	0,004	0,116	
115	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,700		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

116	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	%	1,200		0,00		0	
	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,00		0,69	0
	765	KRYTINY TVRDÉ							
117	765371151	Krytina (vrátane všetkých doplnkov), podľa PD obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	336,000		0,00		0	
118	765901242	Zakr šikm striech difúznou fóliou obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	336,000		0,00		0	
119	998765202	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m	%	6,300		0,00		0	
120	998765292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	%	3,300		0,00		0	
	765	KRYTINY TVRDÉ				0,00		0	0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
121	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	32,000		0,00		0	
122	601320	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 D1,D2	kus	4,000		0,00		0	
123	601880	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 D3,D4	kus	28,000		0,00		0	
124	998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,000		0,00		0	
125	998766292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre konštr. stolárske	%	0,800		0,00		0	
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,00		0	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
126	767631108	Montáž + dodávka okien plastových 600/1000 - O1, podľa výpisu	kus	4,000		0,00		0	
127	767631109	Montáž + dodávka okien plastových 600/1500 - O2, podľa výpisu	kus	1,000		0,00		0	
128	767631110	Montáž + dodávka okien plastových 1000/1500 - O3, podľa výpisu	kus	2,000		0,00		0	
129	767631111	Montáž + dodávka okien plastových 1200/1500 - O4, podľa výpisu	kus	10,000		0,00		0	
130	767631112	Montáž + dodávka okien plastových 1200/2000 - O5, podľa výpisu	kus	6,000		0,00		0	
131	7676311121	Montáž + dodávka okien plastových 2400/2000 - O6, podľa výpisu	kus	9,000		0,00		0	
132	767631113	Montáž + dodávka okien plastových výsuvných 900/1200 s parapetnou doskou, podľa výpisu	kus	2,000		0,00		0	
133	767641205	Montáž + dodávka dverí hliníkových 1000/2100, so zárubňou - D5, D6, podľa výpisu	kus	3,000		0,00		0	
134	767641215	Montáž + dodávka dverí hliníkových 2400/2600 so zárubňou - D8, podľa výpisu	kus	2,000		0,00		0	
135	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - požiarne schodisko E	kg	2 850,000		0,00	0,000	0,257	
136	000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena, vrátane roštov, spoj. materiálu	kg	2 850,000		0,00		0	
137	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií - schodiskové zábradlie s drev. madlom - ZK1, ZK2	m	9,200		0,00	0,000	0,001	
138	000021	Schodiskové zábradlie s drev. madlom - ZK1, ZK2, vrátane spoj. materiálu	m	9,200		0,00		0	
139	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,200		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

140	998767292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	%	0,600		0,00		0	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,00		0,26	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
141	771471011	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram.	m	58,700		0,00		0	
142	771569795	Prípl. za škárovanie	m2	91,130		0,00		0	
143	771571101	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad.	m2	82,320		0,00	0,043	3,57	
	144 3A0132	Dlažba keramická, protišmyková	m2	95,700		0,00		0	
145	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	4,900		0,00		0	
146	998771292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	%	1,100		0,00		0	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				0,00		3,57	0
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
147	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených, hrán	m	362,700		0,00	0,000	0,004	
	148 7764587	Soklík PVC, hrany	m	373,600		0,00		0	
149	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	369,630		0,00	0,000	0,085	
	150 102490	Podlahovina PVC , trieda záťaže 43	m2	388,100		0,00		0	
151	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	%	0,400		0,00		0	
152	998776292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre podlahy povlakové	%	0,300		0,00		0	
	776	PODLAHY POVLAKOVÉ				0,00		0,09	0
	781	OBKLADY KERAMICKÉ							
153	781411011	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin.	m2	281,840		0,00	0,029	8,269	
	154 4A0314	Obklad keramický	m2	295,950		0,00		0	
155	781419704	Prípl. za škárovanie	m2	281,840		0,00	0,000	0,076	
156	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	%	2,500		0,00		0	
157	998781292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	%	0,600		0,00		0	
	781	OBKLADY KERAMICKÉ				0,00		8,35	0
	783	NÁTERY							
158	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	m2	52,250		0,00	0,000	0,015	
159	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	52,250		0,00	0,000	0,004	
160	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	445,160		0,00	0,000	0,142	
161	783784203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	445,160		0,00	0,000	0,147	
	783	NÁTERY				0,00		0,31	0

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - ASR

	784	MALBY								
162	784452571	Maľba zo zmesí tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	1 850,700		0,00		0		
	784	MALBY				0,00		0,000		0
		Práce PSV				0,00		17,490		0
		Celkom v EUR				0,00		666,990		0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	45,000		0,00		0	
2	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	44,510		0,00	0,001	0,045	
3	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	10,000		0,00		0	
4	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000		0,00		0	
5	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	9,891		0,00	0,001	0,01	
6	210220102	Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm	m	90,000		0,00		0	
7	1561522501	Drôt uzemňovací, zvodový AlMg SiD8	kg	35,910		0,00		0	
8	3540404301	HR-Podpera PV 17-2	ks	40,000		0,00		0	
9	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	102,857		0,00	0,001	0,086	
10	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	85,000		0,00	0,000	0,027	
11	3540404200	HR-Podpera PV 16	ks	22,000		0,00	0,000	0,011	
12	3540406800	HR-Svorka SS	ks	18,000		0,00	0,000	0,003	
13	210220211	Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dĺžky tyče	ks	3,000		0,00		0	
14	3540200800	HR-Držiak DJ 7hd	ks	3,000		0,00	0,001	0,002	
15	3540300200	HR-Jimacia tyč JP10	ks	3,000		0,00	0,001	0,003	
16	3540401900	HR-Ochr.strieska OS 01	ks	3,000		0,00	0,001	0,002	
17	3540402100	HR-Ochr.strieska OS 04	ks	3,000		0,00	0,001	0,002	
18	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	6,000		0,00		0	
19	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	24,000		0,00		0	
20	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	24,000		0,00		0	
21	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000		0,00		0	
22	3540406200	HR-Svorka SO	ks	8,000		0,00		0	
23	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000		0,00		0	
24	3540501500	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	12,000		0,00	0,005	0,064	
25	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000		0,00		0	
26	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000		0,00	0,000	0,003	
27	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000		0,00	0,003	0,019	
28	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Bleskozvod

29	5489511100	Štítok označenie zvodov plastový	ks	6,000		0,00		0	
30	5489511111	Tabuľka označenie zvodov plastový	ks	6,000		0,00		0	
31	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,00		0	
32	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,00		0	
33	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,28	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
34	460070104	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 4	ks	6,000		0,00		0	
35	460200154	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	40,000		0,00		0	
36	460560154	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	40,000		0,00		0	
37	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	15,000		0,00		0	
38	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,00		0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,00		0	0
		Montážne práce				0,00		0,280	0
		HZS							
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
39	HZS008	Revízie BZ	hod	15,000		0,00		0	
40	HZS009	Demontáž a prepájacie práce BZ	hod	10,000		0,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00		0,000	0
		HZS				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,280	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	25,000		0,00		0	
2	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	5,000		0,00		0	
3	3450722400	Trubka PVC 2323	m	26,250		0,00		0	
4	3451006600	Vývodka 9923 rovna	ks	2,000		0,00		0	
5	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová Kopex, uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	48,000		0,00		0	
6	3450509200	I-Spojka SM 16 sivá	ks	6,000		0,00		0	
7	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	48,000		0,00		0	
8	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	25,000		0,00		0	
9	3451206200	Lista L 40	m	26,250		0,00	0,000	0,001	
10	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	117,000		0,00		0	
11	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	117,000		0,00		0	
12	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	10,000		0,00		0	
13	3450908510	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	10,000		0,00		0	
14	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom , svorkovnicou vč.zapojenia	ks	78,000		0,00		0	
15	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	78,000		0,00		0	
16	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	12,000		0,00		0	
17	3450911000	Krabica KR-97	ks	12,000		0,00		0	
18	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	3,000		0,00		0	
19	3450913500	Krabica KR-125	ks	3,000		0,00		0	
20	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	110,000		0,00		0	
21	3450612900	Svorka 6311-07	ks	110,000		0,00		0	
22	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	10,000		0,00		0	
23	3438150510	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	10,000		0,00		0	
24	3438153000	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	5,000		0,00		0	
25	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,000		0,00		0	
26	3450201000	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00	0,000	0	
27	210110003	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	4,000		0,00		0	
28	3450201200	L-Spínač EP LUX c.5 IP44 PO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00	0,000	0,001	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

29	210110004	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia striedavý prep. -radenie 6	ks	2,000		0,00		0
30	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	2,000		0,00		0
31	210110006	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia trojpól.16,25 A -radenie 3	ks	2,000		0,00		0
32	3450201260	Spínač stláčací do vlhka 35363-81 25A	ks	2,000		0,00		0
33	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	12,000		0,00		0
34	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela	ks	12,000		0,00		0
35	210110042	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,000		0,00		0
36	3450201360	Spínač 2 3553-02289 B1 lesklá biela	ks	2,000		0,00		0
37	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000		0,00		0
38	3450201430	Prepínač 5 3553-05289 B1 lesklá biela	ks	2,000		0,00		0
39	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvoj.	ks	63,000		0,00	0,000	0,006
40	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	20,000		0,00		0
41	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matná biela	ks	20,000		0,00		0
42	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	11,000		0,00		0
43	3450201620	Prepínač 7 3553-07289 B2 matná biela	ks	11,000		0,00		0
44	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tlejivky	ks	2,000		0,00		0
45	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	2,000		0,00	0,000	0,001
46	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000		0,00		0
47	3450328700	Zásuvka 5517-2389 D1D1	ks	2,000		0,00	0,000	0
48	210111012	Domová zásuvka polozapustený a zapustený	ks	63,000		0,00		0
49	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	2,000		0,00		0
50	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	2,000		0,00	0,000	0
51	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000		0,00		0
52	3450338800	Zásuvka CZG 1645 z	ks	1,000		0,00	0,000	0
53	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	2,000		0,00		0
54	3570168800	Rozvádzač RP 1	ks	1,000		0,00		0
55	3570169000	Rozvádzač RH	ks	1,000		0,00		0
56	210200027	Svietidlo žiarovkové - typ 213 02 01 - 60 W, nástenné, obj. B 22	ks	75,000		0,00		0
57	3480461518	Svietidlo led TESLUX 18W, nástenné IP20 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	5,000		0,00		0
58	3480461517	Svietidlo led TESLUX 18W, TCLL2018W IP20 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	8,000		0,00		0
59	3480461517	Svietidlo led TESLUX 18W, TCLL2018W IP20 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	62,000		0,00		0
60	210200044	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 02 - 25+25 W, núdzové a orient., zelený pruh alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	7,000		0,00		0
61	3480461519	Svietidlo led TESLUX 3,5W, núdzové IP20 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	7,000		0,00		0
62	210201011	Svietidlo žiarivkové - typ 231 27 03 - 40 W, stropné s krytom alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	28,000		0,00		0
63	3480461515	Svietidlo led TESLUX TIL, IP 65, 58W, 150cm NW ,TIL150A58N alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	28,000		0,00		0
64	210220321	Svorka na potrub.Bernard včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	26,000		0,00		0
65	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	26,000		0,00		0
66	210220325	Svorka na ekvipotenciálnu prípojniciu	ks	2,000		0,00		0

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Elektroinštalácia

67	3540201900	Svorkovnica EPS+OBO	Kus	2,000		0,00	0	
68	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	180,000		0,00	0	
69	3410403400	Vodič medený CY 06 zz	m	89,673		0,00	0	
70	3410405900	Vodič medený CY 25 zz	m	103,909		0,00	0	
71	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	65,000		0,00	0	
72	34101030001	Kábel silový medený CXKE-R 2Ax01,5	m	68,250		0,00	0	
73	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	270,000		0,00	0	
74	34101063023	Kábel silový bezhalkogénový CHKE-R-J 3x1,5	m	256,922		0,00	0	
75	3410106301	Kábel silový medený NHXHF 180/E-90 3Cx01,5	m	27,844		0,00	0	
76	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	m	570,000		0,00	0	
77	34101065001	Kábel silový medený CXKE-R 3Cx02,5	m	598,500		0,00	0	
78	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	120,000		0,00	0	
79	3410108401	Kábel silový medený CXKE-R 4Cx1,5	m	59,685		0,00	0	
80	3410108402	Kábel silový medený CXKE-R 4Dx1,5	m	66,316		0,00	0	
81	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	10,000		0,00	0	
82	MV	Murárske výpomoci	%	1,000		0,00	0	
83	PM	Podružný materiál	%	3,000		0,00	0	
84	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000		0,00	0	
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,00	0,01	0
9214								
85	34101094001	Kábel silový medený CXKE-R 5Cx04	m	10,000		0,00	0	
9214						0,00	0	0
Montážne práce						0,00	0,010	0
HZZ								
0	HZZ ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
86	HZS001	Revízie EZ	hod	25,000		0,00	0	
87	HZS002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	20,000		0,00	0	
88	HZS006	Kompletné vyskúšanie	hod	5,000		0,00	0	
89	HZS014	Sekacie a buracie práce	hod	50,000		0,00	0	
0	HZZ ZA SKÚŠKY A REVÍZIE					0,00	0,000	0
HZZ						0,00	0,000	0
Celkom v EUR						0,00	0,010	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Odborné plynové zariadenie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	5,2600	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	5,2600	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	5,3000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - Odberné plynové zariadenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	22,260		0,00		0	
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,678		0,00		0	
3	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,348		0,00		0	
4	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	83,480		0,00		0	
5	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,348		0,00		0	
6	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,348		0,00		0	
7	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,696		0,00		0	
8	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13,912		0,00		0	
9	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,565		0,00		0	
10	5833773701	Piesok - hrúbka zrna 1 mm	m3	5,565		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,783		0,00	1,891	5,262	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		5,26	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
12	871178040	Montáž plynového potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	26,500		0,00		0	
13	286130035900	Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 32x3,0x100 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	26,500		0,00		0	
14	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	26,500		0,00		0	
15	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	26,500		0,00		0	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0	0
	99	PRESUNY HMÔT							
16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,274		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		5,260	0
		Práce PSV							
	723	ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
17	723120204.S	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,400		0,00	0,003	0,023	
18	723130251.S	Potrubie plynové z oceleových bralenových rúrok DN 25	m	1,800		0,00		0	
19	723150367.S	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	0,500		0,00	0,004	0,002	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Odberné plynové zariadenie

20	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,000		0,00		0	
21	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00		0	
22	723231012.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1	ks	1,000		0,00		0	
23	551340004900.S	Guľový uzáver na plyn 1, plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00		0	
24	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		0,00		0	
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00		0,03	0
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
25	731360110	Montáž komínového systému	súb.	1,000		0,00		0	
26	BEALAA601	Kontrolný T-kus PP/Al 80/125 mm	ks	1,000		0,00		0	
27	BEADAA601	Rúra L=250 mm PP/Al 80/125 mm	ks	1,000		0,00		0	
28	BEABAA601	Rúra L=1000 mm PP/Al 80/125 mm	ks	5,000		0,00		0	
29	BEAHAA601	Koleno 87° PP/Al 80/125 mm	ks	1,000		0,00		0	
30	BEAMAA601	Kontrolný kus priamy PP/Al 80/125 mm	ks	1,000		0,00		0	
31	BDDFAAB01	Prechod cez strechu kondenzačný PP/Al 80/125 mm	ks	1,000		0,00		0	
32	BBDGAA500	Prechodka šikmou strechou 5°-25° O 60/100 a 80/125	ks	1,000		0,00		0	
33	BBBMAA500	Fixačný držiak D 125 mm	ks	3,000		0,00		0	
34	731360111	Revízná správa komína	súb.	1,000		0,00	0,012	0,012	
35	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	3,300		0,00		0	
731		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				0,00		0,01	0
783		NÁTERY							
36	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	8,400		0,00	0,000	0,001	
783		NÁTERY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,040	0
		Montážne práce							
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
37	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000		0,00	0,000	0	
38	2861699884	Autozásuvka	ks	2,000		0,00		0	
39	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	2,000		0,00		0	
40	286130027400R	Chránička	m	2,000		0,00		0	
41	230203562	Montáž USTR prechodka PE/oceľ PE100 SDR11 D32/DN25mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
42	286220031000	Prechodka USTR PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	2,000		0,00		0	
43	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	26,500		0,00		0	
44	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000		0,00		0	
923		M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00		0	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		HZS							
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
45	HZS002	Východzia revízia	sub	1,000		0,00		0	
46	HZS0072	Revízia + revízná správa	sub	1,000		0,00		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00		0,000	0

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - Odberné plynové zariadenie

		HZS				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		5,300	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,2800	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ	0,00	0,00	0,00	0,3000	0,0000			
NÁTERY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,5900	0,0000			
Montážne práce								
M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
HZS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,5900	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	118,000		0,00	0,000	0,002	
2	283310004600	nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	97,920		0,00		0	
3	283310004700	nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	22,440		0,00		0	
4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	94,000		0,00	0,000	0,004	
5	283310006300	rozrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	26,520		0,00		0	
6	283310006400	rozrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	69,360		0,00		0	
7	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	4,000		0,00	0,000	0	
8	283310006600	rozrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	4,080		0,00		0	
9	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300		0,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0,01	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE							
10	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000		0,00		0	
11	SA5BF20W	Kotol plynový kondenzačný Atag Q38S, výkon 6,8 - 36,3 kW	ks	1,000		0,00		0	
12	731370000	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu závitového s tepelnou izoláciou prietok 1,0 m3/h G 1	ks	1,000		0,00		0	
13	28377	Flexbalance EcoPlus C 1 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
14	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	3,300		0,00		0	
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE				0,00		0	0
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
15	732331009	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 25 l	ks	1,000		0,00		0	
16	26243	Contraflex 25/1,5	ks	1,000		0,00		0	
17	732331905	Flexcon PA AutoFill - jednotka pre udržiavanie tlaku	súb.	1,000		0,00		0	
18	732331980	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4	ks	1,000		0,00		0	
19	197730031888	Medzikus na pripojenie expanznej nádoby Flexcontrol 3/4, FLAMCO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
20	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm	ks	1,000		0,00		0	
21	97924251	Čerpadlo MAGNA3 25-80 180 1x230V 50Hz PN16, č. 97924251, GRUNDFOS alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
22	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100		0,00		0	
	732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE				0,00		0	0

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA							
23	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	2,000		0,00	0,002	0,004	
24	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	12,000		0,00	0,003	0,035	
25	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	4,000		0,00	0,005	0,018	
26	733161501	Potrubie plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	96,000		0,00	0,001	0,084	
27	733161503	Potrubie plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	22,000		0,00	0,001	0,024	
28	733161504	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	24,000		0,00	0,001	0,032	
29	733161505	Potrubie plastliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	56,000		0,00	0,001	0,08	
30	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	18,000		0,00		0	
31	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	198,000		0,00		0	
32	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	1,400		0,00		0	
	733	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA				0,00		0,28	0
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY							
33	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2,000		0,00	0,000	0	
34	1251201	Guľový kohút DN15, PN12,5, s hadic. prípoj. a 1/2 vonk. maticou, obj.č. 1251201	ks	2,000		0,00		0	
35	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	22,000		0,00	0,000	0	
36	1233001	HERZ Sada záslepiek a odvzdušňovačov, PN 10, DN 1/2 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	22,000		0,00		0	
37	734223152	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 20	ks	4,000		0,00		0	
38	1421732	Merací ventil s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo, alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
39	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	22,000		0,00		0	
40	1923098	kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	22,000		0,00		0	
41	734223256	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies rohových	ks	22,000		0,00		0	
42	1396611	HERZ 3000-RL5 Diel pripájací s možnosťou prednastavenia, G 3/4 rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	18,000		0,00		0	
43	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dĺ = 150 mm - DN 1 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
44	734223257	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	76,000		0,00		0	
45	1609803	HERZ Prechodka na plastovú rúru 16 x 2, G 3/4, z PE-X-, PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	76,000		0,00		0	
46	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	16,000		0,00		0	
47	1211703	HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 25, PN 40 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
48	1221113	HERZ Kohút guľový MODUL DN 25, PN 16, s motýlikovým ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, 1 x pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
49	1210003	HERZ Kohút guľový PROFÍ s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	12,000		0,00		0	
50	734224018	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	3,000		0,00		0	
51	1210005	HERZ Kohút guľový PROFÍ s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000		0,00		0	
52	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000		0,00	0,000	0	
53	1411115	HERZ Filter DN 40, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm, hrdlo x hrdlo alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

54	734424120	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	
55	388430004600	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 zadné, 0-10 bar, IVAR.MA 63 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
56	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,250		0,00		0	
	734	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ARMATÚRY				0,00		0	0
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ							
57	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	22,000		0,00		0	
58	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	22,000		0,00		0	
59	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000		0,00	0,000	0	
60	V00226004009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00		0	
61	V00226005009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
62	V00226006009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
63	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000		0,00	0,000	0	
64	V00226008009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	8,000		0,00		0	
65	V00226009009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x900, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
66	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
67	V00226010009016 011	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
68	735162130	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1220 mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
69	484520000300	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxvhl 450x1220x30 mm, pripojenie G 1/2 vnútorné, KORADO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
70	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000		0,00	0,000	0	
71	484520001000	Teleso vykurovacie rebříkové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, lxxvhl 600x1820x30 mm, pripojenie G 1/2 vnútorné, KORADO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
72	735311206	Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 rozteč 150 mm	m2	26,600		0,00		0	
73	735311209	Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 rozteč 200 mm	m2	189,400		0,00		0	
74	735311211	Podlahové kúrenie s izolovanou systémovou doskou potrubie 16x2,0 rozteč 250 mm	m2	36,000		0,00	0,008	0,304	
75	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000		0,00	0,000	0	
76	1853208	HERZ Rozdeľovač tyčový 8-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s termostatickými zvrškami a regulačnými prietokomermi (0 - 2,5 l/min), pripojky okruhových G 3/4 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
77	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhových	ks	2,000		0,00		0	
78	1856920	HERZ Skriňa rozdeľovača z oceľového pozinkovaného plechu pre montáž do steny, šírka 900 mm, hĺbka 80-110 mm, biela alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
79	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600		0,00		0	
	735	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - VYKUROVACIE TELESÁ				0,00		0,3	0
	783	NÁTERY							

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - - Ústredné vykurovanie

80	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	18,000		0,00	0,000	0,001	
	783	NÁTERY				0,00		0	0
		Práce PSV				0,00		0,590	0
		Montážne práce							
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ							
81	360041083	Montáž regulácie	súb	1,000		0,00		0	
82	TEP01.OT	Programovateľný týždenný priestorový termostat s displejom so zbernicou Opentherm TEP01.OT alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
83	ARV1215U	ARV 12 (NTC12K) Snímač vonkajšej tep. pre Kotly Q-série. alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
84	QAZ36.522/109	Snímač teploty zásobníka QAZ36.522/109 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
	936	M-36 MONTÁŽ MERACÍCH A REGULAČNÝCH ZARIADENÍ				0,00		0	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		HZS							
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
85	HZS001	Uvedenie zariadenia do prevádzky	súb	1,000		0,00		0	
86	HZS004	Vykurovací skúška	súb	1,000		0,00		0	
	0	HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				0,00		0,000	0
		HZS				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		0,590	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV				Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce PSV								
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,1400	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	0,00	0,00	0,00	0,0900	0,0000			
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,3200	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV							
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ							
1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	164,000		0,00		0	
2	283310001100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	71,400		0,00		0	
3	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	34,680		0,00		0	
4	283310001400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	30,600		0,00		0	
5	283310001600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	30,600		0,00		0	
6	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400		0,00		0	
	713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				0,00		0	0
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
7	721171306.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté	m	14,000		0,00	0,001	0,01	
8	721171308.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm ležaté	m	14,000		0,00	0,002	0,021	
9	721171310.S	Potrubie z rúr PE-HD 160/6,2 mm ležaté	m	4,000		0,00	0,003	0,013	
10	721171503.S	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 mm odpadné prípojné	m	40,000		0,00	0,000	0,017	
11	721171505.S	Potrubie z rúr PE-HD 63/3 mm odpadné prípojné	m	10,000		0,00	0,000	0,005	
12	721171508.S	Potrubie z rúr PE-HD 110/4,3 mm odpadné prípojné	m	16,000		0,00	0,001	0,018	
13	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	4,000		0,00		0	
14	286540019100.S	Čistiaci kus DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	4,000		0,00		0	
15	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	8,000		0,00		0	
16	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	8,000		0,00		0	
17	721274103.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 100	ks	2,000		0,00	0,004	0,008	
18	721290009.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	4,000		0,00		0	
19	551610000300.S	Privzdušňovacia hlavica DN 75, vnútorná kanalizácia, PP	ks	4,000		0,00		0	
20	721290012.S	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	2,000		0,00		0	
21	551610000100.S	Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	2,000		0,00		0	
22	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	98,000		0,00		0	
23	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000		0,00		0	
	721	ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA				0,00		0,09	0

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia

	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
24	722172110	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.2 - PN16, polyfúznym zváraním	m	70,000		0,00	0,000	0,032	
25	722172111	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	34,000		0,00	0,000	0,016	
26	722172112	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	30,000		0,00	0,001	0,021	
27	722172113	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	30,000		0,00	0,001	0,036	
28	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	7,000		0,00		0	
29	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1, niklovaná mosadz	ks	7,000		0,00		0	
30	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000		0,00		0	
31	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2 M, mosadz	ks	1,000		0,00		0	
32	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000		0,00		0	
33	551210025800.S	Ventil poistný pre teplú vodu 1/2 x 3/4, PN16, mosadz	ks	1,000		0,00		0	
34	722221315.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	5,000		0,00		0	
35	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1, PN 10, pre vodu, mosadz	ks	5,000		0,00		0	
36	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	3,000		0,00	0,000	0	
37	551210034300	Ventil termostatický zmiešavací pre TV, 3/4 F, + 30-48 °C, PN 10, niklovaná mosadz	ks	3,000		0,00		0	
38	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000		0,00		0	
39	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	2,000		0,00		0	
40	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	164,000		0,00	0,000	0,03	
41	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	164,000		0,00	0,000	0,002	
42	732331036	Montáž expanznej nádoby s membránou 25 l	ks	1,000		0,00		0	
43	24559	Airfix A 25, expanzná nádoba, maximálny prevádzkový tlak 10 bar, FLAMCO alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
44	28930	Pripojenie exp. nádoby Airfix Control alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
45	732491005	Montáž cirkulačného čerpadla DN 20 výtlak do 1,4 m	ks	1,000		0,00		0	
46	426150000700	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 20-14 BX 110, GRUNDFOS alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0	
47	734424140	Montáž tlakomera - manometra radiálneho priemer 63 mm	ks	1,000		0,00	0,001	0,001	
48	388430003900	Manometer radiálny d 63 mm, pripojenie 1/4 M, spodné, 0-16 bar	ks	1,000		0,00		0	
49	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700		0,00		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00		0,14	0
	725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
50	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	14,000		0,00	0,002	0,028	
51	642350000300.S	Misa záchodová keramická voľne stojaca vodorovný odpad	ks	14,000		0,00		0	
52	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	16,000		0,00	0,001	0,009	
53	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	16,000		0,00		0	
54	725241142.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 900x900 mm	ks	2,000		0,00	0,014	0,028	
55	554230001700.S	Sprchová vanička štvrtkruhová akrylátová rozmer 900x900 mm	ks	2,000		0,00		0	
56	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	14,000		0,00	0,000	0	
57	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	14,000		0,00		0	
58	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	2,000		0,00	0,000	0,001	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 01 Vlastný objekt - - Zdravotná inštalácia

59	552310000200.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	2,000		0,00		0
60	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	4,000		0,00	0,000	0,002
61	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	4,000		0,00		0
62	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	54,000		0,00	0,000	0,015
63	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2 - 1/2, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	4,000		0,00		0
64	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2 - 3/8, s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	50,000		0,00		0
65	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000		0,00	0,000	0
66	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	4,000		0,00		0
67	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000		0,00	0,000	0,002
68	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	16,000		0,00		0
69	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	2,000		0,00	0,000	0
70	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000		0,00		0
71	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000		0,00	0,000	0
72	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000		0,00		0
73	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	16,000		0,00	0,000	0
74	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	16,000		0,00		0
75	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000		0,00	0,000	0
76	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednotlivé drezy DN 50	ks	2,000		0,00		0
77	725869320.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	2,000		0,00	0,000	0
78	551620011700.S	Zápachová uzávierka kolenová DN 40 pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, biela, plast	ks	2,000		0,00		0
79	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000		0,00	0,000	0
80	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000		0,00		0
81	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300		0,00		0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY					0,00		0,09
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE							
82	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000		0,00		0
83	84665	Ohrievač zásobníkový uniSTOR VIH R 500 alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	1,000		0,00		0
84	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	1,100		0,00		0
732	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE					0,00		0,000
	Práce PSV					0,00		0,320
	Celkom v EUR					0,00		0,320

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 02 NN prívod

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 02 NN prívod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	0,00	0,00	0,00	1,0400	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	1,0500	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,0500	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 02 NN prívod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	OST								
1	HZS001	Revízie EZ	hod	10,000		0,00		0	
2	HZS0091	Demontáž a prepájacie práce EZ	hod	10,000		0,00		0	
	OST					0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		0,000	0
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
3	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	2,000		0,00		0	
4	2830127500	zmršťovacie bužírky čierne 6,4-3,2 mm typ: ZS064	ks/m	1,200		0,00	0,000	0	
5	2830128500	zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks/m	0,600		0,00	0,000	0	
6	2830132000	zmršťovacie bužírky zel.žlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks/m	0,600		0,00	0,000	0	
7	2830165500	zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2 typ: VE3512	ks	2,000		0,00	0,000	0	
8	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	8,000		0,00		0	
9	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	3,318		0,00	0,001	0,003	
10	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,000		0,00		0	
11	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000		0,00		0	
12	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	2,000		0,00		0	
13	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	2,000		0,00		0	
14	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000		0,00		0	
15	3540501500	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	2,000		0,00	0,005	0,011	
16	210901070	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený Solidal AYKY 1 kV 4x25	m	25,000		0,00		0	
17	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	26,250		0,00		0	
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,00		0,01	0
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
18	460200134	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10,000		0,00		0	
19	460270082	Príprava na osadenie pilierov do plotov, vybúrание a úprava, pre skrine SR 2, 3, 5	ks	1,000		0,00		0	
20	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	10,000		0,00		0	
21	5831214500	Drvina vápencová zmes 0-4	t	1,040		0,00	1,000	1,04	
22	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	15,000		0,00		0	
23	2830002000	Fólia červená v m	m	15,000		0,00	0,000	0,003	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 02 NN prívod

24	460510022	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác	m	3,000		0,00		0	
25	3450705300	I-Trubka FXKVR 110	m	15,000		0,00		0	
26	460560134	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10,000		0,00		0	
27	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	5,000		0,00		0	
946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH					0,00		1,040	0
		Montážne práce				0,00		1,050	0
		Celkom v EUR				0,00		1,050	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00	
VRN						
Spolu			0,00	Spolu	0,00	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0300	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	1,8000	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1,8300	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000			
Montážne práce								
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Montážne práce	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1,8800	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 03 Vonkajší vodovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,328		0,00		0	
2	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapož. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,998		0,00		0	
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	33,320		0,00	0,001	0,032	
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	33,320		0,00		0	
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,808		0,00		0	
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	38,080		0,00		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	25,808		0,00		0	
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,616		0,00		0	
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	9,520		0,00		0	
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,856		0,00		0	
11	5833773701	Piesok - hrúbka zrna 1 mm	m3	2,856		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,03	0
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,952		0,00	1,891	1,8	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		1,8	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
13	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zvarovaných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	11,900		0,00		0	
14	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	11,900		0,00		0	
15	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	11,900		0,00		0	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0	0
99		PRESUNY HMÔT							
16	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,840		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0	0
		Práce HSV				0,00		1,830	0
		Práce PSV							
722		ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD							
17	722130215	Potrubie z ocel.rúr pozink.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. běžných-11 343.00 DN 40	m	10,000		0,00	0,005	0,046	
18	722130215.1	Prepojenie potrubia vo vodomernej šachte	kpl	1,000		0,00		0	
19	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	11,900		0,00	0,000	0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 03 Vonkajší vodovod

20	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,051		0,00		0	
	722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				0,00		0,05	0
		Práce PSV				0,00		0,050	0
		Montážne práce							
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA							
21	230230001	Predbežná tlaková skúška vodou DN 50	m	11,900		0,00		0	
22	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	11,900		0,00		0	
23	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000		0,00		0	
	923	M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA				0,00		0,000	0
		Montážne práce				0,00		0,000	0
		Celkom v EUR				0,00		1,880	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
VRN							
Spolu			0,00	Spolu	0,00		
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0500	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	14,8100	0,0000			
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	14,8600	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	14,8600	0,0000			

Rozpočet

Odberteľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	64,000		0,00		0	
2	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,200		0,00		0	
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	19,200		0,00		0	
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,760		0,00		0	
5	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	48,000		0,00	0,001	0,047	
6	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	48,000		0,00		0	
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,460		0,00		0	
8	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	404,600		0,00		0	
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,460		0,00		0	
10	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,920		0,00		0	
11	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	42,740		0,00		0	
12	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,400		0,00		0	
13	5833773701	Piesok - hrúbka zrna 1 mm	m3	6,400		0,00		0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,05	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
14	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	2,400		0,00	1,703	4,088	
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,920		0,00	1,891	3,63	
16	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	3,200		0,00	2,216	7,093	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		14,81	0
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
17	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	16,000		0,00		0	
18	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,200		0,00		0	
19	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	16,000		0,00		0	
20	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000		0,00		0	
21	286610033200	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
22	286610035100	Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PVC, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	
23	286610044600	Vínovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 04 Vonkajšia kanalizácia a žumpa

24	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	2,000		0,00	0	
25	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	4,000		0,00	0	
26	894811012	Osadenie plastovej žumpy pre obetónovanie objem 25000 l	ks	1,000		0,00	0	
27	286610049001	Žumpy plastové valcové , objem 25000 l	ks	1,000		0,00	0	
28	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	16,000		0,00	0	
8	POTRUBNÉ ROZVODY					0,00	0	0
99	PRESUNY HMÔT							
29	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	15,339		0,00	0	
99	PRESUNY HMÔT					0,00	0,000	0
	Práce HSV					0,00	14,860	0
	Celkom v EUR					0,00	14,860	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 05 Vonkajšie priestory

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 15. 3. 2021

Odberateľ: Obec Bačkov

IČO:

DIČ:

Projektant: CSANK s.r.o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
VRN							
Spolu			0,00	Spolu	0,00		
VRN				VRN			
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00	
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu	0,00		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR		0,00	

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Stavba Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 05 Vonkajšie priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,1500	0,0000			
ZÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	28,8000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	151,3600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	9,9500	0,0000			
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	190,2600	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	190,2600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Bačkov

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: CSANK s.r.o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 15. 3. 2021

Zákazka Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov

Objekt SO 05 Vonkajšie priestory

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	81,600		0,00		0	
2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	81,600		0,00		0	
3	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	9,600		0,00		0	
4	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,600		0,00		0	
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	91,200		0,00		0	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,200		0,00		0	
7	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	143,000		0,00		0	
8	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	147,290		0,00	0,001	0,147	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,15	0
	2	ZÁKLADY							
9	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	272,000		0,00		0	
	2	ZÁKLADY				0,00		0	0
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
10	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	108,000		0,00	0,203	21,887	
11	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	6,912		0,00	1,000	6,912	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		28,8	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
12	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.200 mm	m2	164,000		0,00		0	
13	5815331000	Piesok technický triedený karlovarský	t	59,040		0,00	1,000	59,04	
14	564772111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	108,000		0,00	0,601	64,912	
15	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	108,000		0,00	0,112	12,096	
16	5922901980	Semmelrock CITYTOP dlažba s fázou 6 cm, piesková (10/20, 20/20, 30/20, 30/30) alebo ekvivalent obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	113,400		0,00	0,135	15,309	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		151,36	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
17	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	82,800		0,00	0,098	8,111	
18	5922902970	Obrubník parkový 100/20/5 cm, piesková obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	83,628		0,00	0,022	1,84	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		9,95	0
	99	PRESUNY HMŤ							
19	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	190,255		0,00		0	

Rozpočet Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bačkov / SO 05 Vonkajšie priestory

99	PRESUNY HMÔT					0,00		0,000	0
	Práce HSV					0,00		190,260	0
	Celkom v EUR					0,00		190,260	0