


Detail vstupnej brány
m 1: 20



Výkaz materiálu pre bránu:

- RÚRA OCEĽOVÁ BEZOŠVÁ HLADKÁ Ø 159x5,6; dĺ. 3600 mm; ks - 2; VÁHA SPOLU : 153,0 kg
- TENKOSTENNÝ UZAVRETÝ PROFIL OBDĹŽNIKOVÝ 60 x 40 x 2 mm; dĺ. 40 m;
- OBOROVÉ PLETIVO ZN 100x100 Ø 5,0 - OKÁ 100x100 mm ; H = 2,50 m; PLOCHA : 20,0 m²
- TIENIACA SIET' ZELENÁ 100% NEPRIEHLADNOST'; PLOCHA : 20,0 m²

Poznámka :

- OCEĽOVÉ PRVKY NATRIET' 1x ZÁKLADNÝM NÁTEROM + 2x VRCHNÝM EMAILOM STĹPY NATRIET' ŽLTOCIERNYM ŠRÁFOVANÍM - PLOCHA 11,7 m²
- ZÁVESY POUŽIŤ SÚSTRUŽENÉ SO ZVÝŠENOU NOSNOSŤOU - SPOLU 8 ks
- UZAMYKANIE BRÁNY BUDE OTVÁRATEĽNOU ZÁVOROV A ZÁMKOM V KRYTE PROTI PREREZANIU
- ZAISTENIE BRÁNY V ZAMKNUTEJ POLOHE BUDE STABILIZOVANÉ ZVISĽÝMI ROZPERAMI Ø 12 mm ZASUNUTÝMI DO ZABETÓNOVÝCH OCEĽOVÝCH RÚROK Ø 16 mm
- ZAISTENIE BRÁNY V OTVORENEJ POLOHE BUDE POMOCOU OCEĽOVÝCH ZÁVLAČIEK ALT. ROZPERAMI ZASUNUTÝCH DO ZABETÓNOVANÝCH RÚROK Ø 16 mm

SO - 03 Oplotenie a prenosné oceľové zábrany							ZVÄZOK Č.								
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL ING. GRÉK											
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK													
STAVEBNÍK				LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66											
MIESTO STAVBY		k.ú. ČIERNY BALOG		PARCEL. ČÍSLO		1513/12, 1513/2,1513/3									
OKRES		BREZNO		KRAJ		KLASIFIKÁCIA STAVBY									
		BANSKOBYSTRICKÝ		1		2		5		2					
NÁZOV STAVBY Expedičný sklad ČIERNY BALOG							DÁTUM		06/2019						
							MIERKA		M 1: 20						
							STUPEŇ		PSP a RS						
OBSAH VÝKRESU							Detail vstupnej brány					ČÍSLO VÝKRESU		D.1.3.2.07	