



Prenosné oceľové zábrany  
m 1: 20

Pôdorys



Rez : 2 - 2'



Výkaz materiálu pre 1 ks zábrany

POLOŽKA	PRIEREZ (mm)	POČET ks SPOLU	DĹŽKA (mm)	VÁHA (kg/m <sup>3</sup> )	VÁHA CELKOM (kg)	POZNÁMKA
1	TYČ PRIEREZU I 220 Z OCELE TR. 10 A 11 VALCOVANEJ ZA TEPLA	2	2000	31,10	125,00	PRIVARIŤ KU POLOŽKE 2 3 4 5
2	TYČ PRIEREZU I 220 Z OCELE TR. 10 A 11 VALCOVANEJ ZA TEPLA	2	2500	31,10	156,00	PRIVARIŤ KU POLOŽKE 1 3 4 5
3	TYČ PRIEREZU I 220 Z OCELE TR. 10 A 11 VALCOVANEJ ZA TEPLA	2	1120	31,10	70,00	PRIVARIŤ KU POLOŽKE 1 2
4	TYČ PRIEREZU L180 Z OCELE TR. 10 A 11 VALCOVANEJ ZA TEPLA	3	2000	22,00	132,00	PRIVARIŤ KU POLOŽKE 1 2 5
5	PÁSOVINA 300 x 8 Z OCELE TR. 10 A 11	2	300	18,84	11,40	PRIVARIŤ KU POLOŽKE 1 4
VÁHA CELKOM ( kg )					495,00	
ZVARY 2%					10,00	
PRESAHY 1%					5,00	
					510,00	

Poznámka :

- NÁTER : ZÁKLADNÝ + 2x VRCHNÝM ČIERNYM EMAILOM
- POLOŽKA č. 1 ŽLTÉ ŠRÁFOVANIE POD UHLOM 45°
- PRENOSNÉ ZÁBRANY UMIESTNÍ UŽÍVATEĽ PODĽA POTREBY

SO - 03 Oplotenie a prenosné oceľové zábrany							ZVÁZOK Č.			
HLAVNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK		VYPRACOVAL  ING. GRÉK						
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. GRÉK								
STAVEBNÍK				LESY SR š.p.G.R. BANSKÁ BYSTRICA, nám. SNP 8, PSČ 975 66						
MIESTO STAVBY		k.ú. ČIERNY BALOG		PARCEL. ČÍSLO		1513/12, 1513/2,1513/3				
OKRES		BREZNO		KRAJ		BANSKOBYSTRICKÝ				
				KLASIFIKÁCIA STAVBY		1	2	5	2	
NÁZOV STAVBY  <b>Expedičný sklad ČIERNY BALOG</b>							DÁTUM		06/2019	
							MIERKA		M 1: 20	
							STUPEŇ		PSP a RS	
OBSAH VÝKRESU							ČÍSLO VÝKRESU			
Prenosné oceľové zábrany							D.1.3.2.08			