Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019
Pečiatka a podpis

3 Fojtel

# OBEC ČIERNY BALOG
Špeciálny stavebný úrad
**Závodie 2, 976 52 Čierny Balog**

A00215486

Číslo:OCÚ-ČB-S2019/00883
Ev.č: 27/2019
Vybavuje: Ing. Pohorelská
č.tel: 048/6306287

V Čiernom Balogu:23.08.2019

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245/72 976 52 Čierny Balog
Dátum 28-08-2019
Číslo záznamu 33551
Číslo spisu
Prílohy

## STAVEBNÉ POVOLENIE

**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog** (IČO:36038351), **Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog**, podali dňa 08.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **"Expedičný sklad Čierny Balog: SO-01 Spevnené plochy"** na poz.parc.č.**C-KN 1513/12, 1513/2, 1513/3** v k.ú. **Čierny Balog**.
Na umiestnenie stavby bolo vydané Obcou Čierny Balog, stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom OCÚ-ČB-S2019/00624 zo dňa 03.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2019.

K nehnuteľnostiam pozemky parc.č C-KN 1513/12, 1513/2, 1513/3 v k.ú.Čierny Balog má stavebník vlastnícky vzťah podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 1319.
Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha.

Obec Čierny Balog, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 120 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 3a/ odst.4 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

## „Expedičný sklad Čierny Balog: SO-01 Spevnené plochy"

na poz.parc.č. **KN-C 1513/12, 1513/2, 1513/3** v k.ú.**Čierny Balog,** pozostávajúca zo spevnenia plochy o výmere 7 670m$^2$ betónovým krytom a ohraničenej cestnými obrubníkmi, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**povoľuje**

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky**:

1) Pred budovaním nových stavebných objektov je potrebné na drevosklade vykonať demontážne a búracie práce.
   Existujúcu betónovú dráhu už zdemontovaného podvesného žeriavu bude potrebné vybúrať, včetne menších betónových základov. Existujúce pomiestne spevnenie plochy z cestných panelov treba zdemontovať a uložiť na miesto, ktoré určí OZ Čierny Balog. Existujúce vzdušné elektrické vedie popri toku Čierneho Hrona bude zdemontované, včetne posledného dreveného stĺpu.
   Nové spevnenie drevoskladu bude nadväzovať na existujúci vstup do areálu expedičného skladu za rúrovým priepustom na parcele číslo KN-C 1513/12, kde bude osadená oceľová odrážka dĺžky 9,0 m v betónovom lôžku, ktorá odvedie stekajúce zrážkové vody z existujúceho rázcestia do miestneho potôčika.

Nová spevnená plocha bude ohraničená zo strany od miestneho potôčika, okolo kontajnerových buniek a zo strany od Čierneho Hrona betónovými cestnými obrubníkmi ABO 1-15 (1000x150x300 mm) uloženými v betónovom lôžku na stojato. Rovnako bude ohraničená cestnými obrubníkmi na stojato aj spevnená plocha pri vstupe zo strany od lesnej železničky. Nové spevnenie plochy bude vyspádované v priečnom smere v 5 % sklone ku záchytnému otvorenému žľabu z betónových cestných žľabov TBM 110-300 (1 100/500/300 mm) a prídlažieb TBM 25-8 (500/250/8), alt. TBM 50-8 (500/500/80), ktorý ich zaústi do odlučovača ropných látok KL INTEGRO 100, kde budú prečisťované na výslednú hodnotu do 0,50 mg/l NEL. Takto sa zabráni stekaniu zrážkových vôd na susedné pozemky ako aj do toku Čierneho Hrona a miestneho potôčika.
Celková plocha navrhovaného spevnenia betónovým krytom bude 7 670m$^2$.
Z dôvodu rôzneho podložia boli jednotlivé skladby navrhovaného spevnenia rozdelené do troch druhov (podľa ich polohy).
Skladba P1 je navrhnutá na ploche 2 000 m$^2$, tam kde bude existujúce podložie vybraté do hĺbky 500 mm:
- 200 mm hr. betónový vibrovaný kryt z betónu C30/37 vystužený sieťovinou 2 x ø 6,0mm - oká 100x100 mm, kontrakčné škáry 5,60x5,60 m a dilatačné škáry 17,0 m x 17,0 m,
- 100 mm hr. zhutnená štrkodrvina frakcie 0-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
- 200 mm hr. zhutnené hrubé kamenivo drvené frakcie 32-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
- geomreža TriAx,
- urovnaná a zhutnená pláň po odstránení vrchnej cca 500 mm hrubej vrstvy zdevastovaného spevnenia pomiešaného s blatom a kôrou.

Skladba P2 je navrhnutá na ploche 5 670 m$^2$ tam kde bude existujúce podložie vybraté do hĺbky 800 - 1 000 mm:
-200 mm hr. betónový vibrovaný kryt z betónu C30/37 vystužený sieťovinou 2 x 06,0 mm - oká 100x100 mm, kontrakčné škáry 5,60x5,60 m, dilatačné škáry 17,0 x 17,0 m,
-100 mm hr. zhutnená štrkodrvina frakcie 0-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
-200 mm hr. zhutnené hrubé kamenivo drvené frakcie 32-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
- geomreža TriAx,
- 300 - 500 mm hr. zhutnené hrubé drvené kamenivo fr. 63-125 mm,
- geotextília,
-urovnaná a zhutnená pláň po odstránení vrchnej cca 800 - 1 000 mm hrubej vrstvy zdevastovaného spevnenia pomiešaného s blatom a kôrou.

Skladba P3 je navrhnutá na ploche 170 m$^2$ na miestach, ktorá nebude využívaná na manipuláciu s guľatinou a to za kontajnerovou bunkou od Čierneho Hrona a pri drevenej lávke:
- 100 mm hr. zhutnená štrkodrvina frakcie 0-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
- 200 mm hr. zhutnené hrubé kamenivo drvené frakcie 32-63 mm, miera zhutnenia min. 80 MPa,
- geotextília,
- urovnaná a zhutnená pláň.

Stavebné povolenie na súvisiaci stavebný objekt „SO – 02 Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok ORL KL Integro 100“ vydal Okresný úrad Brezno, OSŽP-úsek štátnej vodnej správy pod číslom OU-BR-OSZP-2019/006627-004 zo dňa 22.08.2019.

2)Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

3)Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Pre prísun stavebného materiálu a prístup mechanizmov použiť len stavebný pozemok, na ktorý bude vjazd z existujúcej prístupovej komunikácie.
Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.
Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

4)Stavba bude ukončená do 12/2021.

5)Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámi špeciálnemu stavebnému úradu meno a adresu oprávneného zhotoviteľa stavby.

6) Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval v 06/2019 Ing. Vladimír Páv, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor:1959*A2.

7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník.

8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

9)Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

10)Dodržať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov spolupôsobiacich v tomto konaní:
Čiernohronská železnica, n.o., Čierny Balog
-Pred začatím realizácie stavby je potrebné prizvať Pracovníka ČHŽ – Ing. Aleš Bílek, tel: 0905 486 377, aby bol dohodnutý bezpečný priebeh stavby a zamedzilo sa narušeniu prevádzky ČHŽ.

MDVSR Bratislava, SŽDD, odbor dráhový stavebný úrad (09211/2019/SŽDD/08402)
-Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
-Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
-Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
-Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
-Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia prevádzkovateľa Čiernohronskej železnice (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
-Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Čiernohronskej železnice n. o., Čierny Balog, zo dňa 19. 12.2018.
-Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
-Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
-Toto stanovisko, nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
-Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej vodnej správy (OU-BR-OSZP-2019/007461-002)

-Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky súhlasu orgánu štátnej vodnej správy vydaného podľa § 27, ods, 1, písm. a) vodného zákona pod číslom OU-BR-OSZP-2019/007461-002 dňa 31.07.2019.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (OU-BR-OSZP-2019/001317-002)

-Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.

-Všetky práce musia byť vykonávané čo naj šetrnejšie voči okolitému prostrediu.

-Pre zariadenie staveniska použiť pozemky stavebníka s dostatočnými plochami na skládky stavebných materiálov.

-Nevytvárať depónia stavebných materiálov vo voľnej prírode.

-Pri stavebných, prácach používať stroje, len v dobrom stavebno - technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.

-Realizáciou stavby by nemal byt' potrebný výrub drevín alebo krovín. V prípade nutnosti výrubov požiadať ešte pred samotnou realizáciou stavby príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Čierny Balog) o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

-Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

-V prípade, že sa na predmetnom území vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis); netýkavka žliazkatá (Impaties glandulifera), pohánkovec japonský (Falopia japonica) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona.

-Ak sa takéto rastliny (najmä zlatobyľ kanadská a pohánkovec japonský) vyskytnú na dotknutom území počas búracích prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.

-Pri realizácií investičnej činnosti postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

-Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (OU-BR-OSZP-2019/000558-002)

-Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.

-Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovými číslami: 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 -. výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o . Brezno. Pre využitie inertnej zeminy a kameniva na uskladnenie alebo povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP'SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla: 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 03 - obaly z dreva, príp. 15 01 02 - obaly z plastov, 17 04 05 - železo a oceľ.

-Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 17 01 01 - betón; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ak uvedené v 17 09 01, 170902 a 17 09 03, prednostne využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu

určených (najmä do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu, Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením.

-Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.

-Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

-Ku kolaudácii predložiť vyšpecifikovanie odpadov, ktoré budú vznikať prevádzkovaním odlučovača ropných látok s vhodným spôsobom ich zneškodnenia resp. zhodnotenia.

-Požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § .99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní, ku ktorej stavebník doloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

SVP š.p., OZ Banská Bystrica (CS SVP OZ BB 515/2019/27 CZ 5702/2019-39230,39210)

- V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t - súhlasíme s umiestnením chráničky pod spevnenú betónovú plochu v zmysle doplnku k žiadosti.

-Investor stavby sa zaväzuje, že v prípade potreby vstupu správcu vodného toku na pobrežné pozemky, resp. do koryta vodného toku pri realizácii protipovodňových opatrení alebo údržby vodného toku bude správcovi tento vstup bez obmedzenia umožnený v celej dĺžke súbehu s vodným tokom (cca 160 m).

-Stavby, resp. ich časti, ktoré by v budúcnosti boli prekážkou pri údržbe vodného toku alebo pri realizácii protipovodňových opatrení budú na náklady investora odstránené (kontajnerová bunka, oplotenie ... ).

-Celú pozdĺžnu líniu spevnených plôch na pobrežných pozemkoch, ktoré majú byť realizované ako betónová spevnená plocha žiadame v šírke min. 3 m od brehovej čiary vodného toku zrealizovať len zhutneným drveným kamenivom, resp. štrkom.

-Rozvody sietí pre kamerový systém a osvetlenie areálu požadujeme umiestniť pod spevnené plochy do chráničky, pričom spevnená plocha môže byť zrealizovaná až vo vzdialenosti min. 3 m od brehovej čiary vodného toku Čierny Hron.

- Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.

-Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný ani iný materiál na pobrežnom pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s výstavbou vyústenia potrubia a odberného miesta, stavebné práce súvisiace s realizáciou výustného objektu, schodov je potrebné vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.

-Pri realizácii stavebných, resp. búracích prác ako aj v období užívania stavby je potrebné používať mechanizmy v bezchybnom technickom stave a také postupy, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových, príp. až podzemných vôd v lokalite.

-K začatiu a ukončeniu stavby a tiež k začatiu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežného pozemku a koryta vodného toku Čierny Hron, požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Hrona Zvolen.

-Po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p., OZ Banská Bystrica zmluvný vzťah (vecné bremeno). Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby

potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania pozemkov.

-V prípade akýchkoľvek zmien počas realizácie predmetnej stavby oproti teraz predloženej dokumentácii žiadame tieto zmeny bezodkladne oznámiť SVP, Š.p., OZ Banská Bystrica.

Z hľadiska ochrany kvality vôd v nami spravovanom povodí uvádzame k navrhovanej stavbe nasledovné:

S navrhovaným riešením spevnenia manipulačnej plochy v areáli manipulačno-expedičného skladu (SO – O1 Spevnenie plochy) je možné súhlasiť, pri výstavbe tohto stavebného objektu, resp. pri jeho následnom užívaní je potrebné:

-Zvoliť a zrealizovať takú skupinu povrchového krytu spevnenej plochy, ktorá bude zodpovedať predpokladanej triede jej dopravného zaťaženia, aby celistvosť krytu (a teda aj jeho nepriepustnosť) bola zaručená počas celej doby jeho užívania. V opačnom prípade by bolo potrebné do podkladných konštrukčných vrstiev doplniť ropotesnú izoláciu (napr. formou izolačnej fólie). Splnenie uvedeného je potrebné dokladovať aj ku kolaudácii tohto stavebného objektu - predložením relevantných dokladov k použitým stavebným materiálom ako aj ku kvalite vykonaných prác.

-Na spevnených plochách odvodnených do navrhovanej dažďovej kanalizácie je neprípustné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec predpokladaného znečistenia vyjadreného ukazovateľmi NL (nerozpustené látky) a NEL (nepoláme extrahovateľné látky = "ropné látky").

SSD, a.s., Žilina (4300114364)

-V predmetnej lokalite, resp. jej tesnej blízkosti sa nachádza nadzemné VN vedenie v majetku SSD, a.s.

-Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

-Elektrický prívod NN z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny je vyhotovený káblom AYKYz-J4x25mm2 cez dva pomocné podperné body, druhý podperný bod sa zruší a toto vedenie sa uloží do zeme káblom AYKY-J4x25 mm2. Elektromerový rozvádzač ostane na pôvodnom mieste, verejne prístupný. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. V prípade nutnosti rozplombovania častí elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.

-Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava (6611910966)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.
-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu *bolo* vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
-V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je

stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
•Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
•Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
•Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia} s rôznou funkčnosťou.
-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
•Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
•Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
•Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
•Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
•Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
•Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
•Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800l23777
•Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
-V prípade požiadavky napojenia lokality, resp, objektu, na VSST {verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).
-Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

11)30 dní pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

## ODÔVODNENIE:

Obec Čierny Balog, špeciálny stavebný úrad zaevidoval dňa 08.07.2019 žiadosť Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog (IČO:36038351), Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Expedičný sklad Čierny Balog: SO-01 Spevnené plochy" na poz.parc.č.C-KN 1513/12, 1513/2, 1513/3 v k.ú. Čierny Balog. Špeciálny stavebný úrad listom číslo OCÚ-ČB-S2019/00883 zo dňa 18.07.2019 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania.
Keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska (z miestneho šetrenia územného konania uskutočneného dňa 31.05.2019) a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie námietok určil lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Areál manipulačno-expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je existujúci, nachádza sa v intraviláne obce na pozemkoch parcelné číslo KN-C 1513/12, 1513/2 a 1513/3 v k.ú. Čierny Balog. V súčasnosti slúži na zmanipulovanie (skracovanie guľatiny na dĺžkové výrezy), roztriedenie a expedíciu vyťaženej drevnej hmoty (ročne cca 60000 $m^3$), privezenej nákladnými autami z gravitačných oblastí lesných správ v blízkom okolí.
V súčasnosti sa na drevosklade vykonáva manipulácia drevnej hmoty len ručne (motorovými pílami). Investor sa rozhodol spevniť celú plochu drevoskladu a vyspádovať ju do otvoreného záchytného odvodňovacieho žľabu.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 odst.1 a odst.2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.
K povoleniu predmetnej stavby sa vyjadrili: SSD, a.s.Žilina, ST a.s.B.Bystrica, StVPS a.s. 01 B.Bystrica, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, OR HaZZ v Brezne, Okresný úrad Brezno, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, MDVSR SŽDD-ODSÚ, MV SHNM, SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, ČHŽ,n.o..
Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 600 eur bol uhradený bankovým prevodom na účet tunajšieho úradu.

**POUČENIE:** Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Čierny Balog – špeciálny stavebný úrad, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA
OBEC
ČIERNY BALOG

**Ing.František Budovec**
starosta obce

Príloha: 1x PD pre stavebníka

Doručuje sa:
1) Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
2) SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(CS SVP OZ BB 515/2019/27 CZ 5702/2019-39230,39210)
3) ČHŽ, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
4) Jozef Garbiar, Školská 366, 027 12 Liesek
5) Obec Čierny Balog – starosta obce, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
6) Ing. Dušan Grék, Halašova 2662/5, 010 01 Žilina

Na vedomie:

1) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠVS, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/006627-004, Ing. Kánová)
2) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOPaK, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/001317-002 Mgr.Medveď)
3) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOH, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/000558-002 Nat.)
4) MDVSR, SŽDD, ODSÚ, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (09211/2019/SŽDD/08402)
5) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (6611910966)
6) SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (4300114364)

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.9.2019
Pečiatka a podpis:

# OBEC ČIERNY BALOG
**Stavebný úrad**
**Závodie 2, 976 52 Čierny Balog**

A00215485

Číslo:OCÚ-ČB-S2019/00882
Ev.č:28/2019
Vybavuje: Ing. Pohorelská
Č.tel: 6306287

V Čiernom Balogu dňa:23.08.2019

Lesy Slovenskej republiky
štátny podnik
Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245/72 976 52 Čierny Balog
Dátum 28-08-2019
Číslo záznamu 33552 | Číslo spisu
Prílohy | Vybavuje

## STAVEBNÉ POVOLENIE

**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog** (IČO:36038351), **Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog**, podali dňa 08.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu **"Expedičný sklad Čierny Balog: SO-03 Oplotenie a prenosné zábrany, SO-04 Osvetlenie expedičného skladu"** na poz.parc.č.**C-KN 1513/12, 1513/3** v k.ú. **Čierny Balog**.
Na umiestnenie stavby bolo vydané Obcou Čierny Balog, stavebným úradom rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom OCÚ-ČB-S2019/00624 zo dňa 03.06.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.06.2019.

K nehnuteľnostiam pozemky parc.č C-KN 1513/12, 1513/3 v k.ú.Čierny Balog má stavebník vlastnícky vzťah podľa výpisu z listu vlastníctva číslo 1319.
Pozemky sú v katastri nehnuteľností evidované ako zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha.

Obec Čierny Balog, stavebný úrad príslušný podľa § 117 odst.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, preskúmal žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto, stavba

**„Expedičný sklad Čierny Balog:**
**SO-03 Oplotenie a prenosné zábrany**
**SO-04 Osvetlenie expedičného skladu"**

na poz.parc.č. **KN-C 1513/12, 1513/3** v k.ú.**Čierny Balog,** pozostávajúca z oplotenia a osvetlenia areálu expedičného skladu, sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

**povoľuje**

**Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky**:

1) SO - 03 Oplotenie a prenosné zábrany
Z dôvodu spresnenia hraníc medzi pozemkami vedenými v katastri nehnuteľností pod parcelnými číslami KN-C 1513/12 a KN-C 1513/1 sa investor rozhodol využiť časť svojho pozemku parcelné číslo KN-C 1513/12 medzi existujúcim oplotením z pletiva na kovových stĺpikoch a traťou lesnej železničky tak, aby nebola dotknutá obecná splašková kanalizácia, ktorá bola nedávno vybudovaná. Zo severozápadnej strany musí investor posunúť nové

oplotenie na vopred vytýčenú hranicu (do vnútra drevoskladu). V tejto časti bude oplotenie tvoriť viacúčelová zábrana (protihluková, proti-šíreniu prachu a vizuálna) výšky 3 180 mm od rastlého terénu. Zo strany od lesnej železničky je navrhnuté nové oplotenie z poplastovaného pletiva výšky 2 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch. Pri vstupe zo strany od miestneho potôčika bude nové oplotenie z oborového pletiva výšky 3 000 mm pripevneného na oceľových stĺpikoch s tieniacou sieťou (100 % tienenie) zelenej farby na zabránenie šíreniu prachu z areálu drevoskladu. Oplotenie a objazdnú komunikáciu zo strany od Čierneho Hrona budú chrániť prenosné oceľové zábrany v ktorých sa uskladní guľatina na novej spevnenej ploche. Na vstupe do areálu expedičného skladu dreva sa osadí nová dvojkrídlová brána z oceľových profilov, s výplňou oborového pletiva a tieniacej siete.
Oplotenie zo strany od pozemku č. KN-C 1513/1 - viacúčelová zábrana bude brániť šíreniu nadmerného hluku a prachu z areálu. expedičného skladu dreva do okolitého priestoru. Oplotenie je navrhnuté nepriehľadné celkovej dĺžky 93,30 m s jedným zalomením, výšky 3 180 mm od rastlého terénu. Oplotenie bude tvoriť 22 polí dĺžky po 4,00 m a pri zalomení 1 pole dĺžky 2,80 m a jedno pole dĺžky 2,50m. Oplotenie - viacúčelová zábrana bude začínať pri toku Čierneho Hrona, pôjde v priamke po vytýčenej hranici pozemku (na hranici pozemku bude situovaný vonkajší okraj základovej pätky) a po 34,80 m sa zalomí pod uhlom 49° v smere na existujúce oplotenie, kde bude pokračovať v dĺžke 58,50 m. Viacúčelová zábrana je navrhnutá z oceľových stojok HEA 140 mm valcovaných za tepla, celkovej dĺžky 3 980 mm, ktoré budú zabetónované v základových pätkách do hĺbky 800 mm. Medzi dve stojky, ktoré tvoria vždy jedno pole budú uložené na základové pätky železobetónové akustické odrazivé panely 110/600, dĺžky 3 955mm. Nad odrazivým panelom bude medzera výšky 10 mm a potom sa uloží 17 ks drevených hobľovaných hranolov so skosenými hranami prierezu 110/150 mm. Ku vodorovným dreveným hranolom 110/150 mm sa priskrutkujú zo strany od drevoskladu zvislé hobľované drevené prvky prierezu 40/50 mm, dĺžky 2 450 mm so zaoblenou vonkajšou stranou a skosenou vrchnou hlavou pod uhlom 45°.
Oplotenie z poplastovaného pletiva výšky 2,00 m na oceľových stĺpikoch zo strany od lesnej železničky bude začínať pri ukončení viacúčelovej zábrany. kde je lom trasy pod uhlom 38°30' a bude vedený v priamke ku existujúcemu pletivovému oploteniu na oceľových stĺpikoch, Toto oplotenie bude mať celkovú dĺžku 36,0 m a bude sa skladať z 12 polí po 3,00 m. Oplotenie z oborového pletiva výšky 3,00 m na oceľových stlpikoch je navrhnuté od vstupnej brány pri rúrovom priepuste a povedie popri potôčiku ku existujúcej drevenej lávke, kde bude osadená vstupná bránička pre pešie osoby. Oplotenie bude ukončené pri existujúcej kontajnerovej bunke. Celková dĺžka tohto druhu oplotenia bude 26,3 m. Na oplotení bude z vonkajšej strany oborového pletiva pripevnená tieniaca sieť tmavozelenej farby so 100 % nepriehľadnosťou.
Vstupná dvojkrídlová brána šírky 7,50 m a výšky 2,50 m je navrhnutá z tenkostenných uzavretých profilov obdĺžnikového tvaru (jäcklový profil) 60x40x2,0 mm s výplňou z oborového pletiva na ktorom bude pripevnená tieniaca sieť tmavozelenej farby so 100 % nepriehľadnosťou. Krídla brány budú nainštalované na dva stĺpy z oceľových rúr ø 159x5,6 mm zabetónovaných v základových pätkách.
Prenosné zábrany budú umiestnené popri oplotení a zo strany od Čierneho Hrona podľa potreby pri skládkach výrezov, sortimentov hrubej i tenkej guľatiny a drevnej hmoty v celých dĺžkach. Prenosné zábrany sú navrhnuté z oceľových valcovaných profilov I 220 mm navzájom pozváraných na výšku 2,00 m a dĺžku 2,50 m. Celkovo je navrhnutých 65 ks prenosných oceľových zábran.

SO – 04 Osvetlenie expedičného skladu
Osvetlenie areálu drevoskladu je navrhnuté svietidlami typu AMI so svetelnými zdrojmi LED, osadené na dvoch nových stožiaroch typu UDO- 10 Z o výške 10m dvojitými výložníkmi V2T-20-D89. Na dvoch existujúcich betónových stĺpoch budú svietidlá nainštalované na reflektorových 2 m výložníkoch - atyp. Napájanie VO bude novým zemným káblom CYKY -J 4 x 10, ktorý sa napojí z nového rozvádzača RVO osadeného pri kontajnerovej bunke. Kábel bude vedený v zemnej ryhe k jednotlivým podperným bodom. V zemných betónových žľaboch budú vedené v chráničkách koaxiálne káble pre kamery osadené na stožiaroch - 2 kamery na každom stĺpe.

Stavebné povolenie na súvisiaci stavebný objekt „SO – 02 Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok ORL KL Integro 100“ vydal Okresný úrad Brezno, OSŽP-úsek štátnej vodnej správy pod číslom OU-BR-OSZP-2019/006627-004 zo dňa 22.08.2019.

2)Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

3)Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia. Pre prísun stavebného materiálu a prístup mechanizmov použiť len stavebný pozemok, na ktorý bude vjazd z existujúcej prístupovej komunikácie.
Stavebné výrobky a mechanizmy musia byť bezpečne uložené.
Stavenisko musí byť zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

4)Stavba bude ukončená do 12/2021.

5)Stavba bude uskutočňovaná zhotoviteľom. Stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania oznámi špeciálnemu stavebnému úradu meno a adresu oprávneného zhotoviteľa stavby.

6)Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval v 06/2019 Ing. Vladimír Páv, autorizovaný stavebný inžinier, č.autor:1959*A2.

7)Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní, zodpovedá stavebník.

8)Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

9)Pri stavbe použiť vhodné stavebné výrobky v zmysle zák.č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

10)Dodržať požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov spolupôsobiacich v tomto konaní:

Čiernohronská železnica, n.o., Čierny Balog

-Pred začatím realizácie stavby je potrebné prizvať Pracovníka ČHŽ – Ing. Aleš Bílek, tel: 0905 486 377, aby bol dohodnutý bezpečný priebeh stavby a zamedzilo sa narušeniu prevádzky ČHŽ.

MDVSR Bratislava, SŽDD, odbor dráhový stavebný úrad (09211/2019/SŽDD/08402)

-Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
-Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
-Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
-Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
-Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia prevádzkovateľa Čiernohronskej železnice (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.
-Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Čiernohronskej železnice n. o., Čierny Balog, zo dňa 19. 12.2018.
-Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
-Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, dráhu a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
-Toto stanovisko, nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
-Záväzné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej vodnej správy (OU-BR-OSZP-2019/007461-002)

-Pri uskutočňovaní stavby dodržať podmienky súhlasu orgánu štátnej vodnej správy vydaného podľa § 27, ods, l, písm. a) vodného zákona pod číslom OU-BR-OSZP-2019/007461-002 dňa 31.07.2019.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny (OU-BR-OSZP-2019/001317-002)

-Stavbu realizovať v súlade a v rozsahu s predloženou projektovou dokumentáciou.
-Všetky práce musia byť vykonávané čo naj šetrnejšie voči okolitému prostrediu.
-Pre zariadenie staveniska použiť pozemky stavebníka s dostatočnými plochami na skládky stavebných materiálov.
-Nevytvárať depónia stavebných materiálov vo voľnej prírode.
-Pri stavebných, prácach používať stroje, len v dobrom stavebno - technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie.
-Realizáciou stavby by nemal byt' potrebný výrub drevín alebo krovín. V prípade nutnosti výrubov požiadať ešte pred samotnou realizáciou stavby príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec Čierny Balog) o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
-Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

-V prípade, že sa na predmetnom území vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis); netýkavka žliazkatá (Impaties glandulifera), pohánkovec japonský (Falopia japonica) a iné je potrebné ich sledovať a pravidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona.
-Ak sa takéto rastliny (najmä zlatobyľ kanadská a pohánkovec japonský) vyskytnú na dotknutom území počas búracích prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopoch resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.
-Pri realizácií investičnej činnosti postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody.
-Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním.

Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (OU-BR-OSZP-2019/000558-002)
-Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.
-Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MZP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovými číslami: 17 05 04 - zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03, 17 05 06 -. výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o . Brezno. Pre využitie inertnej zeminy a kameniva na uskladnenie alebo povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP'SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla: 15 01 01 - obaly z papiera a lepenky, 15 01 03 - obaly z dreva, príp. 15 01 02 - obaly z plastov, 17 04 05 - železo a oceľ.
-Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 17 01 01 - betón; 17 09 04 - zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ak uvedené v 17 09 01, 170902 a 17 09 03, prednostne využiť pri stavbe ako stavebný materiál a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (najmä do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení - súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydávané príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja), v územnom celku okresu, Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie mobilným zariadením.
-Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov "Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ s.r.o., Brezno.
-Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
-Ku kolaudácii predložiť vyšpecifikovanie odpadov, ktoré budú vznikať prevádzkovaním odlučovača ropných látok s vhodným spôsobom ich zneškodnenia resp. zhodnotenia.

-Požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva o vyjadrenie podľa § .99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní, ku ktorej stavebník doloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

SVP š.p., OZ Banská Bystrica (CS SVP OZ BB 515/2019/27 CZ 5702/2019-39230,39210)

- V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác. Chráničku žiadame dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t - súhlasíme s umiestnením chráničky pod spevnenú betónovú plochu v zmysle doplnku k žiadosti.
-Investor stavby sa zaväzuje, že v prípade potreby vstupu správcu vodného toku na pobrežné pozemky, resp. do koryta vodného toku pri realizácii protipovodňových opatrení alebo údržby vodného toku bude správcovi tento vstup bez obmedzenia umožnený v celej dĺžke súbehu s vodným tokom (cca 160 m).
-Stavby, resp. ich časti, ktoré by v budúcnosti boli prekážkou pri údržbe vodného toku alebo pri realizácii protipovodňových opatrení budú na náklady investora odstránené (kontajnerová bunka, oplotenie ... ).
-Celú pozdĺžnu líniu spevnených plôch na pobrežných pozemkoch, ktoré majú byť realizované ako betónová spevnená plocha žiadame v šírke min. 3 m od brehovej čiary vodného toku zrealizovať len zhutneným drveným kamenivom, resp. štrkom.
-Rozvody sietí pre kamerový systém a osvetlenie areálu požadujeme umiestniť pod spevnené plochy do chráničky, pričom spevnená plocha môže byť zrealizovaná až vo vzdialenosti min. 3 m od brehovej čiary vodného toku Čierny Hron.
- Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.
-Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný ani iný materiál na pobrežnom pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s výstavbou vyústenia potrubia a odberného miesta, stavebné práce súvisiace s realizáciou výustného objektu, schodov je potrebné vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.
-Pri realizácii stavebných, resp. búracích prác ako aj v období užívania stavby je potrebné používať mechanizmy v bezchybnom technickom stave a také postupy, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových, príp. až podzemných vôd v lokalite.
-K začatiu a ukončeniu stavby a tiež k začatiu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežného pozemku a koryta vodného toku Čierny Hron, požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Hrona Zvolen.
-Po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber zo strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p., OZ Banská Bystrica zmluvný vzťah (vecné bremeno). Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania pozemkov.
-V prípade akýchkoľvek zmien počas realizácie predmetnej stavby oproti teraz predloženej dokumentácii žiadame tieto zmeny bezodkladne oznámiť SVP, Š.p., OZ Banská Bystrica.

Z hľadiska ochrany kvality vôd v nami spravovanom povodí uvádzame k navrhovanej stavbe nasledovné:
S navrhovaným riešením spevnenia manipulačnej plochy v areáli manipulačno-expedičného skladu (SO – O1 Spevnenie plochy) je možné súhlasiť, pri výstavbe tohto stavebného objektu, resp. pri jeho následnom užívaní je potrebné:

-Zvoliť a zrealizovať takú skupinu povrchového krytu spevnenej plochy, ktorá bude zodpovedať predpokladanej triede jej dopravného zaťaženia, aby celistvosť krytu (a teda aj jeho nepriepustnosť) bola zaručená počas celej doby jeho užívania. V opačnom prípade by bolo potrebné do podkladných konštrukčných vrstiev doplniť ropotesnú izoláciu (napr. formou izolačnej fólie). Splnenie uvedeného je potrebné dokladovať aj ku kolaudácii tohto stavebného objektu - predložením relevantných dokladov k použitým stavebným materiálom ako aj ku kvalite vykonaných prác.

-Na spevnených plochách odvodnených do navrhovanej dažďovej kanalizácie je neprípustné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec predpokladaného znečistenia vyjadreného ukazovateľmi NL (nerozpustené látky) a NEL (nepoláme extrahovateľné látky = "ropné látky").

SSD, a.s., Žilina (4300114364)

-V predmetnej lokalite, resp. jej tesnej blízkosti sa nachádza nadzemné VN vedenie v majetku SSD, a.s.

-Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu l0.metrov. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

-Elektrický prívod NN z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny je vyhotovený káblom AYKYz-J4x25mm2 cez dva pomocné podperné body, druhý podperný bod sa zruší a toto vedenie sa uloží do zeme káblom AYKY-J4x25 mm2. Elektromerový rozvádzač ostane na pôvodnom mieste, verejne prístupný. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhlášky 508/2009 Z.z. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na našej internetovej stránke www.ssd.sk.
Elektrický prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektrický prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. V prípade nutnosti rozplombovania častí elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.

-Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Slovak Telekom, a.s., Bratislava (6611910966)

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

-Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

-Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902719521.

-V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

-Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

-Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

-V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

-Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

-V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

-Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

-Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

-Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu ***bolo*** vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
-Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
-Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:
-V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:
•Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
•Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
•Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877907
UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia} s rôznou funkčnosťou.
-Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
•Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
•Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
•Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
•Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
•Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
•Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
•Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
•Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.
-V prípade požiadavky napojenia lokality, resp, objektu, na VSST {verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

-Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 60005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

11)30 dní pred uvedením stavby do trvalého užívania požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania.

## ODÔVODNENIE:

Obec Čierny Balog, stavebný úrad zaevidoval dňa 08.07.2019 žiadosť Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čierny Balog (IČO:36038351), Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, o vydanie stavebného povolenia na stavbu "Expedičný sklad Čierny Balog: SO-03 Oplotenie a prenosné zábrany, SO-04 Osvetlenie expedičného skladu" na poz.parc.č.C-KN 1513/12, 1513/3 v k.ú. Čierny Balog.
Stavebný úrad listom číslo OCÚ-ČB-S2019/00882 zo dňa 18.07.2019 oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania.
Keďže stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska (z miestneho šetrenia územného konania uskutočneného dňa 31.05.2019) a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre jej riadne posúdenie, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a pre uplatnenie námietok určil lehotu do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.
Areál manipulačno-expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je existujúci, nachádza sa v intraviláne obce na pozemkoch parcelné číslo KN-C 1513/12, 1513/2 a 1513/3 v k.ú. Čierny Balog.
V súčasnosti slúži na zmanipulovanie (skracovanie guľatiny na dĺžkové výrezy), roztriedenie a expedíciu vyťaženej drevnej hmoty (ročne cca 60000 $m^3$), privezenej nákladnými autami z gravitačných oblastí lesných správ v blízkom okolí.
V súčasnosti sa na drevosklade vykonáva manipulácia drevnej hmoty len ručne (motorovými pílami). Investor sa rozhodol spevniť celú plochu drevoskladu a vyspádovať ju do otvoreného záchytného odvodňovacieho žľabu.
Špeciálny stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 odst.1 a odst.2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu predmetnej stavby.
K povoleniu predmetnej stavby sa vyjadrili: SSD, a.s.Žilina, ST a.s.B.Bystrica, StVPS a.s. 01 B.Bystrica, SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, OR HaZZ v Brezne, Okresný úrad Brezno, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, MDVSR SŽDD-ODSÚ, MV SHNM, SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, ČHŽ,n.o..
Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné a boli zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebné povolenie stráca platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.
Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.
Správny poplatok v zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 200 eur bol uhradený bankovým prevodom na účet tunajšieho úradu.

**POUČENIE:** Podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Čierny Balog – špeciálny stavebný úrad, Závodie 2, 976 52 Čierny Balog.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA OBEC ČIERNY BALOG

**Ing.František Budovec**
starosta obce

Príloha: 1x PD pre stavebníka

Doručuje sa:
1) Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
2) SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(CS SVP OZ BB 515/2019/27 CZ 5702/2019-39230,39210)
3) ČHŽ, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
4) Jozef Garbiar, Školská 366, 027 12 Liesek
5) Obec Čierny Balog – starosta obce, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
6) Ing. Dušan Grék, Halašova 2662/5, 010 01 Žilina

Na vedomie:
1) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠVS, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/006627-004, Ing. Kánová)
2) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOPaK, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/001317-002 Mgr.Medveď)
3) Okresný úrad Brezno, OSŽP – úsek ŠSOH, Nám.gen.M.R.Štefánika 40, 977 01 Brezno
(OU-BR-OSZP-2019/000558-002 Nat.)
4) MDVSR, SŽDD, ODSÚ, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava (09211/2019/SŽDD/08402)
5) Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava (6611910966)
6) SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (4300114364)

# OKRESNÝ ÚRAD BREZNO

odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno

**Číslo spisu**
OU-BR-OSZP-2019/006627-004
Ev. č.: § 21/42/2019
§ 26/43/2019

A00215377

LESY Slovenskej republiky
štátny podnik Brezno
Odštepný závod Čierny Balog
Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
Dátum 13 -09- 2019
Číslo záznamu 35651 Číslo spisu
Prílohy Vybavuje

22.08.2019

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa: 11. 10. 2019

Okresný úrad Brezno 11

# ROZHODNUTIE

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 5 ods. 1 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. a) a c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) stavebníkovi:

***Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog, IČO 36 038 351***

I./
Podľa § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona,

**p o v o ľ u j e**

osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku prečistených v odlučovači ropných látok KL Integro 100 do recipientu Čierny Hron (kód vodného útvaru SKR0006, typ vodného útvaru K3M, ČHP 4-23-01-030) ľavobrežne v r.km 12,340 v k.ú. obce Čierny Balog.

***Podmienky povolenia na osobitné užívanie vôd:***

1. Na odlučovači ropných látok typ KL Integro 100 prečisťovať výlučne vody z povrchového odtoku, t.j. dažďové vody z odvodnenej plochy v rámci expedičného skladu Čierny Balog z plochy 7 320 $m^2$ – $Q_{max}$ = 94,86 l/s, $Q_{roč.}$ – 5 692,032 $m^3$/rok.

2. Prečistené vody z povrchového odtoku v odlučovači ropných látok KL Integro 100 zaústené do vodného toku recipientu Čierny Hron ľavobrežne v r.km 12,340 v k.ú. obce Čierny Balog musia dosahovať pri vstupnom znečistení do 1000 mg/l voľných ropných látok /NEL/ vo vyčistených vodách z povrchového odtoku do 0,5 mg NEL/l.

3. Vypúšťanie vôd z povrchového odtoku – diskontinuálne, t.j. v čase dažďa a krátko po jeho doznení a v čase topenia snehu, výlučne na odvod vôd z povrchového odtoku zo spevnenej plochy expedičného skladu Čierny Balog.

4. Počas prevádzky dva krát ročne (v čase dažďa) vykonať kvalitatívne rozbory vôd z povrchového odtoku na odtoku z odlučovača ropných látok, resp. na výustnom objekte

v rozsahu NEL v zmysle NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

5. V prípade nedosiahnutia garantovanej hodnoty bude potrebné prijať nápravné opatrenia a odber a rozbor vôd zopakovať.

6. Výsledky analytických rozborov a evidencie množstva vypúšťaných odpadových vôd predkladať 1-krát ročne príslušnému orgánu štátnej vodnej správy, t.j. Okresnému úradu Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (vždy do 31.1. nasledujúceho roku),

7. Do odlučovača olejov sa nesmú vypúšťať vody s obsahom chemických, čistiacich a umývacích prostriedkov.

8. Kvalitatívny ukazovateľ NEL [nepolárne extrahovateľné látky (UV,IČ)]stanovovať metódami v súlade s Prílohou č. 3./ k NV SR č.269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd – ČASŤ B – Odpadové a osobitné vody.

9. Limitnú hodnotu v ukazovateli NEL stanoviť z bodovej vzorky odobratej v čase intenzívneho dažďa.

10. Limitná hodnota ukazovateľa znečistenia sa považuje za splnenú, ak ani v jednej vzorke nie je prekročená koncentračná hodnota 0,5 mg NEL/l.

11. Vykonanie analýzy limitnej hodnoty ukazovateľa znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku, zabezpečiť v akreditovaných laboratóriách pre oblasť vôd, v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.

12. Vlastník vodnej stavby je tiež povinný v zmysle § 53 písm. i) vodného zákona v znení neskorších predpisov dodržiavať podmienky povolenia orgánu štátnej vodnej správy, platné právne predpisy a schválený prevádzkový poriadok.

13. Dažďovú kanalizáciu vhodným spôsobom opatriť zariadením na zachytávanie plávajúcich látok.

14. Výustný objekt trvalo udržiavať v technicky vyhovujúcom stave, funkčný, prístupný a nezasahujúci do prietočného profilu.

15. Povolenie na diskontinuálne vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkoviska **prečistených v ORL – typ KL Integro 100 do povrchových vôd recipientu recipientu Čierny Hron (kód vodného útvaru SKR0006, typ vodného útvaru K3M, ČHP 4-23-01-030) ľavobrežne v r.km 12,340 v k.ú. obce Čierny Balog platí na obdobie 10 rokov, t.j. do 30.09.2029.**

16. Ostatné podmienky pre osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd budú určené pri kolaudácii vodnej stavby.

17. Ak sa nezmenia podmienky rozhodujúce pre vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z areálu Expedičného

skladu Čierny Balog prečistených v ORL KL Integro 100 do recipientu Čierny Hron (kód vodného útvaru SKR0006, typ vodného útvaru K3M, ČHP 4-23-01-030) ľavobrežne v r.km 12,340 v k.ú. obce Čierny Balog, ich vlastník požiada príslušný orgán štátnej vodnej správy o predĺženie platnosti povolenia na osobitné užívanie vôd, minimálne 60 dní pred uplynutím jeho platnosti.

**II./**
podľa § 26 ods.1 vodného zákona a podľa § 66 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších noviel (ďalej len „stavebný zákon")

**p o v o ľ u j e**

uskutočnenie vodnej stavby ***„Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100"*** na pozemku parc. č. KN – C 1513/12 v k.ú. obce Čierny Balog. Obec Čierny Balog ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OCÚ-ČB-S2019/00624 zo dňa 03.06.2019, právoplatné dňa 20.06.2019 a súhlasné záväzné stanovisko pod č.j. OCÚ-ČB-S2019/00624 zo dňa 19.07.2019 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účel vodnej stavby: odvod dažďových vôd z plochy expedičného skladu Čierny Balog do povrchových vôd.

***<u>Stavba sa povoľuje v rozsahu:</u>***

Manipulačno-expedičný sklad dreva v Čiernom Balogu slúži na zmanipulovanie (skrátenie na jednotlivé dĺžkové výrezy), roztriedenie podľa hrúbkových stupňov a expedíciu vyťaženej hrubej ihličnatej a listnatej drevnej hmoty v celých dĺžkach. Na drevosklade sa zmanipuluje a roztriedi ročne cca 60 000 $m^3$ (55 000 $m^3$ ihličnatej a 5 000 $m^3$ listnatej) hrubej drevnej hmoty na jednotlivé dĺžkové a hrúbkové výrezy.
Jedným z hlavných problémov expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je nekvalitné spevnenie jeho povrchu, ktoré je na väčšine plochy úplne zdevastované a zatlačené pod povrch, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva – cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou. Počas suchých letných mesiacoch je problémom stály prach roznášaný vetrom a počas daždivých období i v zime je na drevosklade hlboké blato, ktoré sa nedá odstrániť technickými prostriedkami pracujúcimi na ESD. Ďalším problémom je absentujúca dažďová kanalizácia, ktorá by odvádzala zrážkové vody z povrchu drevoskladu.
Preto sa investor rozhodol spevniť celú plochu drevoskladu (pozdĺžna línia spevnenej plochy bude ukončená 3,5 m od brehovej čiary toku Čierny Hron) a vyspádovať ju do otvoreného záchytného žľabu. Zrážkové vody záchytný žľab dovedie do dažďovej kanalizácie so zaústením do odlučovača ropných látok KL Integro 100, kde sa prečistia na výslednú hodnotu 0,50 mg/l NEL. Prečistené zrážkové vody z ORL dažďová kanalizácia cez výustný objekt zaústi do toku Čierneho Hrona.
Oplotenie a záchytný odvodňovací žľab budú chrániť prenosné oceľové zábrany v ktorých sa uskladní guľatina na novej spevnenej ploche, osadené mimo pobrežných pozemkov Čierneho Hrona a bezmenného drobného vodného toku.
Stavbu budú tvoriť nasledovné stavebné objekty:

SO – 01 Spevnenie plochy
SO – 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100

SO – 03 Oplotenie, pevné a prenosné zábrany
SO – 04 Osvetlenie ES

*SO – 02 Dažďová kanalizácia a odlučovač ropných látok ORL KL Integro 100:*

Dažďová gravitačná kanalizácia je z dôvodu minimálneho spádu existujúceho drevoskladu v priečnom a pozdĺžnom smere, navrhnutá ako pozdĺžny otvorený záchytný odvodňovací žľab vedený od vstupnej časti expedičného skladu popri existujúcom oplotení pri lesníckej železničke, ďalej popri novom oplotení až po zaústenie do gravitačného odlučovača ropných látok KL Integro 100 v ktorom budú zrážkové vody prečisťované. Odvodňovací žľab je navrhnutý v troch rôznych prierezov.

Prierez šírky 1,30 m a výšky 0,26 m je vedený popri existujúcom oplotení a čiastočne popri novom oplotení (zo strany od lesnej železničky) dĺžky 110 m. Začína pri lome na existujúcom oplotení v osovej vzdialenosti 1,50 m od neho a končí po 110 m. Prierez odvodňovacieho žľabu šírky 1,30 m a výšky 0,26 m prevedie maximálny prietok Q = 180 l/s a skladá sa z prefabrikovaného cestného žľabu TBM 110-33 rozmerov 1 100/500/300 mm uloženého v podkladnom betóne. Pod podkladným betónom bude zhotovené vyrovnávajúce lôžko zo zhutnenej štrkodrviny fr. 0-63 mm hrúbky 100 mm. Pod štrkodrvinou je navrhnutá zhutnená vrstva hrubého drveného kameniva fr. 32-63 mm uložená na geotextílii. Na vonkajšom okraji (od plotu) v hrubom drvenom kamenive bude položená drenážna rúra DN 100 mm obalená geotextíliou. Drenáž bude zaústená do monolitickej šachty MŠ3 osadenej na záchytnom odvodňovacom žľabe. Vyspádovaná spevnená betónová plocha bude plynule napojená cez zaoblenie do cestného žľabu TBM 110-33, ktorý sa zo strany od oplotenia ohraničí cestnými obrubníkmi ABO 1-15 na stojato rozmerov 1 000/150/300 mm osadenými v betónovom lôžku. Na prierez šírky 1,3 m a výšky 0,26 m otvoreného odvodňovacie záchytného žľabu bude plynule nadväzovať prierez šírky 1,50 m a výšky 0,42 m, dĺžky 55,6 m na ktorom je situovaná monolitická železobetónová šachta MŠ3 vnútorných rozmerov 1,00 x 2,00 m s prehĺbením dna o 0,40 m pre zachytávanie splavených nečistôt zo spevnenej plochy. Prierez záchytného žľabu 0,42 m bude ukončený v monolitickej železobetónovej záchytnej šachte MŠ2 vnútornýchrozmerov 1,00 m x 2,00 m. Záchytný odvodňovací žľab prierezu šírky 1,50 m a výšky 0,42 m sa bude skladať z prefabrikovaného cestného žľabu TBM 110-33 (1 100/500/300 mm) ku ktorému bude osadená prefabrikovaná prídlažba TBM 25-8 rozmerov 500/250/80 mm v podkladnom betóne, na ktorú sa plynule naviaže betónová spevnená plocha cez zaoblenie. Cestný žľab TBM 110-33 bude zo strany od nového oplotenia (viacúčelovej zábrany) ukončený vyvýšenými cestnými obrubníkmi ABO 1-15 osadenými na stojato v betónovom lôžku. Pod betónovým lôžkom cestných obrubníkov je navrhnutá zhutnená podkladná vrstva štrkodrviny hrúbky 100 mm, pod ktorou bude v hrubom drvenom kamenive fr. 32-63 mm hr. 300 mm osadená drenáž DN 100 mm obalená geotextíliou, zaústená do monolitickej záchytnej šachty MŠ2. Prierez odvodňovacieho žľabu šírky 1,50 m a výšky 0,42 m prevedie maximálny prietok 600 l/s. Od monolitickej šachty MŠ2 po monolitickú záchytnú šachtu MŠ1 je navrhnutý otvorený záchytný odvodňovací žľab šírky 1,50 m a výšky 0,70 m – 1,02 m, celkovej dĺžky 27 m, ktorý bude vedený popri navrhovanom oplotení – viacúčelovej zábrane v osovej vzdialenosti od hranice pozemku 2,50 m. Prierez odvodňovacieho žľabu 0,70 m – 1,02 m prevedie maximálny prietok 800 l/s. Záchytný odvodňovací žľab prierezu šírky 1,50 m a výšky 0,07 m – 1,02 m sa bude skladať z prefabrikovaného cestného žľabu TBM 110-33 (1 100/500/300 mm) ku ktorému bude osadená prefabrikovaná prídlažba TBM 50-8 rozmerov 500/500/80 mm v podkladnom betóne, na ktorú sa plynule naviaže betónová spevnená plocha cez zaoblenie. Cestný žľab TBM 110-33 bude zo strany od nového oplotenia (viacúčelovej zábrany) ukončený vyvýšenými cestnými obrubníkmi ABO 1-15 osadenými na stojato v betónovom lôžku. Pod betónovým lôžkom cestných obrubníkov je navrhnutá zhutnená podkladná vrstva štrkodrviny hrúbky 100 mm, pod ktorou bude v hrubom drvenom kamenive fr. 32-63 mm hr. 300 mm

osadená drenáž DN 100 mm obalená geotextíliou, zaústená do monolitickej záchytnej šachty MŠ1. Pred záchytným rigolom a monolitickými železobetónovými šachtami MŠ1, MŠ2 a MŠ3 budú osadené prenosné oceľové zábrany pre uskladnenie guľatiny. Od monolitickej záchytnej šachtyMŠ1 do odlučovača ropných látok KL Integro 100 a z ORL po výustný objekt do toku Čierneho Hrona bude vedené kanalizačné potrubie z PVC-U korugovaných rúr DN 400 mm v spáde 0,7 %, celkovej dĺžky 6,0 m.
Za vyústením z gravitačného odlučovača ropných látok KL Integro 100 je navrhnutá na dažďovej kanalizácii jedna kanalizačná prefabrikovaná šachta skladajúca sa z prefabrikovaného šachtového dna výšky 1 000 mm, vnútorného priemeru 1000 mm a prechodovej skruže so železobetónovým poklopom.
Odlučovač ropných látok ORL KL Integro 100 - bude slúžiť na zachytenie a odlúčenie voľných ropných látok z povrchových dažďových vôd zo spevnenej plochy drevoskladu, kde sa pohybujú nákladné autá a čelné kolesové nakladače.
Odlučovač ropných látok je navrhnutý na princípe koalescencie. Odlučovač sa skladá z dvoch železobetónových nádrží z vodostavebného betónu B 30, pôdorysných rozmerov 3 600mm x 2 600 mm a výšky 1 700 mm po strop. Celková dĺžka ORL KL Integro 100 bude 7,80 m a šírka 2,60 m. Na tri vstupné otvory až po definitívne upravenú spevnenú plochu sa osadia železobetónové prefabrikované prechodové skruže, ktoré budú ukončené ťažkými liatinovými poklopmi Ø 600 mm, triedy zaťaženia 400 KN (súčasť dodávky ORL).
Prvá nádrž - bude slúžiť na zachytávanie hrubších nečistôt – kalojemom. Odtok z kalojemu bude vybavený koagulačnou bariérou. Druhá nádrž – je rozdelená na odlučovaciu časť s koalescenčným filtrom so špeciálnymi vložkami rôznej pórovitosti z polyuretánovej peny AS – ISP, kde dochádza ku zhlukovaniu najjemnejších olejových častíc. Samočinný bezpečnostný plavákový uzáver zabraňuje pretečeniu už odlúčeného oleja. Dočisťovacia časť je vybavená sorpčným odlučovačom s filtrom, ktorý zachytáva zvyškové ropné látky pomocou sorpčnej netkanej textílie. Navrhnutý odlučovač KL Integro 100 spoľahlivo prečistí dažďové vody z plochy na ktorých bude skladovaná guľatina v celých dĺžkach a na ktorých bude robená manipulácia (t.j. skracovanie guľatiny na jednotlivé dĺžkové i hrúbkové stupne) v areáli manipulačne expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu. Tento odlučovač zabezpečí nízke hodnoty RL na odtoku – do 0,50 mg NEL/l pri koncentrácii 1 000 mg/l NEL. Menovitý výkon gravitačného ORL KL Integro 100 je 100l/s + 5 % rezerva.

Výustný objekt s miestom odberu požiarnej vody:
Prečistené dažďové vody z odlučovača ropných látok ORL KL Integro 100 budú gravitačným potrubím dažďovej kanalizácie DN 400 mm zaústené do recipientu, ktorým je tok Čierny Hron. Navrhované kanalizačné gravitačné potrubie DN 400 bude na konci opatrené koncovou (spätnou) klapkou osadenou na výtokovom betónovom čele s bočnicami z betónu C30/37, s vybudovaním 100 mm betónovým prahom na odber vzorky vody a prístupovými betónovými schodmi. Breh pod výustným objektom bude spevnený na dĺžke 4,30 m a šírke 2,10 m dlažbou z lomového kameňa hrúbky 300 mm, kladenou do malty cementovej s vyplnením škár maltou a s vyškárovaním (s vytvorením drsného povrchu). Podklad pod dlažbu bude tvoriť betón hrúbky 150 mm. Gravitačné potrubie dažďovej kanalizácie bude vyústené 1,40 m nad dnom toku Čierny Hron cez výustný objekt opatrený koncovou – spätnou klapkou, ktorá zabráni počas veľkých vôd navyšovať kapacitu koryta. Preto môže byť v kanalizačnom potrubí a v kanalizačnej šachte pod odlučovačom ropných látok dažďová voda akumulovaná na nevyhnutnú dobu. Schody pozdĺž výustného objektu budú osadené až po dno toku a budú slúžiť na sprístupnenie toku pre odber vody, pre potrebu vody na požiarne účely drevoskladu. Dno toku bude v tejto časti spevnené dlažbou z lomového kameňa hrúbky 400 mm na sucho, na dĺžke pozdĺž brehu 4,0 m a šírke smerom k stredu toku 1,50 m. Na vrchu betónového čela výustného objektu bude osadená oznamovacia tabuľa: ODBER POŽIARNEJ VODY.

## *Pre uskutočnenie vodnej stavby sa určujú nasledovné podmienky:*

**18.** Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej vo vodoprávnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto vodohospodárskeho povolenia, ktorú vypracoval hlavný projektant - Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 1114*13. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.

**19.** Stavebníci sú povinní v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu začatie stavby.

**20.** Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona, vodného zákona a príslušné technické normy.

**21.** Stavba vodnej stavby bude ukončená v termíne do **31. augusta 2021.**

**22.** Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku v zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

**23.** Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.

**24.** Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) musí pre stavebné práce použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v zmysle § 47 stavebného zákona.

**25.** O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii stavby predložiť na špeciálny stavebný úrad doklady o overení ich požadovaných vlastností.

**26.** Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Žiadateľ je povinný do 15 od výberu dodávateľa nahlásiť tento údaj špeciálnemu stavebnému úradu.

**27.** Vedenie uskutočňovania vodných stavieb musí vykonávať stavbyvedúci, t.j. osoba oprávnená na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov (zákon. SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č.236/2000 Z.z.).

**28.** Žiadateľ je povinný rešpektovať jestvujúce podzemné vedenia a zariadenia inžinierskych sietí a ich ochranné pásma, pri ktorých dôjde k styku so stavbou a jej technickou vybavenosťou a dbať na ochranu v súlade s platnými predpismi a STN. Za ich vytýčenie v teréne, za účasti správcov sieti zodpovedá stavebník.

**29.** Realizáciou stavby a používanými mechanizmami počas jej realizácie nesmie byť nad prípustnú mieru zhoršené životné prostredie v jej okolí (prachom, hlukom, zápachom a pod.).

30. Žiadateľ je povinný v zmysle § 46d ods. 2 stavebného zákona viesť stavebný denník, robiť do neho záznamy, ako boli splnené podmienky uvedené v stavebnom povolení. Stavebný denník predloží ku kolaudačnému konaniu ako súčasť dokumentácie.

31. Žiadateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom stavba povolená s údajmi: názov a adresa investora, kto ju povolil, dátum a číslo SP a zodpovedného stavebného dozoru.

32. Stavba podlieha povinnosti investora požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia najneskôr 30 dní pred jej dokončením. Ku kolaudačnému konaniu je investor povinný predložiť manipulačný poriadok vodnej stavby, právoplatné stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby a doklady o vykonaných predpísaných skúškach vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v náväznosti na vykonávací predpis, t.j. vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

33. Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavieb fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom.

34. Dodržať všetky podmienky účastníkov konania a správcov inžinierskych sieti.

35. Na stavbe používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k havarijnému znečisteniu povrchových a podzemných vôd.

36. Počas realizácie stavby rešpektovať ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle platných právnych predpisov.

37. Strojné mechanizmy a zariadenia používané pri realizácii prác protihavárijne zabezpečiť proti úniku ropných látok a iných nebezpečných látok do prostredia.
Zabezpečiť materiálne prostriedky pre likvidáciu prípadných únikov látok škodiacich vodám do prostredia. Rešpektovať § 39 vodného zákona.

38. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

***Pri uskutočňovaní stavby sa určujú tieto ďalšie podmienky dané vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov správy a účastníkov konania:***

***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno*** *(vyj. č. OU-BR-OSZP-2019/000558-002 Nat. zo dňa 22.01.2019)*

39. Dôsledne triediť odpady vzniknuté pri stavebných prácach v mieste ich vzniku.

40. Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác využiť pri stavbe na zásypy a na terénne úpravy jej okolia. Nadbytočné množstvo zeminy, nevyužité pri predmetnej stavbe, bude odpadom zaradeným podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógovými číslami: 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené 17 05 05, ktorú možno v územnom celku okresu Brezno zneškodniť na skládke odpadov „Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ, s.r.o., Brezno. Pre využitie inertnej zeminy a kameniva na uskladnenie alebo povrchovú úpravu terénu mimo stavby, sa vyžaduje udelenie súhlasov podľa § 97 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

41. Prednostne zabezpečiť zhodnotenie odpadov, zaradených podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové čísla: 15 01 01 – obaly z papiera a lepenky, 15 01 03 – obaly z dreva, príp. 15 01 02 – obaly z plastov, 17 04 05 – železo a oceľ.

42. Odpady stavebného charakteru zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami: 17 01 01 – betón, 17 09 04 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ak uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03, **prednostne využiť pri stavbe ako stavebný materiál** a nadbytočné množstvo odovzdať do zariadení k tomu účelu určených (najmä do zariadenia určeného na ich zhodnotenie, vrátane mobilných zariadení – súhlasy na ich prevádzkovanie sú vydané príslušnými okresnými úradmi a sídle kraja), v územnom celku okresu Brezno je možnosť odovzdať tieto druhy odpadov do zariadenia na zber odpadov spoločnosti ROLTA, s.r.o., Brezno, ktorá následne zabezpečuje ich zhodnotenie ich zhodnotenie mobilným zariadením.

43. Zabezpečiť zneškodnenie tých druhov odpadov, u ktorých nie je vhodné ich zhodnotenie, v územnom celku okresu Brezno je možné odovzdať odpady kategórie O (ostatné) na zneškodnenie na skládku odpadov „Sekológ", prevádzkovateľa Sekológ, s.r.o., Brezno.

44. Odpady odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

45. Ku kolaudácii predložiť vyšpecifikovanie odpadov, ktoré budú vznikať prevádzkovaním odlučovača ropných látok s výhodným spôsobom ich zneškodnenia resp. zhodnotenia.

46. Požiadať Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov k dokumentácii predkladanej v kolaudačnom konaní, ku ktorej stavebník doloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov skutočne vzniknutých pri realizácii stavby.

***Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava*** *(vyj. č. TD/NS/0004/2019/Ka zo dňa 02.01.2019)*

**47.** Po posúdení predloženej projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby konštatujeme, že umiestnenie vyššie uvedenej stavby nie je v kolízii s existujúcimi plynárenskými zariadeniami v správe SPP-D.

**48.** Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

**49.** Dodržať ďalšie podmienky SPP – D a.s..

***Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina*** *(vyj. č. 4300114364 zo dňa 23.07.2019)*

**50.** V predmetnej lokalite resp. jej tesnej blízkosti sa nachádzajú nadzemné VN vedenie v majetku SSD, a.s..

**51.** Od uvedených energetických zariadení dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča no každú stranu 10 metrov. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

**52.** Elektrický prívod NN z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny je vyhotovený káblom AYKYz-J4x25mm2 cez dva pomocné podperná body, druhý podperný bod sa zruší a toto vedenie sa uloží do zeme káblom AYKY-J4x25 mm2. Elektromerový rozvádzač ostane na pôvodnom mieste, verejne prístupný. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z.. Elektrický prívod je elektrotechnické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia – miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si stavebník buduje na vlastné náklady. Elektrický prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. Odberateľ je povinný mať pre vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľnosti, na ktorých je tento prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady. V prípade nutnosti rozplombovania časti elektromotorového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Manipuláciu s plombami SSD môže vykonávať len pracovník SSD.

**53.** Dodržať ďalšie podmienky spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina.

***Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno*** *(vyj. č. OU-BR-OSZP-2019/001317-002 zo dňa 10.01.2019)*

**54.** Všetky práce musia byť vykonávané čo najšetrnejšie voči okolitému prostrediu.

55. Pre zariadenie staveniska použiť pozemky stavebníka s dostatočnými plochami na skládky stavebných materiálov.

56. Nevytvárať depónia stavebných materiálov vo voľnej prírode.

57. Pri stavebných prácach používať stroje, len v dobrom stavebno – technickom stave s cieľom predchádzania negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredia.

58. Realizáciou stavby ba nemal byť potrebný výrub drevín alebo krovín. V prípade nutnosti výrubov požiadať ešte pred samotnou realizáciou stavby príslušný orgán ochrany prírody a krajiny (Obec čierny Balog) o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

59. Narušené trávnaté plochy uviesť do pôvodného stavu (urovnať a prípadne vytvoriť podmienky na opätovné ozelenenie).

60. V prípade že sa na predmetnom území vyskytnú invázne druhy rastlín najmä (zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), netýkavka žliazková (Impaties glanulifera), pohánkovec japonský (Falopia japonica)) a iné je potrebné ich sledovať a prvidelne likvidovať v súlade s § 7b ods. 3 zákona.

61. Ak sa takéto rastliny (najmä zlatobyľ kanadská a pohánkovec japonský) vyskytnú na dotknutom území počas búracích prác je potrebné zeminu, ktorá bude získaná pri výkopových resp. odkopávkach odviesť na riadenú skládku odpadu, čím sa zabráni ďalšiemu rozšíreniu inváznych druhov rastlín.

62. Pri realizácii investičnej činnosti postupovať tak, aby nedošlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 ods.1 zákona o ochrane prírody

63. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s nim.

***Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava*** *(vyj. č. 6611910966 zo dňa 17.04.2019)*

64. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/20 1 I Z. z. o ochrane proti rušeniu.

65. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo k si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 67.

66. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK

prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: jan.zauska@telekom.sk, 0902 719 521.

**67.** V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

**68.** Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

**69.** V textovej časti vykonávacieho projektu musí fungovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

**70.** V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s.a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo Strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

**71.** Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

**72.** Pre realizáciu výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie plochy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľa týchto zariadení.

**73.** Vytýčenie plochy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

**74.** Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.

***Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava*** *(vyj. č. 09211/2018/SŽDD/08402 zo dňa 29.01.2019)*

---

**75.** Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani nerušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

**76.** Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

77. Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.

78. Pred začatím stavebných prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a v prípade potreby po dohode so správcami zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.

79. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia prevádzkovateľa Čiernohronskej železnice (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.

80. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Čiernohronskej železnice n.o., Čierny Balog, zo dňa 19.12.2018.

81. Po ukončení prác uviesť prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primeraného pôvodného stavu.

82. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavby v OPD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy, druhú a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

***Čiernohronská železnica, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog***

83. Stavba musí byť realizovaná tak, aby bola dostatočne odolná voči vplyvom spôsobovaným prevádzkou dráhy (otrasy a pod.) a prevádzkou parných lokomotív (ochrana pred požiarmi). Stavebník, ani užívateľ stavby si nemôže uplatňovať voči ČHŽ náhradu prípadných škôd, spôsobených účinkami obvyklej prevádzky trate ČHŽ.

84. Pred začatím realizácie stavby je potrebné prizvať pracovníka ČHŽ – Ing. Aleš Bílek, tel. 0905 486 377, aby bol dohodnutý bezpečný priebeh stavby a zamedzilo sa narušeniu prevádzky ČHŽ.

***Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica***

85. Upozorňujeme stavebníka na potenciálne povodňové riziko z titulu možného vybreženia vôd z koryta vodného toku Čierny Hron pri vysokých vodných stavbách. Pre účel plánov manažmentu povodňového rizika sú vypracované mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika so zohľadnením kartografickej interpretácie v mierke 1: 10 000 so zobrazením rozsahu záplavy pre prietok $Q_{5\text{-}1000}$. Predmetné mapy sú sprístupnené na internetovej adrese „http://mpompr.svp.sk“ . Z uvedených grafických výstupov vyplýva, že stavbou dotknuté pozemky by mali byť zaplavované vodami vybreženými z koryta vodného toku Čierny Hron pri predpokladanom $Q_{100}$, pričom hĺbka vody by podľa spracovaného modelu mala byť v rozmedzí 0,5 - 1,0 m.

86. Pri umiestňovaní objektov dodržať vzdialenosť minimálne 3 m od brehovej čiary vodného tok Čierny Hron, nakoľko správca vodného toku má právo užívať pobrežné pozemky vodného toku v zmysle § 49 vodného zákona. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.

Chrániču dimenzovať na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t – súhlasíme s umiestnením chráničky pod spevnenú betónovú plochu v zmysle doplnku k žiadosti.

**87.** Investor stavby sa zaväzuje, že v prípade potreby vstupu správcu vodného toku na pobrežné pozemky, resp. do koryta vodného toku pri realizácii protipovodňových opatrení alebo údržby vodného tuku bude správcovi tento vstup bez obmedzenia umožnený v celej dĺžke súbehu s vodným tokom (cca 160 m).

**88.** Stavby, resp. ich časti, ktoré by v budúcnosti boli prekážkou pri údržbe vodného toku alebo pri realizácii protipovodňových opatrení budú na náklady investora odstránené (kontajnerová bunka, oplotenie...).

**89.** Celú pozdĺžnu líniu spevnených plôch na pobrežných pozemkoch, ktoré majú byť realizované ako betónová spevnená plocha žiadame v šírke min.3 m od brehovej čiary vodného toku realizovať len zhutneným dreveným kamenivom, resp. štrkom.

**90.** Výpustný objekt zrealizovať v zmysle popisu uvedeného v projekte stavby, v smere kolmo po svahu vodného toku. Vyústenie kanalizačného potrubia je potrebné zrealizovať tak, aby nedošlo k zmenšeniu prietočného profilu vodného toku a aby vyústenie potrubia netvorilo prekážku vo vodnom toku. Potrubie vyústenia dažďovej kanalizácie je potrebné zalícovať so svahom koryta vodného toku a ponechať ho na dĺžke maximálne 5 cm za opevnením svahu. Navrhované opevnenie plynule naviazať na koryto vodného toku. Stabilizácia koryta vodného toku pri realizácii odberného a výustného objektu bude ako súčasť stavby v majetku investora.

**91.** Uskutočnenie stavebných prác na výustnom objekte, schodoch a súbehu vedenia s vodným tokom realizovať v čase minimálnych prietokov. Súbeh spĺňať podmienky „STN 73 6822 – Križovania a súbeh vedení s vodnými tokmi".

**92.** Potrubie dažďovej kanalizácie vedené na pobrežnom pozemku vodného tuku uložiť do oceľovej chráničky prípadne obetónovať, aby nedošlo v budúcnosti k jeho poškodeniu z dôvodu prejazdu mechanizmov počas výkonu údržby vodného toku – v súlade s doplnkom k projektovej dokumentácii zo dňa 25.05.2019

**93.** Od investora stavby požadujeme predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia – s vyznačením potrubia dažďovej kanalizácie a vyústenia, káblového vedenia na pobrežnom pozemku v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu vyústeného potrubia.

**94.** V prípade že doba vykonávania stavebných prác v koryte vodného toku čierny Hron bude presahovať 5 dní, je potrebné vypracovať povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby, ktorý je potrebné zaslať na náš podnik na vyjadrenie.

**95.** Po realizácii stavebných prác súvisiacich s vyústením potrubia a súbehu vedenia porušené pobrežné pozemky upraviť a uviesť v celom rozsahu do pôvodného stavu.

**96.** Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.

97. Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný ani iný materiál na pobrežnom pozemku, okrem materiálu súvisiaceho s výstavbou vyústenia potrubia a odberného miesta, stavebné práce súvisiace s realizáciou výustného objektu, schodov je potrebné vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.

98. Pre realizáciu stavebných, resp. búracích prác ako aj v období užívania stavby je potrebné používať mechanizmy v bezchybnom technickom stave a také postupy, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových, príp. až podzemných vôd v lokalite.

99. K začatiu a ukončeniu stavby a tiež k začatiu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do pobrežného pozemku a koryta vodného toku Čierny Hron, požadujeme prizvať zástupcu Správy povodia horného Hrona Zvolen.

100. V súvislosti s využívaním navrhovaného výustného objektu upozorňujeme na skutočnosť, že prevádzkovateľ výustného objektu bude povinný zabezpečiť správu a prevádzku výustného objektu v zmysle ustanovení § 47 ods. 3 vodného zákona.

101. Po ukončení stavby je potrebné na trvalý záber sa strany vlastníka stavby uzatvoriť so SVP, š.p., OZ Banská Bystrica zmluvný vzťah (vecné bremeno). Pre tento účel stavebník zabezpečí najneskôr do 30 dní po ukončení stavby geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby potrebný na presné vymedzenie zabratej plochy pre účely majetko-právneho vysporiadania pozemkov.

102. V prípade akýchkoľvek zmien počas realizácie predmetnej stavby oproti teraz predloženej dokumentácii žiadame tieto zmeny bezodkladne oznámiť SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.

103. Ku kolaudačnému konaniu vodnej stavby vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný spôsobilou osobou na základe skutočne zrealizovaného stavu a zohľadňujúci aj návody na obsluhu a údržbu od dodávateľa ORL.

104. Na spevnených plochách odvodnených do navrhovanej dažďovej kanalizácie je neprístupné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec predpokladaného znečistenia vyjadreného ukazovateľmi NL (nerozpustné látky) a NEL (nepolárne extrahovateľné látky = „ropné látky“).

105. Dodržať ďalšie prípadne podmienky správcu vodného toku určené počas realizácie stavby.

**Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

V konaní nebola uplatnená žiadna námietka účastníkov konania ani dotknutých orgánov. Pripomienky a podmienky dotknutých orgánov štátnej správy boli premietnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

# O d ô v o d n e n i e.

Spoločnosť Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog (IČO 36 038 351) požiadala podaním zo dňa 28.06.2019 Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy o vodoprávne stavebné povolenie pre vodnú stavbu „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100", ktorá bude uskutočnená na pozemku parc. č. KN – C 1513/12 v k.ú. obce Čierny Balog, podľa PS „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100" z 06/2019, ktorý vypracoval hlavný projektant - Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 1114*13 v zmysle § 26, ods. 1 vodného zákona a v zmysle § 66 a § 120 stavebného zákona.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy oznámil listom značky OU-BR-OSZP-2019/006627-002 zo dňa 01.07.2019 účastníkom konania a dotknutým orgánom vodoprávne konanie s nariadeným ústnym pojednávaním na deň 25.07.2019 v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona, vo veci vydania vodoprávneho povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100" podľa § 26 vodného zákona v náväznosti na § 66 stavebného zákona a vydania vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd, t.j. vypúšťanie vôd z povrchového odtoku prečistených v odlučovači ropných látok KL Integro 100 do recipientu Čierny Hron (kód vodného útvaru SKR0006, typ vodného útvaru K3M, ČHP 4-23-01-030) ľavobrežne v r.km 12,340 v k.ú. obce Čierny Balog v zmysle § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, ktorá bude uskutočnená na pozemku parc. č. KN – C 1513/12 v k.ú. obce Čierny Balog podľa PS „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100" z 06/2019, ktorý vypracoval hlavný projektant - Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 1114*13.

Orgán štátnej vodnej správy zároveň upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak na ne neprihliadne. V deň ústneho pojednávania účastníci konania ani dotknuté orgány nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na realizáciu vodnej stavby, ani vydaniu vodoprávneho povolenia na osobitné užívanie vôd.

Spoločnosť Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog k žiadosti o stavebné povolenie doložil doklady a písomnosti potrebné k vydaniu stavebného povolenia v zmysle stavebného zákona a v zmysle jeho vykonávacích vyhlášok.

Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy preštudoval a posúdil všetky predložené doklady a písomnosti. Stanoviská a pripomienky jednotlivých účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.

Investorom je uskutočnenie vodnej stavby „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100" na pozemku parc. č. KN – C 1513/12 v k.ú. obce Čierny Balog, podľa PS „Expedičný sklad Čierny Balog SO 02 Dažďová kanalizácia a ORL KL Integro 100" z 06/2019, ktorý vypracoval hlavný projektant - Ing. Dušan Grék, autorizovaný stavebný inžinier, osvedč. č. 1114*13, **zdôvodnené.**

Jej uskutočnením nedôjde k ohrozeniu vodoprávnych ani iných chránených záujmov spoločnosti.

Na základe výsledkov vodoprávneho konania a vyjadrení dotknutých účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy, Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov k zákonu NR SR č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol správny poplatok vo výške 200,- EUR zaplatený bankovým prevodom.

## *Poučenie*

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia, v zmysle § 53 a § 54, zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, na Okresný úrad Brezno, odbor starostlivosti o životné prostredie. Toto rozhodnutie nemožno preskúmať súdom.

Okresný úrad Brezno 11

**Ing. Norbert N i k e l**
**vedúci odboru**

Doručuje sa

1. Lesy SR, š.p., OZ Čierny Balog, Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog
2. Obec Čierny Balog, starosta obce, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
3. Jozef Garbiar, Školská 366, 027 12 Liesek
4. Čiernohorská železnica, n.o., Hlavná 56, 976 52 Čierny Balog
5. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Ing. Dušan Grék – projektant, Halkašova 2662/5, 010 01 Žilina

Na vedomie

1. Obec Čierny Balog, stavebný úrad, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
2. Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR, sekcia ŽDaD, odbor dráhový stavebný úrad, Nám. Slobody 6, 810 05 Bratislava
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
4. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
6. StVPS, a.s., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Brezno, OSZP – ŠS OH, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno (Naterová)
8. Okresný úrad Brezno, OSZP – ŠS OPaK, nám. gen. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno (Medveď)
9. OR HaZZ Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno