VÝPIS PODROBNOSTÍ M 1 : 50

POLOŽKA	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
ROZMER	š.190 mm	š.340 mm	KOTVY NA DAŽĎOVÉ ZVODY	STIENKA A DVERE HPL	PVC RÚRA DN 100 mm	VENTILÁTOR	MRIEŽKA 150/150 mm	STRIEŠKA NAD VSTUPOM S OPLECHOVANÍM	KOTVY NA PLESKOZVOD	OPLECHOVANIE ATIKY	SKRINKY 400/400 DO ŠATNÍ	PREKLAD I 100	MADLÁ PRE IMOBILNÝCH	POKLOPY LIATINOVÉ
POHĽAD														
POPIS	OPLECHOVANIE VONKAJŠIEHO PARAPETU, POPLASTOVANÝ PLECH š. 190 mm RŠ. 340 mm 1. PP- SUTERÉN: d-3000mm /190 mm - 6ks, d-1000mm / 190 mm - 4 ks d-2000 mm / 190 mm - 1ks 1. NP- PRÍZEMIE: d-3000mm /290 mm - 6ks.	VNÚTORNÝ PARAPET PLASTOVÝ 1. PP- SUTERÉN: d-3000mm / 340 mm - 6ks, d-1000mm / 340 mm - 4 ks d-2000 mm / 340 mm - 1ks	OBJÍMKA RÚRY BEZ ZÁVITU FARBA GRAFIT	1 DOSKA HPL 80mm 2 DVERE 600/1970 3 NEREZOVÉ NOŽIČKY DN 20 mm 4 KLÚČKA CELKOVÁ DĹŽKA 1300 mm	PVC DN 100, DĹŽKA 9.0 m	VENTILÁTOR DALAP AP 100 Z , P> 33 W, 230 V, 50 Hz	MRIEŽKA PLASTOVÁ 150/150	1 - NEREZOVÝ NOSNÍK DL 1000 mm, HR 10 mm 2 - LEXAN BRONZ 16 mm 3 - PLECH NA PRICHYTENIE HR. 10 mm,300/1750 mm NEREZ 4 - OPLECHOVANIE - LAKOPLAST BIELY - 100 mm CELKOVÁ DĹŽKA 1750 mm CELKOVÁ ŠÍRKA 1000 mm STRIEŠKA NAD VSTUPOM	PODPERA VEDENIA BLESKOZVODU PRE ZATEPLENÉ FASÁDY DĹŽKA 200+140 mm	1 - LAKOPLASTOVÝ PLECH 2 - OSB DOSKA 17 MM, ŠÍRKA 600 mm CELKOVÁ DĹŽKA 36,50 m OPLECHOVANIE ATIKY, PLECH LAKOPLASTOVÝ ŠÍRKY 725 MM, FARBA GRAFIT	ŠATŇOVÉ SKRINKY 400/400/2000 HPL DOSKY HR. 6 MM	PREKLAD NAD DVERAMI, OCELOVÝ "I" PROFIL, CELKOVÁ DĹŽKA 1300 mm	Myslíme aj na osoby telesne handicapovaných, starší a s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí potrebujú bezbariérové kúpeľňové vybavenie, v ktorom sa dobre obsĺpi aj bez cudzej pomoci. Výrobky sú certifikované štátnou skúšobňou a zodpovedajú legislatíve SR o inštalácii produktov do bezbariérových priestorov. Na uchytenie sú dodávané nerez skrutky podľa DIN 95, 6 × 60 mm a hmoždinkami z plastu pre montáž do plných tehál a betónu. Pre iný druh muriva je nutné zvoliť upevňovacie prvky zodpovedajúce namáhaniu. Doporučená nosnosť je 120 kg. Pomocné prostriedky a bezpečnostné madlá sú zhotovené z nerez trubiek d = 32 mm, materiál: 1.4301.	MADLÁ VO WC PRE IMOBILNÝCH	POKLOP KVADRATICKÁ KOMPOZITOVÝ ROZMERY : 600/600 .....1 KS 600/900 .....1 KS
MNOŽSTVO														
I.PP	SPOLU : d-3000mm /190 mm - 6ks, d-1000mm / 190 mm - 4 ks d-2000 mm / 190 mm - 1ks d-3000mm /290 mm - 6ks.	SPOLU : d-3000mm / 340 mm - 6ks, d-1000mm / 340 mm - 4 ks d-2000 mm / 340 mm - 1ks	SPOLU - 20 ks	SPOLU - 1 ks	SPOLU - 9 m	SPOLU 3 ks	SPOLU 25 ks	SPOLU 1 ks	SPOLU - 23 ks	DĹŽKA 35,5 M	14 KS	1 KS	3 KS	3 KS
I.NP														
II.NP														
SPOLU			SPOLU - 20 ks	SPOLU - 1 ks	SPOLU - 9 m	SPOLU 3 ks	SPOLU 25 ks	SPOLU 1 ks	SPOLU - 23 ks	DĹŽKA 35,5 M	14 KS	CELKOVÁ DĹŽKA 1300 mm	3 KS	3 KS
POVRCH.ÚPR.	LAKOPLAST PLECH	PLAST					PLAST	NEREZ , LAKOPLAST, LEXAN BRONZ		LAKOPLAST PLECH	HPL DOSKY HR. 6 MM			
POZNÁMKA	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ ROZMERY PARAPETU	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ ROZMERY PARAPETU	POZINKOVANÁ OCEĽ		DODÁVKA FIRMY			PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ	POZINKOVANÁ OCEĽ	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ	PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ		

±0,00=397,00

INVESTOR :
MESTO KROMPACHY
NÁM.SLOBODY č. 1, KROMPACHY

ING.ARCH. JÁN KATUŠČÁK autorizovaný architekt
LICENCIA : 0322 AA

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SCHVÁLENIA AUTORA JE TRESTNÉ PODĽA §21, ODST. d) ZÁKONA Č. 383/1997 Z.z.

SÍDLO PROJEKCIE : M.NEŠPORA č.39, 080 01 PREŠOV, tel.mail +421903 906 590, katuscak@isak-katuscak.sk

INVESTOR:
MESTO KROMPACHY, NÁM.SLOBODY č.1,KROMPACHY

STAVBA :
PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ SPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE

SO č.1 - HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT

ČASŤ PROJEKTU :
TE:1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE

MÁJOV VÝKRESU :
VÝPIS PODROBNOSTÍ

STUPEŇ :
PROJEKT ZMENY STAVBY PRED DOKONČENÍM

Č. ZMIENKY :

FORMÁT: 9xA4

DÁTUM: 03.2021

MIERKA:

ČÍSLO VÝKRESU: 11

AUTOR PROJEKTU : ING.ARCH.J.KATUŠČÁK
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING.ARCH.J.KATUŠČÁK
VYPRACOVAL: ING.ARCH.J.KATUŠČÁK