

P.č..	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena spolu € bez DPH
1	Komunikácie- Oprava výtlkov, prepádov a nerovností do 10 cm (búranie + odvoz vybúraného materiálu+ zarezanie a zarovnanie povrchu+ penetrácia+ pokládka AC 11 O, II, zhutnenie a zarovnanie+ asfaltová zálievka, vrátane DDZ)	m2	N/A		
	Nové stavebné práce podľa čl. I/3 Rámcovej zmluvy			2 697,90	2 697,90
2	Chodníky- Oprava výtlkov, prepádov a nerovností do 5 cm (búranie + odvoz vybúraného materiálu+ zarezanie a zarovnanie povrchu+ penetrácia+ pokládka AC 8 O, II, zhutnenie a zarovnanie+ asfaltová zálievka, vrátane DDZ)	m2	N/A		
3	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drevným hr. 100 mm	m2	N/A		
4	Odstránenie podkl. alebo krytov živých frézovaním, hr. do 15 cm	m2	N/A		
5	Profilovanie povrchov pre úpravy sklonov a spádov, kryt betónový. Spojovací postrek, alebo spojovací mostík. Odfrézovaním obrusnej vrstvy hr. Nad 10 cm, odvoz sute.	m2	N/A		
6	Vyčistenie plochy po odstránení / odfrézovaní asfaltových konštrukčných vrstiev s dosekaním pri okrajoch a obrubníkoch, s dosekaním pri poklopoch šacht, hydrantoch a vtokových mrežách	m2	N/A		

7	Výšková úprava mrieží uličnej vpuste do 200 mm	ks	N/A		
8	Výšková úprava kanalizačných poklopov do 200 mm	ks	N/A		
9	Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m	ks	N/A		
10	Vybúranie uličného vpustu - betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	ks	N/A		
11	Dodávka+Montáž uličnej vpuste hl. 80 - 120 cm, liatinový rám a mreža na pántoch D400, 500x500 mm	ks	N/A		
12	D+M pre uličný vpust - liatinový rám a mreža na pántoch D400, rozmer 500x500 mm	ks	N/A		
13	D+M pre šachty - kruhový liatinový rám a poklop priemeru do 800 mm, trieda D400, s al. bez odvetrania	ks	N/A		
14	Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB	m	N/A		
15	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne	m3	N/A		
16	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojný výkop	m3	N/A		
17	Výkop v teréne s rastlou zeminou hr. do 15 cm	m2	N/A		
18	Dočasné dopravné značenie (1ks = dopravná značka+podstavec+stĺpik)	ks/deň	N/A		
19	D+M natavovací bitúmenový pásik pre spoje asfaltobetónových plôch 40/10 mm	m	N/A		

20	Profilovanie plôch vyfrézovaním ich povrchov z betónov alebo asfaltobetónov, hrúbky od 5 do 50 mm	m ²	N/A		
21	Vyfrézovanie drážky spojov asfaltových vrstiev 12/18 mm a vyčistenie, vyplnenie modifikovanou bitúmenovou zálievkou	m	N/A		



Handwritten signature