

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

RUGOS, s.r.o.
Tamaškovičova 2742/17
917 01 Tmaňa
IČO: 46 270 221, IČ DPH: SK2023317835
-1-

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho Nitra

Objekt: Krajinné - architektonické úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RUGOS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Marián Jucha

Miesto: Nitra

Dátum: 25. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	112104141	postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru do 200 mm	ks	9,000	71,83	646,49
2	112104142	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 mm do 300 mm	ks	2,000	97,64	195,29
3	112104143	postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 300 do 400 mm	ks	1,000	163,53	163,53
4	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	9,000	15,97	143,70
5	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 mm do 300 mm	ks	2,000	31,00	62,01
6	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	1,000	76,99	76,99
7	Pol1	Výchovný rez /založenie koruny podľa arboristického štandardu (dreveny č. 21, 30, 31)	ks	3,000	30,94	92,82
8	Pol2	Zdravotný rez /odstránenie suchých vetiev podľa arboristického štandardu (dreveny č. 2, 4, 12, 26, 27, 39, 53, 68)	ks	8,000	72,51	580,11
9	Pol3	Redukčný rez / úprava priechodného prierezu podľa arboristického štandardu (dreveny č. 9, 10, 28, 32, 53, 54, 3x66)	ks	9,000	72,51	652,62
10	Pol4	Redukčný rez / obvodová redukcia koruny podľa arboristického štandardu (dreveny č. 29)	ks	1,000	72,51	72,51
11	Pol5	Bezpečnostný rez + zdravotný rez dubov, podľa arboristického štandardu	ks	3,000	125,69	377,07
12	Pol43	Rez krov – zmladenie	ks	2,000	6,38	12,76
13	Pol44	Bioturbácia –výživa + mykorhíza, pre dreveny č. 15, 23, 28, 39, 42, 45, 49, 53, 57, 76, 77, 84	ks	12,000	152,76	1 833,15
14	1000026	Ornitologický posudok, preverenie výskytu chránených druhov živočíchov (ak sa výrub koná v čase hniezdzenia)	hod	4,000	48,34	193,37
15	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín skryviek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním – výkopová zemina	m3	5,000	0,84	4,19
16	Pol45	m	m	110,000	1,84	202,58
17	Pol46	Inštalácia ochranných, protikoreňových panelov	ks	150,000	0,49	73,20
18	Pol47	Protikoreňový vodiaci panel – 0,9 m x 0,75 m	ks	150,000	24,17	3 625,69
19	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	0,88	194,48
20	1558000000	Výčistenie pozemku , príprava výsadbovej plochy pre stromy	m2	22,000	0,77	17,02

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

RUGOS, s.r.o.
Tamaškovičova 2742/17
917 01 Trnava
IČO: 46 270 221, IČ DPH: SK2023317835
-1-

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho Nitra

Objekt: Krajinná - architektonické úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RUGOS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Marián Jucha

Miesto: Nitra

Dátum: 25. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
21	183101314	Hĺbenie jamiek pre výsadbu dreviny v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,7 m ³	ks	22,000	36,63	805,86
22	185802120	Hnojenie pôdy – aplikácia pôdneho kondicionéru	l	33,000	0,17	5,47
23	Pol6	Pôdny kondicioner pre dreviny (20 kg/bal.)	bal	1,000	220,44	220,44
24	Pol7	Pôdny kondicioner pre dreviny (5 kg/bal.)	bal	3,000	65,75	197,24
25	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	22,000	35,68	784,99
26	Pol8	<i>Tilia platyphylla</i> , kmienok 18-20 cm, bal	ks	22,000	256,22	5 636,74
27	184804112	Ochrana bázy kmeňu drevín, v rovine alebo na svahu do 1:5, 22 novo vysadených drevín + 12 pôvodných	ks	34,000	1,62	55,10
28	3132451001	Celoplastové pletivo 1000 mm / 50 bm	ks	1,000	60,43	60,43
29	184501111	Zhotovenie ochrany kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	1,380	2,54	3,51
30	6731331001	Pás jutový 15cm široký a 25m dl.	ks	1,000	12,50	12,50
31	6751926001	Úvaz popruh čierny, 35mm / 50bm	ks	2,000	18,50	37,00
32	184921096	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	22,000	2,56	56,32
33	0554151001	Mulčovací kôra-smreková (vrece -bal. po 70kg)	ks	22,000	5,50	121,00
34	Pol9	Zaliate rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m ² (dávka 150 l / strom)	m ³	3,300	12,29	40,57
35	Pol10	m	m ³	3,300	30,02	99,06
36	155000003	Príprava záhonov –vytýčenie záhonov	m ²	275,000	0,53	146,87
37	Pol11	Príprava záhonov – obrobenie pôdy spätnou frézou v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	275,000	0,39	106,35
38	183403153	Príprava záhonov – obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	275,000	0,17	48,11
39	Pol48	Dodávka oddeľovacej lišty z recyklovateľného plastu - čierna 1000 x50x 80mm (+ stratné 10%)	ks	189,000	3,70	699,30
40	Pol49	Dodávka klincov na fixáciu 240 x 16mm, čierny (3ks/m)(+ stratné 10%)	ks	567,000	0,15	83,54
41	Pol12	Aplikácia a zapracovanie pôdneho sorbentu hrabaním	m ²	275,000	0,41	111,42
42	Pol13	Pôdny kondicioner pre kvitnúce rastliny , 100g/m ² (20 kg/bal.)	bal	1,000	210,77	210,77
43	Pol14	Pôdny kondicioner pre kvitnúce rastliny , 100g/m ² (10 kg/bal.)	bal	1,000	119,89	119,89
44	1831013239	Hĺbenie jamky v rovine, kvetináč (K9, clt1)	ks	1 024,000	1,07	1 093,78
45	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm (K9, clt 1)	ks	1 024,000	1,04	1 065,49
46	Pol15	<i>Festuca mairei</i> , clt.1	ks	152,000	2,50	380,00
47	Pol16	<i>Limonium latifolium</i> , K9	ks	35,000	1,74	60,91
48	Pol17	<i>Origanum vulgare</i> , clt.1	ks	35,000	1,74	60,91
49	Pol18	<i>Calamagrostis acutiflora</i> 'Karl Foester', clt.1	ks	31,000	2,50	77,50
50	Pol19	<i>Perovskia atriplicifolia</i> 'Blue Spire', clt.1	ks	10,000	2,50	25,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

RUGOS, s.r.o.
Tamaškovičova 2742/17
917 01 Trnava
IČO: 46 270 221, IČ DPH: SK2023317835
-1-

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho Nitra

Objekt: Krajinno - architektonické úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RUGOS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Marián Jucha

Miesto: Nitra

Dátum: 25. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
51	Pol20	<i>Phlomis tuberosa 'Amazona', K9</i>	ks	21,000	1,74	36,55
52	Pol21	<i>Stipa gigantea, clt.2</i>	ks	21,000	2,50	52,50
53	Pol22	<i>Sesleria autumnalis, K9</i>	ks	484,000	1,74	842,32
54	Pol23	<i>Calamintha nepeta, K9</i>	ks	124,000	1,74	215,80
55	Pol24	<i>Sedum 'Matrona', K9</i>	ks	111,000	1,74	193,18
56	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy, s jednoduchými koreňami, cibuliek alebo hlúz	ks	2 835,000	0,16	443,78
57	Pol50	<i>Allium affatuense Purple Sensation – jesenná sadba</i>	ks	633,000	0,49	308,92
58	Pol51	<i>Narcissus mix – jesenná sadba</i>	ks	2 062,000	0,16	322,78
59	Pol52	<i>Eremurus 'Cleopatra' – jesenná sadba</i>	ks	140,000	2,27	318,42
60	Pol25	Nastlatie povrchu drveným kameňom, fr. 4-8	m2	275,000	1,80	496,32
61	Pol26	Drvené kamenivo, 4-8	m3	8,250	25,14	207,39
62	Pol53	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (dávka 10 l / m2)	m3	2,750	12,29	33,81
63	Pol10	m	m3	2,750	30,02	82,55
64	Pol54	Odhradenie kvetinovej lúky kolíkmi a páskou	ks	1,000	48,34	48,34
65	155000003.1	Vytýčenie lúky, segmentov k založeniu kvetinovej lúky	m2	2 287,400	0,53	1 221,63
66	Pol27	Obrobenie pôdy kultivátorom, v rovine alebo na svahu do 1:5, do hĺbky 8 cm – zakladanie lúky	m2	2 287,400	0,19	442,31
67	183403153.1	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 – zakladanie lúky	m2	2 287,400	0,31	716,13
68	Pol28	lúky	m3	5,000	0,43	2,16
69	Pol29	Založenie lúčneho trávniku výsevom v rovine alebo svahu do 1:5, rozmetadlom, s prímiesou piesku, nad 500 m2 (L1+L2+ML)	m2	2 287,400	0,29	674,00
70	Pol55	Piesok kopaný, žltý, fr. 0-4	m3	0,010	21,27	0,21
71	Pol56	Kvetinová lúka L1, 1 kg	ks	10,000	107,45	1 074,49
72	Pol57	Kvetinová lúka L2, 1 kg	ks	4,000	143,09	572,38
73	Pol58	Kvetinová lúka „pre motýle“ (ML), 1 kg	ks	1,000	124,25	124,25
74	Pol59	Kvetinová lúka „pre motýle“, 50 g	ks	8,000	8,70	69,61
75	Pol30	Zpracovanie osiva do pôdy mrežovým valcom (L1+L2+ML)	m2	2 287,400	0,10	231,69
76	Pol31	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (dávka 10 l / m2) nad 800 m2, 2 x jarná zálievka v prípade nedostatku zrážok, 2 x 3 773,4 m2	m3	75,500	12,29	928,11
77	Pol10	m	m3	75,500	30,02	2 266,39
78	Pol32	Prvá kosba lúčneho porastu, cca 1.6. na výšku 10 cm (L1+L2+PP+ML)	m2	3 773,400	0,07	277,97
79	Pol33	Vertikutácia trávnatých plôch pred dosevom osiva OZSP, do 500 m2 (240 + 320)	m2	560,000	0,16	87,66
80	180402111	Podsatie trávniku parkového výsevom v rovine nad 1:5, do 500 m2 (240 + 320)	m2	560,000	0,69	386,74
81	Pol60	Kostravová, okrasná zmes do suchých podmienok, 2kg	ks	2,000	12,57	25,14
82	Pol61	kg	ks	1,000	43,51	43,51

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

RUGOS, s.r.o.
 Tamašovičova 2742/17
 917 01 Trnava
 IČO: 46 270 221, IČ DPH: SK2023317835
 -1-

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho Nitra

Objekt: Krajinná - architektonické úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RUGOS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Marián Jucha

Miesto: Nitra

Dátum: 25. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
83	Pol62	Zapracovanie osiva do pôdy mrežovým valcom	m2	560,000	0,10	56,72
84	Pol34	Zaliatie lúky vodou v prípade dlho trvajúceho jarného sucha (dávka 10 l / m2) nad 800 m2, 2 x jarná zálievka v prípade nedostatku zrážok, 2 x 560 m2	m3	11,200	12,29	137,68
85	Pol35	Dovoz vody pre zálievku lúky na vzdialenosť do 6000 m	m3	11,200	30,02	336,21
86	Pol36	Prvá kosba plochy určenej k pravidelnej kosbe, na výšku 5-10 cm, nad 1000 m2 (OZSP+K)	m2	8 161,000	0,07	601,18
87	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	11,000	1,47	16,21
88	162401412	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	5,03	5,03
89	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	11,000	13,66	150,31
90	162501412	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	17,31	17,31
91	162601411	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	11,000	7,37	81,03
92	162601412	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	1,000	16,13	16,13
93	998231312	Poplatok za uloženie drevnej hmoty	t	13,960	14,26	199,12
94	Pol41	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, do vzdialenosti do 3000 m	m3	3,000	3,69	11,08
95	Pol42	Poplatok za uloženie zeminy	t	5,100	6,80	34,70
3 Zvislé a kompletné konštrukcie						0,00
96	184202112	Zakotvenie dreveny trma a viac kolmi, pri priemere kolov do 100 mm, pri dĺžke kolov od 2 m do 3 m	ks	23,000	10,35	238,05
97	0521742002	Koly ihličnanové priemeru do 6 cm, dĺžky 3 m	ks	69,000	5,52	380,58
98	0521721001	Polokoly ihličnanové na spájanie kolov okolo stromu	ks	23,000	2,75	63,32
99	Pol37	Zakladanie nosných agátových kolov na upevnenie závesných sietí - hammockov, vysušené, odkôrené, priemer 15-20 cm, dl. 250 cm, vrátane základov	ks	6,000	140,19	841,16
100	Pol38	Závesné siete – hammocky, dodávka vrátane dopravy	ks	3,000	599,45	1 798,34
101	Pol39	Výroba informačných tabúl	ks	3,000	164,36	493,09
102	Pol63	osadenie informačných tabúl, vrátane materiálu do základov	ks	3,000	29,01	87,02
103	Pol40	Výroba sedacích blokov rozmerov 440 x 440 x 5000 mm z agátových hranolov-220 x 220 x 5000 mm, materiál+doprava	ks	3,000	436,08	1 308,23
104	Pol64	osadenie sedacích blokov, vrátane materiálu do základov	ks	3,000	193,37	580,11
99 Presun hmôt HSV						0,00
105	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	37,750	32,99	1 245,47

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

RUGOS, s.r.o.
Tamaškovičova 2742/17
917 01 Trnava
IČO: 46 270 221, IČ DPH: SK2023317835
-1-

Stavba: Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho Nitra

Objekt: Krajinno - architektonické úpravy

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RUGOS, s.r.o.

Spracoval: Ing. Marián Jucha

Dátum: 25. 5. 2021

Miesto: Nitra

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

DPH

Spolu s DPH

43 090,77

20,00%

8 618,15

51 708,93