

Výkaz výmer

Projekt: Stavebné úpravy pre komplex operačných sál v UNB Ružinov

Objekt: Operačné sály

				Cena v EUR bez DPH	
A	Dodávka a montáž PVC krytiny	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2mm - stiahnutie výstupku	115,46	m ²	0,00	0,00
3.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	1,20	t	0,00	0,00
11.	Lepenie prechodového profilu D+M Vráťane materiálu -40mm x 2700mm - hlinník	27,00	m	0,00	0,00
13.	Odstránenie Povlakových podláh lepených s podložkou	115,46	m ²	0,00	0,00
14.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vyťahovaného sokla vrátane fábionu a kontaktného lepidla	123,80	bm	0,00	0,00
14.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov - vrátane penetrácie	115,46	m ²	0,00	0,00
14.	Disperzné lepidlo	115,46	m ²	0,00	0,00
15.	Spojovanie podláh z plastov a zvarovanie za tepla vrátane frézovania	200,00	m	0,00	0,00
	Ukončovací profil na vyťahovaný sokel Dollken EL 3,5	124,00	bm	0,00	0,00
	Montáž ukončovací profil na vyťahovaný sokel	123,80	bm	0,00	0,00
	Kontaktné lepidlo na sokel	123,80	bm	0,00	0,00
18.	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou hr. 3mm 30Mpa vrátane dodávky materiálu	115,46	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	115,46	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	115,46	m ²	0,00	0,00
19.	Vysparovacia hmota na vyrovnanie nerovnosti - rýchloschnúca	100,00	kg	0,00	0,00
19.	Vyspravovanie povrchu rýchloschnúcou	8,00	€/os/hod	0,00	0,00
33.	Heterogénne PVC - Novoflor Extra xxxx (Heterogénne PVC , 2mm hrúbka , 1500 mm šírka , gramáž 3180 g / m ²)	115,46	m ²	0,00	0,00
31.	Prevoz hmôt a doprava-podlahy-za 1km vrátane manipulácie 4x	200,00	km	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

				Cena v EUR bez DPH	
B	Dodávka a montáž PVC krytiny	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2mm - stiahnutie výstupku	78,93	m ²	0,00	0,00
3.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	0,80	t	0,00	0,00
11.	Lepenie prechodového profilu D+M Vráťane materiálu -40mm x 2700mm - hlinník	8,10	m	0,00	0,00
13.	Odstránenie Povlakových podláh lepených s podložkou	78,93	m ²	0,00	0,00
14.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vyťahovaného sokla vrátane fábionu a kontaktného lepidla	55,00	bm	0,00	0,00
15.	Spojovanie podláh z plastov a zvarovanie za tepla vrátane frézovania	100,00	m	0,00	0,00
	Ukončovací profil na vyťahovaný sokel Dollken EL 3,5	56,00	bm	0,00	0,00
	Montáž ukončovací profil na vyťahovaný sokel	55,00	bm	0,00	0,00
	Kontaktné lepidlo na sokel	55,00	bm	0,00	0,00
17.	Lepenie povlakových podláh-pásky-elektrostaticky vodivé a antistatické D+M vrátane:penetrácia antistat.,Cupáska lepidlo antistat	78,93	m ²	0,00	0,00
18.	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou hr. 3mm 30Mpa vrátane dodávky materiálu	78,93	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	78,93	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	78,93	m ²	0,00	0,00
19.	Vysparovacia hmota na vyrovnanie nerovnosti - rýchloschnúca	75,00	kg	0,00	0,00
19.	Vyspravovanie povrchu rýchloschnúcou	6,00	€/os/hod	0,00	0,00
21.	Podlahy povlakové od 50-100m ² , revízná správa s dopravou	2,00	súbor	0,00	0,00
25.	Homogénne elektr. vodivé PVC - Mipolam Elegance EL 5 - xxxx vnútorným elektrickým odporom 10/4- 10/6 ohmov, hrúbka 2mm, 2000mm- šírka rolné, gramáž PVC 3060g/m ² ,záruka na materiál 10rokov,protiplesňová a antibakteriálna úprava, oderuvzdornosť - P)	78,93	m ²	0,00	0,00
31.	Prevoz hmôt a doprava-podlahy-za 1km vrátane manipulácie 4x	200,00	km	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

				Cena v EUR bez DPH	
C	Dodávka a montáž PVC krytiny	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2mm - stiahnutie výstupku	223,66	m ²	0,00	0,00
3.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	1,50	t	0,00	0,00
11.	Lepenie prechodového profilu D+M Vráťane materiálu -40mm x 2700mm - hlinník	21,60	m	0,00	0,00
13.	Odstránenie Povlakových podláh lepených s podložkou	223,66	m ²	0,00	0,00
14.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vyťahovaného sokla vrátane fábionu a kontaktného lepidla	244,30	bm	0,00	0,00
14.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov - vrátane penetrácie	223,66	m ²	0,00	0,00
14.	Disperzné lepidlo	223,66	m ²	0,00	0,00
15.	Spojovanie podláh z plastov a zvarovanie za tepla vrátane frézovania	180,00	m	0,00	0,00
	Ukončovací profil na vyťahovaný sokel Dollken EL 3,5	248,00	bm	0,00	0,00

	Montáž ukončovaci profil na vyťahovaný sokel	244,30	bm	0,00	0,00
	Kontaktné lepidlo na sokel	244,30	bm	0,00	0,00
18.	Vyrovnanie podkladu samonivelizačnou stierkou hr. 3mm 30Mpa vrátane dodávky materiálu	223,66	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	223,66	m ²	0,00	0,00
19.	Prípl. k vyrovnaniu podkladu samonivel. stierkou 30Mpa ZKD 1mm vrátane dodávky materiálu	223,66	m ²	0,00	0,00
19.	Vyspravovacia hmota na vyrovnanie nerovnosti - rýchloschnúca	125,00	kg	0,00	0,00
19.	Vyspravovanie povrchu rýchloschnúcou	10,00	€/os/hod	0,00	0,00
23.	Homogénne PVC - Mipolam Accord - xxxx (homogénne PVC, 2mm hrúbka, 2000mm šírka, gramáž 3000g/m ² , záruka na materiál 10 rokov minimálne 5 dekórov podobných k antistatike - k rolniam, povrchová úprava PURPROTECT, oderuzdomosť - P, protiplesňová a antibakteriálna úprava)	223,66	m ²	0,00	0,00
31.	Prevoz hmôt a doprava-podlahy-za 1km vrátane manipulácie 6x	300,00	km	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

Cena v EUR bez DPH					
D	Dodávka a montáž doplnkov	množstvo	m.j.	j.c.	Spolu
1.	Antibakteriálna PVC ochranná platňa na stenu DECOSCHOC Denim, hrúbka 2,0mm; DC006+V = rozmer 0,4m*6m	2,40	m ²	0,00 €	0,00 €
2.	Ohnutie L-profil	1,00	ks	- €	- €
3.	Montáž	2,00	Eur/hod/os	- €	- €
4.	Mamut na podlepenie	2,00	ks	0,00 €	0,00 €
				Spolu bez DPH	0,00 €

Cena v EUR bez DPH					
E	Okopový profily rohov - SPM	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Ochrana stien Contact 350 farba Denim	68,00	bm	0,00	0,00
2.	Ochrana stien Contact 200 farba Denim	44,00	bm	0,00	0,00
3.	Montáž ochranných prvkov	40,00	€/hod./os.	0,00	0,00
4.	Kontaktné lepidlo - MAMUT	24,00	ks	0,00	0,00
5.	Antibakteriálna PVC ochranná platňa na stenu DECOSCHOC Denim, hrúbka 2,0mm; DC006+V = rozmer v=0,62m	24,00	m ²	0,00	0,00
6.	Chránič rohov Capcorn z antibakteriálneho PVC na AL lište dl.1300mm DENIM CR245+P	1,30	bm	0,00	0,00
7.	Koncovka z antibakteriálneho PVC CR245+E DENIM	1,00	ks	0,00	0,00
8.	Chránič rohov Cornea z antibakteriálneho PVC na AL lište dl.1300mm DENIM CB260+P	53,30	bm	0,00	0,00
9.	Koncovka z antibakteriálneho PVC CB260+E DENIM	41,00	ks	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

Cena v EUR bez DPH					
F	Čistenie	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Čistenie podlahy v miestnostiach B012, B013, B020, B513	150,00	m ²	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

Cena v EUR bez DPH					
G	Oprava poteru + dilatačná lišta	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Dilatačná lišta (10cm)	6,00	bm	0,00	0,00
2.	Montáž a lepidlo na dilatačnú lištu	5,00	bm	0,00	0,00
3.	Vyspravovacia hmota	50,00	kg	0,00	0,00
4.	Zošívacia súprava	2,00	ks	0,00	0,00
5.	Lokálna oprava poteru - práca	4,00	e/hod./os.	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00

Operačná sála č.7

Cena v EUR bez DPH					
H	Vyťahovaný sokel	množstvo	MJ	JC	Spolu
1.	Brúsenie nerovnosti betónových podláh do 2mm - stiahnutie výstupku	12,92	m ²	0,00	0,00
2.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad	0,50	t	0,00	0,00
3.	Lepenie povlakových podláh plastových pásov vyťahovaného sokla vrátane fábionu a kontaktného lepidla do	25,60	bm	0,00	0,00
4.	Ukončovaci profil na vyťahovaný sokel Dollken EL 3,5	28,00	bm	0,00	0,00
5.	Montáž ukončovaci profil na vyťahovaný sokel	25,60	bm	0,00	0,00
6.	Kontaktné lepidlo na sokel	25,60	bm	0,00	0,00
7.	Spojovanie podláh z plastov a zvarovanie za tepla vrátane frézovania	100,00	m	0,00	0,00
8.	Odstánenie Povlakových podláh lepených s podložkou	12,92	m ²	0,00	0,00
9.	Vyspravovacia hmota na vyrovnanie nerovnosti - rýchloschnúca	50,00	kg	0,00	0,00
10.	Vyspravovanie povrchu rýchloschnúcou	6,00	€/os/hod	0,00	0,00

11.	Homogénne PVC - FATRA Elektrostatik (homogénne PVC, 2mm hrúbka, 2mm vo štvorcach 608*608mm, gramáž 2780g/m ²)	12,92	m ²	0,00	0,00
12.	Prevoz hmôt a doprava-podlahy-za 1km vrátane manipulácie 6x	300,00	km	0,00	0,00
				Spolu bez DPH	0,00