

Vysvetlenie výzvy č. 1

Názov zákazky: **MŠ Čordákova 17, Košice – výmena okien a dverí**

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 10.05.2021 od jedného zo záujemcov prostredníctvom systému JOSPEPHINE doručená žiadosť o vysvetlenie:

Dobry den, uz v zakazke k MŠ Muškátova sme mali vela nejasnosti, ktore sa opakuju aj v tejto zakazke, preto sa chcem opytat verejneho obstaravateľa na

1) akym sposobom ma zhotovitel dodat predmetnu zakazku za 25 dni od podpisania zmluvy, ked na zameranie, spracovanie predvyrobnej dokumentacie a odsuhlasenie s vyrobou je potrebnych za optimalnych podmienok 5 prac.dni, po odsuhlaseni a samotnu vyrobu dalsich 14 - 20 pr.dni. To uz sme na konci lehoty dodania a na montaz je potrebnych dalsich 10 - 15 dni. Ziadame preto o prehodnotenie doby dodania aspon na 45 dni, optimalne az na 60 dni

2) v navaznosti na dobu dodania ziadame o prehodnotenie cl. IX - najma bodov 2,4, 6,7,12. Po preskumani tychto bodov nasim pravnikom mame za to, ze su navrhovane jednostranne, diskriminacne a mimo standartnych obchodnych vzťahov a mimo dobrych mravova aj ich pravna vymozitelnost je prakticky ziadna.

k tech.stranke

3) vo vykaze vymer polozka 36 D - PVC príslušenstvo - APU lišty. Vie mi verejny obstaravatel vysvetlit dovod nalepenia APU listy na PVC ram okna? Po tech. stranke je to nezmysel, rovnako sa to neuvadza ani v norme STN 73 3134, kt.pojednava o montazi otvorovych konstrukcii. Zrejme ma obstaravatel na mysli APU listu so sklotex.tkaninou, to je vsak iny typ listy a ta sa vsak pouziva pri zatepleni osteni a nadprazi ako krycia vrstva zateplovacieho materialu pre sudrznost styku zateplovacieho systemu a ramu okna, o co v tomto prípade nejde

4) rovnako by bolo vhodne prehodnotit polozku dodavky a montaze ISO pasiek. Jednak ich vo vykaze mate malo metrov, ak uvadzate mnozstvo vyspravok 270,64 m, mnozstvo ISO pasiek ak idu z inter. a exter. strany otv.konstrukcii by malo byt dvojnásobne, t.j. 540m a nie 364m ako mate vo vykaze vymer. Podstatnejsie ale je prehodnotenie montaze na ISO pasky, kedze ide o rekonstrukciu, kde po demontazi okien ostavaju ostenia "hrbolate". Na takyto nerovny povrch sa ISO pasky neprilepia po celom obvode osteni, nadprazi a ich efekt je potom zanedbatelny. ISO pasky sa pouzivaju pri montazi otvorovych konstrukcii v novostavbach, na dokonale hladko upravene povrchy a ISO pasky sa potom prekryvaju zateplovacim alebo inym krycim materialom a ten sa potom naviac omieta. Vyrovnavat podklad po demontazi starych otvorovych konstrukcii je nerentabilne a neefektivne - jednak sa po nich zmensuje svetelnost otvorov min o hrubku povodnych ramov a jednak vnutorne rozmary otvorov konstrukcii nie su identicke s vonkajsimi rozmermi, vzdy vykazuju rozdiely niekedy az do 10cm. Tieto rozdiely by potom bolo potrebne stavebnymi postupmi zjednotit, co ma vplyv na cas a ekonomicku stranku stavby akotakej.

5) vo vykaze chyba polozka vonkajsie vyspravky, su tam len vnutorne vyspravky

6) ak už obstarávateľ uvažuje o montáži trojkridlových okien, doporučujeme prehodnotiť aj možnosť prevrtania ramu okien, vzhľadom na veľkosť a váhu okien - a paky, ktorá na panty pôsobí po otvorení okna, aj vzhľadom na fakt, že mury okolo otvorových konštrukcií vykazujú často značnú mieru deštrukcie. Zhotoviteľ tieto skutočnosti potom uvedie do stavebného denníka a od toho sa potom odvíja aj záruka na montáž a jej vymožiteľnosť....

Na základe vyššie uvedeného Vám predkladáme nasledovné vysvetlenie výzvy:

K otázke č.1:

Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu dodania predmetu zákazky uvedenú vo výzve v bode 6. na 30 pracovných dní. V návrhu zmluvy o dielo sa čl. V. ods.1 písm. b) mení nasledovne: *dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy.*

K otázke č.2:

Verejný obstarávateľ trvá na znení čl. IX. ods. 2, 4, 6, 7, 12 a považuje ich za primerané.

K otázke č.3:

Verejný obstarávateľ trvá na realizovaní položky č.36 - *D-PVC príslušenstvo – APU lišty* v zmysle výkazu výmer. Nejedná sa o APU lištu so sklotextílnou tkaninou.

K otázke č.4:

Vo výkaze výmer sa znenie položky č.10 - *Vnútorne vysprávkky* mení na „*Vysprávkky*“. Množstvo vysprávkok uvedených v položke č. 10 je uvedené správne, nakoľko vysprávkky spodnej strany okna tvorí parapet.

Uchádzač vo svojej ponuke pri položke č.9 - *Montáž plastových výrobkov ISO páskami* zohľadní aj úpravu podkladu v zmysle technologického postupu na montáž ISO páskami.

K otázke č.5:

Vo výkaze výmer sa znenie položky č.10 - *Vnútorne vysprávkky* mení na „*Vysprávkky*“. Daná položka zahŕňa opravu ostenia po výmene okien – vnútorné a vonkajšie vysprávkky.

K otázke č.6:

Uchádzač vo svojej ponuke nacení profil okna a spôsob montáže tak, aby zohľadňoval rozmer a hmotnosť montovaného okna pri dodržaní všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo výzve a v zmluve o dielo a pri dodržaní požadovanej záručnej doby.

V Košiciach, dňa 11.05.2021