Súhrnný list

Opravy ciest II. a III. tried v okrese Rimavská Sobota - RI 2021, výzva č. 14

Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Dodatok č.1	Náklady v € ZoD + Dodatok č.1	Náklady v € s DPH ZoD + Dodatok č.1
1	III /2605	VK	Čebovce - Slovenské Ďarmoty	26,580	27,630	1,050	83 765,78		83 765,78	100 518,94
2	III /2597	VK	Veľká Čalomija - spojka	0,000	0,997	0,997	80 213,21		80 213,21	96 255,85
3	III / 2602	VK	Malý Krtíš – Bušince	12,385	13,035	0,650	51 320,06		51 320,06	61 584,07
4	II /527	VK	Koláre – Kosihy Nad Ipľom	20,925	24,695	3,770	334 475,25		334 475,25	401 370,30
				celkom okres		6,467	**549 774,30**	-	**549 774,30**	**659 729,16**
1	III/2765	RS	Lenka spojovacia	0,000	1,834	1,834	90 633,86		90 633,86	108 760,63
2	III/2713	RS	Hrnčiarska Ves-Hrachovo	11,992	13,688	0,588	106 597,68		106 597,68	127 917,21
3	III/2805	RS	Lenartovce-Figa	4,722	9,122	4,400	222 276,76	115 809,60	338 086,36	405 703,63
4	III/2799	RS	Zádor - Ivanice - Cakov	0,000	5,610	5,610	335 880,02	99 078,00	434 958,02	521 949,62
5	III/2768	RS	Poproč - spojka	0,000	1,491	1,491	144 004,06		144 004,06	172 804,87
				celkom okres		13,923	**899 392,37**	**214 887,60**	**1 114 279,97**	**1 337 135,96**
				celkom spolu		26,012	**1 449 166,67**	**214 887,60**	**1 664 054,27**	**1 996 865,12**

332 810,85

[redacted]

.....

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

[redacted]

.....

Súhrnný list

Opravy ciest II. a III. tried v okrese Rimavská Sobota - RI 2021, výzva č. 14

Objednávatel: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

p.č.	cesta	okres	Miestopis	staničenie od	staničenie do	dĺžka opravy v km	Náklady v € bez DPH	Dodatok č.1	Náklady v € s DPH ZoD + Dodatok č.1
1	III/2765	RS	Lenka spojovacia	0,000	1,834	1,834	90 633,86		108 760,63
2	III/2713	RS	Hrnčiarska Ves-Hrachovo	11,992	13,688	0,588	106 597,68		127 917,21
3	III/2805	RS	Lenartovce-Figa	4,722	9,122	4,400	222 276,76	115 809,60	405 703,63
4	III/2799	RS	Zádor - Ivanice - Cakov	0,000	5,610	5,610	335 880,02	99 078,00	521 949,62
5	III/2768	RS	Poproč - spojka	0,000	1,491	1,491	144 004,06		172 804,87
					celkom	13,923	**899 392,37**	**214 887,60**	**1 337 135,96**

[redacted]

.....

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

[redacted]

.....

Nebus

Rozpočet

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2799 Zádor - Ivanice - Cakov

Číslo cesty/ Názov stavby
III/2799 Zádor - Ivanice - Cakov

staničenie v km: (0,000-0,050) x 2 = 0,100 (ypsilonka 5+5) ; 0,050-1,294 = 1,244 (5+5) ; 1,294-2,583 = 1,289 (f+5) ;
2,583-3,912 = 1,329 (rec.) ; 3,912-4,667 = 0,755 (f+5) ; 4,667-5,560 = 0,893 (5+5) ;
sumár : 0,100 + 1,244 + 1,289 + 1,329 + 0,755 + 0,893 = 5,610 km

dĺžka úseku	5610,00	m
šírka voz.m	5,80	m
plocha úseku	32538,00	m2
korekcie		m2

						Dodatok č.1		**Spolu ZoD+Dodatok č.1**	
			jednotk.cena		spolu bez DPH		spolu bez DPH		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€	výmera	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,61	40,60	24,77			40,60	24,77
čistenie vozovky-zametanie	m^2		0,09	24 829,80	2 234,68			24 829,80	2 234,68
postrek infiltračný	m2	1,0 kg/m2	0,49	7 708,20	3 777,02			7 708,20	3 777,02
Recyklácia za studena s kombinovaným spojivom (cement a asfaltová emulzia alebo cement a asfaltová pena) 2 km	m^2	do 400 mm	6,13	7 708,20	47 251,27			7 708,20	47 251,27
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,52	32 538,00	16 919,76			32 538,00	16 919,76
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO,intravilán)	m^2	50 mm	0,55	11 855,20	6 520,36	3 000,00	1 650,00	14 855,20	8 170,36
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	6,13	32 538,00	199 457,94			32 538,00	199 457,94
ACL 16-II s dovozom rozprestretím a zhutnením	m^2	50 mm	5,52	7 708,20	42 549,26	17 650,00	97 428,00	25 358,20	139 977,26
dosýpanie krajníc s dovozom, rozprestrením a zhutnením do hr. 100 mm, šírka 500 mm, mat. štrkodrva fr. 0-32	m		2,76	4 474,00	12 348,24			4 474,00	12 348,24
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,85	5 643,20	4 796,72			5 643,20	4 796,72
				spolu	**335 880,02**		**99 078,00**		**434 958,02**

CELKOM:

	DPH 20%	Spolu s DPH
€	**86 991,60**	**521 949,62**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

[redacted]

Rozpočet

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:
Rekonštrukcie ciest II. a III. tried v okrese Rimavská Sobota

Zhotoviteľ: VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby
III/2805 Lenartovce - Figa

Číslo cesty/ Názov stavby staničenie v km: 4,722 -9,122 = 4,400
III/2805 Lenartovce - Figa

dĺžka úseku	4400,00	m
šírka voz.m	6,50	m
plocha úseku	28600,00	m2
korekcie		m2

						Dodatok č.1		**Spolu ZoD+Dodatok č.1**	
			jednotk.cena		spolu bez DPH		spolu bez DPH		spolu bez DPH
pol.	m.j.	špecif.	€	výmera	€	výmera	€	výmera	€
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	0,67	13,00	8,71			13,00	8,71
postrek infiltračný	m2	1,0 kg/m2	0,27	3 250,00	877,50			3 250,00	877,50
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, intravilán)	m^2	50mm/100m	0,55	31 850,00	17 517,50			31 850,00	17 517,50
postrek spojovací	m^2	0,7 kg/m^2	0,24	28 600,00	6 864,00			28 600,00	6 864,00
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m^2	50 mm	6,13	28 600,00	175 318,00			28 600,00	175 318,00
ACL 16-II s dovozom rozprestretím a zhutnením	m^2	0-50mm	5,52	3 250,00	17 940,00	20 980,00	115 809,60	24 230,00	133 749,60
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		0,85	4 413,00	3 751,05			4 413,00	3 751,05
				spolu	**222 276,76**		**115 809,60**		**338 086,36**

CELKOM:

	DPH 20%	Spolu s DPH
€	**67 617,27**	**405 703,63**

[redacted]

Vo Zvolene, dňa

Ing. Michal Šimko, konateľ VIAKORP, s.r.o.

[redacted]

.....
bus