





- ZOZNÁMKÁ K VNÚTORNÝM POVRCHOVÝM ÚPRAVÁM :
 VO VŠETKÝCH TRIEDACH, ŠKOLNÝCH UČEBNICACH A V MIESTNOSTI PRE Špeciálneho školského pedagóga, KDE JE OSADENÉ JEDNO UMYVADLO
 (TJ - MIESTNOSTI Č. 2, 06, 207, 2, 08, 2, 11, 2, 20, 2, 22, 2, 23 - BUDE PRI UMYVADLE KERAMICKÝ OKLAD STIEŤ VÝŠKY 1200 mm, NA ŠÍRKU 1200 mm A Z BOKU UMYVADLA NA ŠÍRKU 600 mm (T.J. NA PLOCHE 2,16 m²)
 V ZOBOROVNI - M.C. 2,03 A KANCELÁRII - SEKRETARIATE - M.C. 2,05 - BUDE KERAMICKÝ OKLAD V RÁMOK KUCHYNSKÝCH LINKY
 VO VŠETKÝCH TRIEDACH A V KANCELÁRII A MIESTNOSTI PRE Špeciálneho školského pedagóga -2,06, 2,07, 2,08, 2,11, 2,20, 2,21, 2,22, 2,23 - BUDE STENY OPATRENÉ KERAMICKÝM MALBOU VO VÝŠKY 1200 mm
 NA CHODBAH, HLAVNOM SCHODISKU A FEE ZONE - TJ - MIESTNOSTI Č. 2,01, 2,02, 2,17, 2,18 - BUĎO STENY OPATRENÉ UMYVATELNÝMI
 OTERUZDORNÝMI MALBOU DO VÝŠKY 1500 mm



hlavný projektant: Ing. arch. Otto Csáder autori arch. návrhu: Ing. arch. Otto Csáder, Ing. arch. Stanislav Novák zodpov. projektant: Ing. Alojz PADYŠÁK vypracoval: Ing. Alojz PADYŠÁK stavebník: Obec Kalinkovo, Hlavná 211, 900 43 Kalinkovo miesto stavby: KALINKOVO, Školská ulica, k.ú. Kalinkovo, stavba súpisné č. 194 parc.č. 48/5, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11 - C-KN, parc.č. 48, 49, 56, 57 - E-KN		 GAPA Projekt, s.r.o.	
názov stavby: <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">Adaptácia, prestavba, prístavba a nadstavba ŽÁKLADNEJ ŠKOLY KALINKOVO</h2> </div>		dátum: 04/2020 stupeň: PD pre realizáciu stavby	č. paré
profesia: PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ	názov výkresu: Pôdorys 2.NP	mierka: 1:100	č.výkr. 3

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVY POVRCHOV			
			PODLAHY	STĚNY	STROPY	
2.01	SCHODISKO	14,62	KERAM. DLAŽBA	Ps-1	-	-
2.02	CHODBA	80,19	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.03	ZBOROVŇA	58,88	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.04	KANCELÁRIA - RIADITEĽKA / RIADITEĽ	17,96	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.05	KANCELÁRIA - SEKRETARIÁT	16,00	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.06	TRIEDA 6. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ	54,68	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.07	TRIEDA 5. ROČNÍK - REKONŠTRUOVANÁ	55,13	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.08	MIESTNOSŤ PRE ŠPECIÁLNEHO ŠKOLSKÉHO PEDAGÓGA	26,37	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.09	WC + UMÝVADLO PRE OSOBY S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU	4,08	KERAM. DLAŽBA	P8	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2000 mm	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.10	MIESTNOSŤ UPRAŤOVAČKY	3,08	KERAM. DLAŽBA	P8		
2.11	ŠPECIÁL. UČEBŇA JAZYKOV A INFORMATIKY	53,18	MARMOLEUM	P7	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.12	HYGIENICKÁ PREDISŇ - ŽIAČKY	5,05	KERAM. DLAŽBA	P8	KERAMICKÝ OBKLAD DO V. 2000 mm	ŠTUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.13	WC - ŽIAČKY	9,11	KERAM. DLAŽBA	P8		
2.14	WC, SPRCHA, UMÝVADLO - UČITEĽKY	4,23	KERAM. DLAŽBA	P8		

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	ÚPRAVY POVRCHOV			
			PODLAHY		STĚNY	STROPY
2.15	HYGIENICKÁ PREDISĚŇ - ŽIACI	6,10	KERAM. DLAŽBA	P8	KERAMICKÝ OBLKAD DO V. 2000 mm	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.16	WC, PISOÁRE - ŽIACI	8,42	KERAM. DLAŽBA	P8		
2.17	FREE ZÓNA	18,98	MARMOLEUM	P7	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA
2.18	CHODBA (NOVOVYTVORENÁ)	48,53	MARMOLEUM	P9	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.19	SCHODISKO	6,92	OČEL. POZINK. ROST	Ps-2	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.20	TRIEDA 9. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,79	MARMOLEUM	P9	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.21	ŠPECIÁLNA ZDIELANÁ UČEBŇA PRÍRODNÝCH VIED	52,92	MARMOLEUM	P9	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.22	TRIEDA 7. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	58,17	MARMOLEUM	P9	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.23	TRIEDA 8. ROČNÍK - NOVOVYTVORENÁ	55,36	MARMOLEUM	P9	ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA	POHLADOVÝ BETÓN
2.24	VÝTAH	3,12	-	-	-	-
2.25	KRYTÁ TERASA	27,51	TERASOVÉ DOSKY - DREV.	S6, S7		
2.26	VONK. ÚNIKOVÉ POŽIARNE SCHODISKO	15,62	KERAM. DLAŽBA	Ps-4		
CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 2.NP (MIEST. Č. 2.01 - 2.23)		716,75 m²				
PLOCHA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV		43,13 m²				