

## Przedmiar robót

### Budowa kabla światłowodowego

Budowa: **Kabel światłowodowy**  
Lokalizacja: **Andrychów**  
Inwestor: **Gmina Andrychów**  
Wykonawca: **34-120 Andrychów, ul. Rynek 15**

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zysk

$65,00\%R+65,00\%S$   
 $12,00\%R+12,00\%(M+Kz)+12,00\%S$

Wartość kosztorysu: **53 391,60 zł**

Słownie: **pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden 60/100 zł**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Budowa kabla światłowodowego</b>		
1	Element	<b>Budowa kabli światłowodowych</b>		
1.1	TPSA 39/613/1	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni	szt	4
1.2	TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla światłowodowego wzmocnionego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny (analogai)]	m	830
1.3	TPSA 39/603/3	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, jeden spajany światłowód	złącze	1
1.4	TPSA 39/603/4	Montaż złączy odgałęźnych na kablach światłowodowych tubowych ułożonych w kanalizacji kablowej, 1 kabel odgałęźny, mufa zapinana, dodatek za każdy następny spajany światłowód	złącze	95
2	Element	<b>Pomiary kabli światłowodowych</b>		
2.1	TPSA 39/901/1	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, mierzony 1 światłowód	odcinek	2
2.2	TPSA 39/901/2	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary na bębnach z kabla, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	190
2.3	TPSA 39/901/7	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód	odcinek	2
2.4	TPSA 39/901/8	Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	190
2.5	TPSA 39/902/3	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód	odcinek	2
2.6	TPSA 39/902/4	Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	odcinek	190
2.7	TPSA 39/903/3	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączy światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód	zakończ	2
2.8	TPSA 39/903/4	Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączy światłowodowych, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód	zakończ	190