



TATRA TENDER

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave dňa 21.07.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 28 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody

Obstarávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	Otázka:			
	K uvedenej položke chýba výkop, debnenie, výstuž. Budú uvedené položky doplnené?			
	17	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt	m3	10,520
	Odpoveď:			
Vo výkaze výmer bude upravená položka č.17 nasledovne:				
17a	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30, vrátane presunu hmôt	m3	10,520	
17b	Odkopávka a prekopávka nezapažená aj pažená vrátane príslušného paženia v hornine tr. 3-5, vodorovné premiestnenie výkopku, nakladanie neulaňnutého	m3	11,000	



TATRA TENDER

		výkopku, uloženie sypaniny na skládku, vrátane všetkých poplatkov a súvisiacich nákladov		
	17c	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce, vrátane presunu hmôt	m2	25,000
2	Otázka: Uvedené položky majú ako mernú jednotku (MJ) uvádzanú „ks“. Je to správne? Nemá byť MJ v m2?			
	1007	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 2700 mm	ks	48,960
	1008	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xliffe) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 4950 mm	ks	31,552
	1009	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 5400 mm	ks	103,680
	1010	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane presunu hmôt	ks	48,960
	1011	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane presunu hmôt	ks	31,552
	1012	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane presunu hmôt	ks	103,680
	1013	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	ks	48,960
	1014	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	ks	31,552
	1015	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xliffe alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	ks	103,680
	Odpoveď: Áno, merná jednotka má byť m2.			



Vo výkaze výmer budú predmetné položky upravené nasledovne:			
1007	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 2700 mm	m2	48,960
1008	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 4950 mm	m2	31,552
1009	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním rámového žeriavového systému (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre debnenie štvorhranných stĺpov, pre výšku debniaceho panela 5400 mm	m2	103,680
1010	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane presunu hmôt	m2	48,960
1011	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane presunu hmôt	m2	31,552
1012	Montáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane presunu hmôt	m2	103,680
1013	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 2700 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m2	48,960
1014	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 4950 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m2	31,552
1015	Demontáž rámového debnenia (napr. Doka Framax Xlife alebo jeho ekvivalent) pre štvorhranné stĺpy, pre výšku debniaceho panela 5400 mm, vrátane všetkých súvisiacich nákladov	m2	103,680
3	Otázka: Prosíme o vysvetlenie, pre ktoré stropné konštrukcie je uvažované debnenie v tomto rozsahu. Je uvedená výmera správna?		
1027	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 3000 mm	m2	2521,260



	1028	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 5500 mm	m2	2521,260
	Odpoveď: Vo výkaze výmer budú predmetné položky upravené nasledovne:			
	1027	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 3000 mm	m2	90,000
	1028	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej výšky miestnosti do 5500 mm	m2	180,000
4	Otázka: Prosíme o vysvetlenie, pre ktoré konštrukcie je uvažované zábradlie v pol. č. 172 v takomto rozsahu? Je uvedená výmera 485m zábradlia správna, keďže zábradlie pre schodiská je už uvažovaná v pol. 170?			
	172	Montáž a dodávka kompozitného materiálu zábradlia vrátane spojovacieho materiálu	m	485,000
	170	Montáž a dodávka kompozitného materiálu schodisk vrátane zábradlia (konštrukcia, stupnice, spojovací materiál)	m2	104,520
	Odpoveď: Položky aj výmery sú v poriadku. V položke 170 sa jedná o zábradlia, ktoré sú súčasťou schodísk. V položke 172 sa uvažuje s ostatnými zábradliami napr. na korunách nádrží a pod.			
5	Otázka: Uvedené výmery resp. merné jednotky pre čelá stropnej dosky sú správne? Pol. 1031 pre poplatky zrejme nezodpovedá výmere pre montáž/demontáž debnenia. Prosíme o vysvetlenie.			
	1031	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému svorky (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m	145,082
	1032	Montáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky a presunu hmôt	m	5,183
	1033	Demontáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m	5,183



	<p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer budú predmetné položky upravené nasledovne:</p>																
	<table border="1"><tr><td>1031</td><td>Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému svorky (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm</td><td>m2</td><td>5,183</td></tr><tr><td>1032</td><td>Montáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky a presunu hmôt</td><td>m2</td><td>5,183</td></tr><tr><td>1033</td><td>Demontáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky</td><td>m2</td><td>5,183</td></tr></table>	1031	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému svorky (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m2	5,183	1032	Montáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky a presunu hmôt	m2	5,183	1033	Demontáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m2	5,183				
1031	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému svorky (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) na debnenie čela dosky uloženej na bet. alebo žb. stene, pre hr. stropu do 200 mm	m2	5,183														
1032	Montáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky a presunu hmôt	m2	5,183														
1033	Demontáž debnenia čela dosky svorkou (napr. Doka alebo jeho ekvivalent) uloženej na bet. alebo žb. stene vrátane debniacej dosky	m2	5,183														
6	<p>Otázka:</p> <p>Uvedené výmery pre debnenie prievlakov sú správne? Pol. 1036 pre poplatky a 1037 pre nájom zrejme nezodpovedá výmere pre montáž/demontáž debnenia v pol. 1038 a 1039. Prosíme o vysvetlenie.</p>																
	<table border="1"><tr><td>1036</td><td>Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm</td><td>m2</td><td>738,600</td></tr><tr><td>1037</td><td>Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm</td><td>m2</td><td>738,600</td></tr><tr><td>1038</td><td>Montáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky, vrátane presunu hmôt</td><td>m2</td><td>216,405</td></tr><tr><td>1039</td><td>Demontáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky</td><td>m2</td><td>216,405</td></tr></table>	1036	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm	m2	738,600	1037	Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm	m2	738,600	1038	Montáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky, vrátane presunu hmôt	m2	216,405	1039	Demontáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	216,405
1036	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm	m2	738,600														
1037	Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm	m2	738,600														
1038	Montáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky, vrátane presunu hmôt	m2	216,405														
1039	Demontáž debnenia prievlakov (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) vrátane podpernej konštrukcie a debniacej dosky	m2	216,405														
	<p>Odpoveď:</p> <p>Vo výkaze výmer budú predmetné položky upravené nasledovne:</p>																
	<table border="1"><tr><td>1036</td><td>Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm</td><td>m2</td><td>216,405</td></tr><tr><td>1037</td><td>Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm</td><td>m2</td><td>216,405</td></tr></table>	1036	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm	m2	216,405	1037	Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm	m2	216,405								
1036	Všetky poplatky a náklady súvisiace s používaním ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej výšky miestnosti do 3920 mm	m2	216,405														
1037	Denný prenájom ručného systému (napr. Dokaflex 1-2-4 alebo jeho ekvivalent) na debnenie prievlakov výšky nad 400 mm do 700 mm, svetlej v. miestnosti do 5920 mm	m2	216,405														



7	Otázka: Uvedená položka má zrejme chybnú mernú jednotku. Prosíme o opravu.			
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3-5 do 100 m3 , zapažených aj nezapažených, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov	m2		180,000
	Odpoveď: V položke sa zmení merná jednotka na m3 a množstvo sa mení na 70.			
6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3-5 do 100 m3 , zapažených aj nezapažených, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov	m3		70,000