

[všetkým známým záujemcom]

V Bratislave dňa 24.06.2021

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 24 – Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**

Obstarávateľ **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460** (ďalej aj ako „Obstarávateľ“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 04.06.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 107-282797 a dňa 07.06.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 134/2021 pod označením 28840 - MSP (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „Oznámenie“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody**“ (ďalej aj ako „Zákazka“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika** realizuje pre Obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Obstarávateľa vykonáva v mene Obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov				
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď			
1	Otázka:  V rámci výkazu výmer sa v časti pre objekt <b>SO 0201 – Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy</b> nachádza položka č. 6, popis položky – <b>Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3-5 do 100 m3, zapažených aj nezapažených, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov</b> o výmere - 180,00 m2. Upozorňujeme verejného obstarávateľa, že predmetná položka potrebuje zohľadniť hĺbku výkopu, či už zmenou popisu položky alebo zmenou mernej jednotky.			
	Odpoveď:  V položke sa zmení merná jednotka na m3 a množstvo sa mení na 70.			
	6	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hornine 3-5 do 100 m3 , zapažených aj nezapažených, vrátane všetkých príplatkov a súvisiacich nákladov	m3	70,000
2	Otázka:			
	V rámci výkazu výmer sa v časti pre objekt <b>SO 0201 – Stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy</b> nachádza položka č. 28, popis položky – Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu za kameniva ťaženého do hr. 40 mm o výmere – 180 m2. Vo			

	výkresovej časti súťažných podkladov k predmetnému objektu sa nachádza súbor pod názvom „0810605 E1_130“ (názov výkresov prílohy – „Výkres dočasnej komunikácie“). V rámci tohto výkresu je navrhnutá skladba dočasnej panelovej komunikácie s hrúbkou podkladnej vrstvy 300 mm. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nezrovnalosť medzi popisom položky (ktorá uvádza hrúbku 40 mm) a projektovou dokumentáciou?			
	<b>Odpoveď:</b> Hrúbka 40 mm je vyrovnávajúci podsyp pod panel. Podklad v hrúbke 300 mm je uvedený v položke č. 5.			
	5	Kamenivo ťažené hrubé preddrvené 0-125 b	t	121,353
3	Otázka: Vo výkresovej dokumentácii k objektu <b>SO 201 stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy</b> sa nachádza príloha projektovej dokumentácie pod označením „E.1.1-19 – Pôdorys krovu – nový stav“. V rámci tohto výkresu je v sumarizačnej tabuľke pre ostatné rezivo položka „pochôdny záklop“ tvorený doskami 25/150 o výmere <b>17,63 m3</b> objemu reziva. V rámci výkazu výmer sa nachádza položka č. 133, popis položky – <b>Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami</b> o výmere 334,884 m2 a položka č. 134, popis položky – <b>Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo</b> o výmere – 8,305 m3. Môže verejný obstarávateľ ozrejmiť nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou?			
	<b>Odpoveď:</b> Mení sa znenie položiek ako aj výmery a jednotky v nasledovnom rozsahu:			
	123	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	160,000
	124	Montáž kotevných želiel, príložiek, pätiel, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	320,000
	125	Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná	ks	320,000
	126	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ	ks	320,000
	127	Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	320,000
	128	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 418,000
	129	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokvi vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	553,200
	130	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	11 200,000
	131	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	3 550,000
	132	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	108,072
	133	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	705,000
	134	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	837,000
	135	Rezivo stavebné	m3	76,744
	136	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m3	31,328
	137	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	3 150,000

	138	Montáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie priehradové, výšky do 10 m	m	3 480,750
	139	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	11 277,000
	140	Rezivo stavebné zo smreku	m3	151,778
	141	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná	m2	12 153,274
	142	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarna , jednonásobná	m2	12 153,274
	143	Hranol mäkké rezivo - omietané,	m3	1,000

4	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkresovej dokumentácii k objektu <b>SO 201 stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy</b> sa nachádza príloha projektovej dokumentácie pod označením „E.1.1-19 – Pôdorys krovu – nový stav“. V rámci tohto výkresu je v sumarizačnej tabuľke pre ostatné rezivo položka pod označením „T“ – podlahový trám s rozmermi prvku 50/200 o výmere <b>7,53 m3</b>. V rámci výkazu výmer sa nachádza položka č. 135, popis položky – <b>Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2</b> o výmere – 988 m a položka č. 136, popis položky – <b>Hranol mäkké rezivo – omietané</b> o výmere 15,368 m3. Môže verení obstarávateľ ozrejmiť nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou?</p>																																																												
	<p>Odpoveď:</p> <p>Mení sa znenie položiek ako aj výmery a jednotky v nasledovnom rozsahu:</p>																																																												
	<table><tr><td>123</td><td>Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H</td><td>m2</td><td>160,000</td></tr><tr><td>124</td><td>Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>125</td><td>Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>126</td><td>Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>127</td><td>Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>128</td><td>Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2</td><td>m</td><td>1 418,000</td></tr><tr><td>129</td><td>Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2</td><td>m</td><td>553,200</td></tr><tr><td>130</td><td>Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°</td><td>m</td><td>11 200,000</td></tr><tr><td>131</td><td>Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°</td><td>m</td><td>3 550,000</td></tr><tr><td>132</td><td>Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty</td><td>m3</td><td>108,072</td></tr><tr><td>133</td><td>Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami</td><td>m2</td><td>705,000</td></tr><tr><td>134</td><td>Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2</td><td>m</td><td>837,000</td></tr><tr><td>135</td><td>Rezivo stavebné</td><td>m3</td><td>76,744</td></tr><tr><td>136</td><td>Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty</td><td>m3</td><td>31,328</td></tr><tr><td>137</td><td>Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m</td><td>m</td><td>3 150,000</td></tr></table>	123	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	160,000	124	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	320,000	125	Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná	ks	320,000	126	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ	ks	320,000	127	Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	320,000	128	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 418,000	129	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	553,200	130	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	11 200,000	131	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	3 550,000	132	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	108,072	133	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	705,000	134	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	837,000	135	Rezivo stavebné	m3	76,744	136	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m3	31,328	137	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	3 150,000
123	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	160,000																																																										
124	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	320,000																																																										
125	Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná	ks	320,000																																																										
126	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ	ks	320,000																																																										
127	Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	320,000																																																										
128	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 418,000																																																										
129	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	553,200																																																										
130	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	11 200,000																																																										
131	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	3 550,000																																																										
132	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	108,072																																																										
133	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	705,000																																																										
134	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	837,000																																																										
135	Rezivo stavebné	m3	76,744																																																										
136	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m3	31,328																																																										
137	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	3 150,000																																																										

	138	Montáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie priehradové, výšky do 10 m	m	3 480,750																																																												
	139	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm2	m	11 277,000																																																												
	140	Rezivo stavebné zo smreku	m3	151,778																																																												
	141	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná	m2	12 153,274																																																												
	142	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarna , jednonásobná	m2	12 153,274																																																												
	143	Hranol mäkké rezivo - omietané,	m3	1,000																																																												
5	<p>Otázka:</p> <p>Vo výkresovej dokumentácii k objektu <b>SO 201 stavebné úpravy objektov I. stupňa úpravy</b> sa nachádza príloha projektovej dokumentácie pod označením „E.1.1-19 – Pôdorys krovu – nový stav“. V rámci tohto výkresu je v sumarizačnej tabuľke pre ostatné rezivo položka „zavetranie“ o rozmere prvku 25/150 a výmere <b>4,88</b> m3. V rámci výkazu výmer sa nachádza položka č. 140, popis položky – <b>Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy do 50 cm2</b> o výmere 2 850 m a položka č. 141, popis položky – Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo o výmere <b>10,904</b> m3. Môže verení obstarávateľ ozrejmiť nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou?</p> <p>Odpoveď:</p> <p>Mení sa znenie položiek ako aj výmery a jednotky v nasledovnom rozsahu:</p> <table><tr><td>123</td><td>Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H</td><td>m2</td><td>160,000</td></tr><tr><td>124</td><td>Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>125</td><td>Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>126</td><td>Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>127</td><td>Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná</td><td>ks</td><td>320,000</td></tr><tr><td>128</td><td>Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2</td><td>m</td><td>1 418,000</td></tr><tr><td>129</td><td>Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2</td><td>m</td><td>553,200</td></tr><tr><td>130</td><td>Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°</td><td>m</td><td>11 200,000</td></tr><tr><td>131</td><td>Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°</td><td>m</td><td>3 550,000</td></tr><tr><td>132</td><td>Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty</td><td>m3</td><td>108,072</td></tr><tr><td>133</td><td>Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami</td><td>m2</td><td>705,000</td></tr><tr><td>134</td><td>Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2</td><td>m</td><td>837,000</td></tr><tr><td>135</td><td>Rezivo stavebné</td><td>m3</td><td>76,744</td></tr><tr><td>136</td><td>Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty</td><td>m3</td><td>31,328</td></tr><tr><td>137</td><td>Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m</td><td>m</td><td>3 150,000</td></tr></table>				123	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	160,000	124	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	320,000	125	Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná	ks	320,000	126	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ	ks	320,000	127	Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	320,000	128	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 418,000	129	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	553,200	130	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	11 200,000	131	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	3 550,000	132	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	108,072	133	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	705,000	134	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	837,000	135	Rezivo stavebné	m3	76,744	136	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m3	31,328	137	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	3 150,000
123	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	m2	160,000																																																													
124	Montáž kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	320,000																																																													
125	Tyč závitová M 14 mm pozinkovaná	ks	320,000																																																													
126	Podložka plochá otvor d 17 mm, pre skrutky a závitové tyče M 14, oceľ	ks	320,000																																																													
127	Matica presná M 14 mm, trieda 8,0 oceľ pozinkovaná	ks	320,000																																																													
128	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	1 418,000																																																													
129	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví vlašských z hraneného reziva plochy 120 - 288 cm2	m	553,200																																																													
130	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	11 200,000																																																													
131	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	3 550,000																																																													
132	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	108,072																																																													
133	Montáž záklopu z hobľovaných dosiek vrchné na zraz škáry kryté lištami	m2	705,000																																																													
134	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	837,000																																																													
135	Rezivo stavebné	m3	76,744																																																													
136	Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty	m3	31,328																																																													
137	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m	m	3 150,000																																																													

	138	Montáž strešnej konštrukcie stojok pre rámové konštrukcie priehradové, výšky do 10 m	m	3 480,750
	139	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prvkov prierezovej plochy 50-150 cm <sup>2</sup>	m	11 277,000
	140	Rezivo stavebné zo smreku	m <sup>3</sup>	151,778
	141	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, dvojnásobná	m <sup>2</sup>	12 153,274
	142	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia protipožiarna , jednonásobná	m <sup>2</sup>	12 153,274
	143	Hranol mäkké rezivo - omietané,	m <sup>3</sup>	1,000