

Výkaz výmer PS 02.2_CCTV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení		
1		<u>Kamerový systém - nacenienie platí pre uvedené typy</u>		
2		<u>Kamery</u>		
3		Interiérová vežičková PoE kamera, HDR 100° , s prísvitiením do 15m	ks	6
4		PoE Dome kamera 5Mpx, HDR 3,2-10mm, s IR prísvitiením do 15m	ks	2
5		5MPx vnútorná PoE panoramatická dome kamera FLEXIDOME IP s IR prísvitiením do 15m	ks	1
6		12MPx vnútorná PoE panoramatická dome kamera FLEXIDOME IP 360° s IR prísvitiením do 15m	ks	1
7		PoE kompaktná vonkajšia kamera, HDR 3,2-10mm, IP66 s prísvitiením do 30m	ks	3
6		<u>Dátový rozvádzač BD m.č. 02.03 - serverový rozvádzač dodávka systému GKS</u>		
8		Management Appliance GPU 4x8TB, All-in-one záznamové, sledovacie a manažovacie riešenie pre sieťové dohľadové systémy. Pre až 42 kanálov (vopred je licencovaných 8 kanálov (max.42), 2WS (max. 5), 1DVR (max.10), 2KBD (max. 10) 1INT (max. 5)), s grafickou kartou (4 x Mini-DisplayPort) a s 4x8TB kapacitou uložiska. Dátová priepustnosť 170 Mbit/s, Windows Storage Server 2016, 64-bit; Video Management System; Video Recording Manager vrátane Video Streaming Gateway; Dynamic Transcoding. 4 x USB 3.0 (rear) 2 x USB 2.0 /front) 2 x USB 2.0	ks	1
9		Licenčné rozšírenie	ks	1
10		Menežovateľný 24 PoE Switch je do dodávky aktívnych zariadení štruktúrovanej kabeláže		
11	UPS 2200VA APC	APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect	ks	1
12		<u>Miestnosť zvukára 2.03</u>		
13		Pracovná stanica spoločná so systémom SKV		
14		Monitor 27" LCD	ks	1
15		<u>Káblový trasa s káblami - dodávka štruktúrovanej kabeláže</u>		
16		<u>Dodávka elektroinštalačného materiálu - nad rámec uvedený v štruktúrovanej kabeláži</u>		
17		Konektor RJ45/u, Cat 5E, 8p8c, 50 μ Au	ks	13
18		Gumová káblová priechodka na konektor RJ45	ks	13
19		Patch kábel FTP, Cat 6A, 2m	ks	14
20	K100B	Inštalačná škatuľa	ks	13
21		Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	súb	0,5%
22		<u>Montáž CCTV</u>		
23	cctv001	Kompletizácia dátovej skrine	hod	8,0
24	cctv002	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - betónových, obkladov -0,00006t	cm	480,0
25	cctv003	Montáž konektora	ks	13,0
26	cctv004	Montáž dome kamery vnútornej do podhľadu, na strop	ks	3,0
27	cctv005	Montáž kamery v kryte na konzolu	ks	6,0
28	cctv006	Montáž škatule	ks	16

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
1	2	3	4	5
29	cctv007	Zapojenie rozvodnej škatule	ks	16
30	cctv008	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 2 skrutky	ks	16
31	cctv009	Montáž digitálneho záznamového zariadenia	ks	1,0
32	cctv010	Montáž a oživenie switcha	hod	12,0
33	cctv011	Naprogramovanie DZZ	sub	1,0
34	cctv012	Montáž monitora	ks	1,0
35	cctv013	Nastavenie kamery vnútornej v kryte	ks	10,0
36	cctv014	Nastavenie vonkajšej kamery	ks	3,0
37	cctv015	Kamerová skúška	ks	13,0
38	cctv016	Oživenie a pretestovanie systému CCTV do 32 kamier	hod	27,0
39	cctv017	Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie znaku, pripevnenie, ovinutie štítka páskou PVC	ks	26,0
40	cctv018	Technicko inžinierska činnosť		
41	cctv019	Inžinierska činnosť, technický dozor	hod	8,0
42	cctv020	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	3,0
43	cctv021	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	2,0
44	cctv022	Prvá odbor. prehľ. a skúška systému	hod	12,0
45	cctv023	Skušobná prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5,0
46		Podružné rozpočtové náklady		
47	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	sub	1,0
48	Energie	Energie, 0,5% z montážnych prác	sub	1,0
49	Stavenisko	Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov	sub	1,0