

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	57,600		
2	132201209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	57,600		
3	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	60,000		
4	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	60,000		
5	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,590		
6	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4,130		
		0,59 * 7		4,130		
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,590		
8	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,062		
		0,590*1,8		1,062		
9	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,011		
		57,6-(3,14*0,05*0,05*75)		57,011		

4

Vodorovné konštrukcie

10	411387531	Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo železobetónu a tvárnicových a v klenbách	ks	10,000		
----	-----------	---	----	--------	--	--

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	5,000		
12	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou štukovou	m2	3,000		
		30*0,1		3,000		

8

Rúrové vedenie

13	894102113p	Osadenie prečerpávacej stanice,	ks	1,000		
14	594310008400p	Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd (s dvoma čerpadlami Q-4,88l/s)	ks	1,000		

Objem nádrže 8.999083 m3. Plocha 23.49348 m2.

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15	935142112	Osadenie odvodňovacieho polymérbetónového žľabu odparovacieho PG vnútornej šírky 150 mm	m	15,000		
		15*1		15,000		
16	592270062000	Odvodňovací žľab MultiDrain V150S bez spádu, dl. 1 m, svetlá šírka 150 mm, s pozinkovanou ochrannou hranou, polymérbetón	ks	15,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Odvodňovacie žľaby MultiDrain V150S typu: 0.0, 5.0, 10.0, 15.0, 20.0

17	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 600 mm, -0,01600t	ks	5,000		
18	972054141	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2, hr.n ad 120 mm, -0,00800t	ks	10,000		
19	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	30,000		
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,550		
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,950		
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,550		
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,550		

99 Presun hmôt HSV

24	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	8,733		
----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

25	713161710	Tesniaca manžeta pre prestupy	ks	3,000		
26	286680000400	Tesniaca manžeta /63-75, pre izolovanie prestupov 2 potrubí DN 75, bitúmenová manžeta D 63-75 mm, guma/asfalt/PP/PVC	ks	3,000		
27	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	316,000		
		190+54+72		316,000		
28	283310029400	Izolačná trubica 28x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	193,800		
		190 * 1,02		193,800		
29	283310029500	Izolačná trubica 35x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	55,080		
		54 * 1,02		55,080		
30	283310029600	Izolačná trubica 42x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	73,440		
		72 * 1,02		73,440		
31	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.25 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	39,000		
		24+15		39,000		
32	283310029800	Izolačná trubica 54x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	24,480		
		24 * 1,02		24,480		
33	283310029900	Izolačná trubica 60x25 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m,	m	15,300		
		15 * 1,02		15,300		
34	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,115		

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

35	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	30,000		
36	721140806	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	25,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
37	721160802	Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového alebo ventilačného do DN 100, -0,00667t	m	3,500		
38	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	18,000		
39	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 140x2, 8	m	22,000		
40	721171308	Potrubie z rúr PE-HD 110/4, 3 ležaté v zemi	m	115,000		
41	721171309	Potrubie z rúr PE-HD 125/4, 9 ležaté v zemi	m	12,000		
42	721171310	Potrubie z rúr PE-HD 160/6, 2 ležaté v zemi	m	14,000		
43	721171502	Potrubie z rúr PE-HD 40/3 odpadné prípojn	m	20,000		
44	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojn	m	20,000		
45	721171506	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 odpadné prípojn	m	13,000		
46	721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	m	15,000		
47	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000		
48	551620015200	Zápachová uzávierka, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	2,000		
Kondezačná zápachová uzávierka DN 40, pre odvod kondenzátu s mechanickým zápachovým uzáverom (nulička) a čistiacou						
49	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000		
50	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000		
51	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000		
52	721210818	Demontáž vpustu vaňového DN 100, -0,02027t	ks	2,000		
53	721213006	Montáž podlahového vpustu sbočným odtokom DN 75-VP 1,2	ks	2,000		
54	286630022500	Podlahový vpust, (0,5 l/s), variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE-VP 1,2	ks	2,000		
Podlahový vpust DN50/75 otočný z horizontálnej až po vertikálnu polohu s izolačným tanierom so zápachovou uzávierkou						
55	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	5,000		
56	286630025900	Podlahový vpust, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, nadstavec, rám 132 x 132 mm, kryt s možnosťou nalepenia dlažby 112 x 112 mm, PP/PE/ABS/nerez-VP 3-7	ks	5,000		
Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý s izolačným tanierom, protizápachovým uzáverom PRIMUS, skrátiť nadstavec 10 - 80						
57	721230109	Montáž strešného vtoku DN 110 s bočným odtokom	ks	1,000		
58	286630009400	Strešný vtok, DN 75/110, (3,7 l/s), tepelná izolácia,bočný odtok, pochádzny, 148x148 mm/137x137 mm, PP	ks	1,000		
Strešný vtok DN 75/110 horizontálny, s tepelne izolovaným odtok, s izolačným tanierom a prídavným krúžkom z nerezovej ocele na						
59	286630050900	Predlžovací nadstavec 110 mm, výška 80 mm, PP	ks	1,000		
60	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	2,000		
61	286630056150	Lapač strešných naplavenín, DN 110/125 s kĺbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	2,000		
62	721242803	Demontáž lapača strešných splavenín DN 100, -0,02113t	ks	2,000		
63	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000		
64	721290012	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
65	551610000100	Privzdušňovacia hlavica DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	6,000		
66	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	60,000		
		60		60,000		
67	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	12,000		
68	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	167,000		
69	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	1,351		
70	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,388		

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

71	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	1,000		
72	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	9,000		
73	722130215	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	9,000		
74	722130216	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	4,000		
75	722130514	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 32	m	38,000		
76	722130515	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných v kanáloch TV DN 40	m	3,000		
77	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	30,000		
78	722130802	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	18,000		
79	722130821	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových závitového medzikusa do G 6/4, -0,00087t	ks	10,000		
80	722130831	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nástienek, -0,00022t	ks	4,000		
81	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE -RTII/AL/PE-RTII d20x2,5mm	m	48,000		
82	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d26x3,0mm	m	100,000		
83	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d32x3,0mm	m	18,000		
84	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d40x3,5mm	m	22,000		
85	722171316	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d50x4,0mm	m	2,000		
86	722171316p	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d65x4,50mm	m	8,000		
87	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE -RTII/AL/PE-RTII d20x2,5mm-vedené v kanáli	m	30,000		
88	7221713131	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d26x3,0mm-vedené v kanáli	m	23,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto. Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
89	7221713141	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d32x3,0mm-vedené v kanáli	m	36,000		
90	7221713151	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d40x3,5mm-vedené v kanáli	m	3,000		
91	7221713161	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d50x4,0mm-vedené v kanáli	m	10,000		
92	722171316p	Potrubie z viacvrstvových rúr PE PE -RTII/AL/PE-RTII d65x4,50mm-vedené v kanáli	m	3,000		
93	722172103	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/3.7 - PN10, polyfúznym zváraním-odvoz kondenzátu	m	5,000		
94	722181812	Demontáž plstených pásov z rúr do D50, -0,00023t	m	30,000		
95	722190222	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb.	4,000		
96	722190223	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 25	súb.	4,000		
97	722190224	Prípojka vodovodná z oceleových rúr pre pevné pripojenie DN 32	súb.	2,000		
98	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	53,000		
99	722212440	Orientačný štítok na stenu ON 73 6621	súb.	30,000		
100	722220851	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, -0,00069t	ks	5,000		
101	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	ks	5,000		
102	722220862	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	ks	5,000		
103	7222208625	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t-hydrantov	ks	3,000		
104	722220872	Demontáž armatúry závitovej so závitom a závitovým medzikusom nad 3/8 do G 3/4, -0,00511t-vodomer	ks	1,000		
105	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	4,000		
106	551110013700	Guľový uzáver pre vodu , 1/2" FF, páčka,	ks	4,000		
107	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000		
108	551110013800	Guľový uzáver pre vodu , 3/4" FF, páčka,	ks	10,000		
109	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000		
110	551110013900	Guľový uzáver pre vodu, 1" FF, páčka,	ks	1,000		
111	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	3,000		
112	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka,	ks	3,000		
113	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	3,000		
		2+1		3,000		
114	551110014100	Guľový uzáver pre vodu , 6/4" FF, páčka	ks	2,000		
115	551110007500	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 6/4" FF, páčka,	ks	1,000		
116	722221035	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000		
117	551110014200	Guľový uzáver pre vodu , 2" FF, páčka,	ks	2,000		
118	551110007600	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 2" FF, páčka,	ks	1,000		
119	722221065	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 3/4	ks	15,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
120	551110007200	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 3/4" FF, páčka,	ks	15,000		
121	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,000		
122	551210022700	Ventil poistný, dn 32	ks	1,000		
123	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000		
124	551190000900	Spätná klapka vodorovná, 3/4",	ks	1,000		
125	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000		
126	551190001000	Spätná klapka vodorovná, 1",	ks	1,000		
127	722221325	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	1,000		
128	551190001200	Spätná klapka vodorovná, 6/4",	ks	1,000		
129	722221330	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000		
130	551190001300	Spätná klapka vodorovná Clapet, 2", mäkké tesnenie, mosadz, IVAR	ks	1,000		
131	722221375	Montáž vodovodného filtra závitového G 5/4	ks	1,000		
132	422010003200	Filter závitový, 5/4", PN 20,	ks	1,000		
133	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	6,000		
2*3				6,000		
134	552270005500	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 400 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov,	ks	6,000		
135	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	10,000		
10				10,000		
136	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, <small>Max. 10 bar, max. 110 °C R608 - komplet s hadicovým nátrubkom a zátkou R608/2 - bez zátky R608/3 - bez hadicového nátrubku</small>	ks	10,000		
137	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	3,000		
138	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prírodnica ekv. 10	ks	3,000		
139	722263414	Montáž vodomeru závit. jednvtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	1,000		
140	241746	Vodomer bytový DN15, Qn1,5 SV, L=110mm, AM	ks	1,000		
141	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	367,000		
64+303				367,000		
142	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	367,000		
143	722290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,191		
144	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,658		

724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

145	724231111	Montáž príslušenstva domácej vodárne, meracie, vodoznačná armatúra	súb.	1,000		
146	388430001100	Manometer RF 100 0-10 bar, pripojenie G 1/2"	ks	1,000		
147	724312120	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 25 l	ks	1,000		
148	484620000400	Nádoba expanzná s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, <small>Expanzná nádoba pre rozvody pitnej vody, zvyšovanie tlaku vody a ohrev pitnej vody, neriaditeľná, bez uzavieračnej armatúry vonkajšia a</small>	ks	1,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
149	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004		

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

150	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	6,000		
151	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	10,000		
9+1				10,000		
152	552380001300	Ovládacie tlačidlo pre dvojité splachovanie , čierna/matná-246x164x14	ks	9,000		
153	552380000200	Ovládacie tlačidlo pre dvojité splachovanie biela-264x164x14	ks	1,000		
154	725119410	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	9,000		
9				9,000		
155	642360004300	Misa záchodová keramická závesná čierna matná 360x335x55 so sedátkom	ks	9,000		
Moznosť instalácie na instalácie moduly KOLO Technic GT a KOLO Slim						
156	725119415	Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej	ks	1,000		
157	642360004900	Misa záchodová keramická závesná zdravotná, hlboké splachovanie-700x350x340	ks	1,000		
Moznosť instalácie na instalácie moduly KOLO Technic GT a KOLO Slim. Spĺňa požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z. z.						
158	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb.	4,000		
159	725129210	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	súb.	3,000		
160	642510000400	Pisoár so senzorom , vrátane sifónu, keramika, čierna matná	ks	3,000		
Výrobok obsahuje keramický urinál a radarovú elektroniku na montážnej lište - dodáva sa s napájaním 24 V elektromagnetickým						
161	725149710	Montáž predstaveného systému záchodov do kombinovaných stien	súb.	10,000		
9+1				10,000		
162	552370000100	Predstavený systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou, bezbariérový,	ks	1,000		
163	552370000200	Predstavený systém pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou	ks	9,000		
164	725149720	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	10,000		
9+1				10,000		
165	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	5,000		
166	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000		
1+3				4,000		
167	642110002700	Umývadlo keramické zdravotné, rozmer 550x560x165 mm, biela,	ks	1,000		
168	642210000200pp	Umývadielko keramické na stenu čierna matná 410/280/125	ks	3,000		
169	725219501p	Montáž umývadiel na dosku	kpl	6,000		
170	642110000100p	Umývadlo na dosku, keramické matná čierna priemer 420/160	ks	6,000		
171	725241312	Montáž - vanička sprchová plechová smaltovaná štvorcová 800x800 mm	súb.	4,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
172	642610000400	Sprchová vanička keramická rozmer 1000x800x45 mm,čierná matná	ks	4,000		
173	283320005300	Páska dilatačná medzi vaničku a stenu, 290x50 mm,	ks	4,000		
174	725245104	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm	súb.	4,000		
175	552260001600	Sprchové dvere jednodielne , rozmer 1000x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	4,000		
176	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	1,000		
		1		1,000		
177	554330001000	Záchodové sedadlo s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast,	ks	1,000		
		špeciálne spevnené kovové závesy				
178	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, -zrkadlo	súb.	1,000		
179	634650001500	Zrkadlo nastaviteľné s páčkou , rozmer 600x450x5 mm,	ks	1,000		
180	72529111325	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, osušovač rúk	súb.	4,000		
181	429420016500	Sušič rúk 334x673x233, tvrdý plast, čierny, bezdotykový automatický hepa 13 filter ,antibakteriálny	ks	4,000		
182	725291114	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	súb.	3,000		
		1+1+1		3,000		
183	552380012200	Madlo sklopné, dn 38 x dĺžka 700 mm,	ks	1,000		
184	552380008700	Madlo nerezové pevné s držiakom toaletného papiera, dn 38x dĺžka 700 mm, povrch biely	ks	1,000		
185	5523800096005	Madlo k umývadlu s držiakom na uterák dn 32x600	ks	1,000		
		Vrátane montážnej súpravy do muriva.				
186	136639010082	Inšalačný prvok pre úchyty a madla	ks	3,000		
187	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	súb.	1,000		
188	552310000300	Kuchynský drez v pulte	ks	1,000		
		Kuchynský nerezový drez na zapustenie do dosky				
189	725329130	Montáž kuchynských drezov, ostatných typov dvojitých, dvojdrezoých, bez výtokových armatúr	súb.	1,000		
190	552310002300	Kuchynský dvoj drez	ks	1,000		
		Kuchynsky nerezový dvoj drez s odkvapkavacou plochou na zapustenie do dosky				
191	725330840	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	1,000		
192	725333351	Montáž výlevky nerezovej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	1,000		
193	552320000200	Výlevka nerezová nástenná, špecifikácia dodavky: výlevka, zadná stena, mriežka, prepádova sada, sifón úchytková sada	ks	1,000		
194	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb.	1,000		
195	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení. predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	0,578		
196	725751811	Demontáž laboratórnej armatúry vodo vodnej výtokovej nástennej, -0,00037t	súb.	1,000		
197	725819402	Montáž ventilu bez prípojovacej rúrky G 1/2	súb.	6,000		
		2*3		6,000		
198	551110021200	Ventil rohový , 3/8"-1/2", chróm,	ks	6,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
199	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	4,000		
200	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000		
201	551450000200	Batéria drezová nástenná jednopáková, s dlhým výtokom	ks	1,000		
202	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	11,000		
6+3+2				11,000		
203	135881	Umývadlová batéria nástenná podomietková páková čierna matná-dn80,výtok 195mm	ks	6,000		
204	551450004100	Batéria umývadlová stojanková páková čierna matná-182x135	ks	3,000		
205	551450000400	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000		
1+1				2,000		
206	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	4,000		
207	5514500032504	Batéria podomietková, s prepínačom a guľatou hlavovou hlavicou.ručná sprcha s držiakom čierna matná-hlavica O250mm, ručná sprcha 200x O25mm	ks	4,000		
Poistka proti obareniu 40 °C.						
208	725850800	Demontáž odpadového ventilu T 900 až T 902 všetkých pripojovacích dimenzií, -0,00086t	ks	4,000		
209	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky -0,00085t	ks	9,000		
210	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	10,000		
6+1+3				10,000		
211	22472	Sifón umývadlový DN40 čierna/matná	ks	9,000		
6+3				9,000		
212	551620005300	Zápachová uzávierka - zdravotné umývadlo	ks	1,000		
Matica pre pripojenie umývadlovej výpuste 5/4"						
213	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	1,000		
214	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm,	ks	1,000		
215	725869313	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre dva drezy)	ks	1,000		
216	551620007500	Zápachová uzávierka kolenová pre dvojdielne drezy, d 50 mm,	ks	1,000		
217	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	4,000		
218	551620004800	Zápachová uzávierka - sifón pre keramické sprchové vaničky, nerezová krytka, prietok 33 l/min,	ks	4,000		
219	725869351	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	1,000		
220	551620014100	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku,	ks	1,000		
221	725991811	Demontáž konzoly jednoduchej, -0,00500t	ks	20,000		
222	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,872		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Kreatívne centrum Nitra-kino Palace

Objekt: SO 01 Vlastný objekt

Časť: D.01.3 Zdravotechnika

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum: 27. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
223	732331900p	Montáž úpravne vody-zmäkčovač+ chlórdioxidovej. cirkulácie OPV	kpl	1,000		
224	76337	Zmäkčovač vody do zásobníka ohriatej pitnej vody, prietok 3,3m ³ /h (tlak 400-600kpa/teplota 5-25°C, vstup G1", medzikus, filtrácia, tlakomer, príslušenstvo, modul. inštal. systém	kpl	1,000		
225	214640000100p	Chlórdioxidová dezinfekcia, cirkulácie OPV výrobná kapacita 5 g/h, pripoj. G1/2" (obsahuje generátor chlórdionu, zachytňacia vaňa, príslušenstvo, modulárny inštal. systém)	kpl	1,000		
226	732331959pp	Dodanie zariadenia vrátane vyloženia	súb.	1,000		
227	732331959p1p	Odovzdávací dokumentácia a uvedenie do prevádzky	súb.	1,000		
228	732331959p12p	Vypracovanie prevádzk. a manipul. predpisu	súb.	1,000		
229	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	ks	1,000		
230	42880	Obehové čerpadlo UPS 25-40 N 180 230V	ks	1,000		
231	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,004		

763

Konštrukcie - drevostavby

232	763161695	Montáž - revízne dverka 300x300 mm do SDK stropov	ks	14,000		
7+7				14,000		
233	2609	Revízne dverka 300x300mm	ks	7,000		
234	26096	Revízne dverka 150x300mm	ks	7,000		
235	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	0,008		

767

Konštrukcie doplnkové kovové

236	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	270,000		
237	553850000100	Oceľová konštrukcia	kg	270,000		
238	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,292		

769

Montáže vzduchotechnických zariadení

239	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m ²	ks	6,000		
240	42972022500028	Mriežka hliníková s horizontálnymi pevnými lamelami, rozmery šxv 150x150 mm	ks	6,000		
241	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000		
242	4297203396005	Mriežka ventilačná kovová, kruhová, priemer 125 mm, antikoroová	ks	1,000		
243	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%			

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

244	HZS00011355	Stavebno montážne práce -nepredvídané práce	kpl	1,000		
-----	-------------	---	-----	-------	--	--

Celkom