

VÝKAZ VÝMER PS 02.3 EZS

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
		<u>Zariadenia systému EZS -</u>				
1		LSN ústredňa EZS minimálne 90 bodová s kompaktilbná s nadstavbovým systémom BIS	ks	1		0
2	PS12260 VdS	AKU 12V/26Ah so skrutkovými svorkami M5 a životnosťou až 10 rokov, VdS	ks	1		0
3		LCD klávesnica dotykový ovládací a indikačný panel	ks	1		0
4		Doska adresných hlásičov LSN Gateway	ks	1		0
5		Napájací zdroj 150W	ks	1		0
6		Skriňa RIZ	ks	1		0
7		<u>Detektory PIR</u>				
8		LSN PIR detektor	ks	17		0
9		<u>Magnetické detektory</u>				
10		LSN zápusťný kontakt	ks	42		0
11		Montážna sada pre montáž kontaktov na dvre/okná s feromagnetickým materiálom	ks	42		0
12		<u>Dodávka elektroinštalačného materiálu</u>				
13	KE300S24-Eca	Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG24, Category 5E, 300 MHz, Euroclass Eca , 500 m na bubnoch	m	350		0
14		Kábel J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	80		0
15		Kábel CYKY J 3x1,5	m	20		0
16		FX 20 - rúrka elektroinštalačná bezhalogénová pre ľahké mechanické zaťaženie (LG)	m	300		0
17		CL 20 - bezhalogénová príchytka (LG) s hmoždinou a skrutkou	ks	600		0
18		Škatula EZS 8 pólová	ks	26		0
19		Kabeláž v betónovom strope - systém do betónu				
20	FXPS	Rúrka inštalačná do betónu pr.25	m	50,0		0
21	VBT 25/45°	Uhlová vývodka , 45°	ks	12,0		0
22		Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	sub	0,5%		
23		<u>Montáž zariadení EZS</u>				
24	ezs001	Montáž skrinky ústredne, vrátane zámku a napájacieho zdroja	ks	1		0
25	ezs002	Montáž a zapojenie ústredne EZS	ks	1		0
26	ezs003	Montáž a zapojenie ovládacieho a indikačného panela	ks	1		0
27	ezs004	Nastavenie a konfigurácia ústredne, nastavenie zonácie, funkčné skúšky	ks	1		0
28	ezs005	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	17		0
29	ezs006	Montáž rozvodnej krabice, montáž krabice a svorkovnice, pripájanie vodičov, kontrola, zavretie	ks	26		0,00
30	ezs007	Montáž magnetického detektora a prírodných vodičov	ks	42		0,00
31	ezs008	Montáž a oživenie napájacieho zdroja	ks	1		0,00
32	ezs009	Montáž akumulátora do skrine	ks	1		0

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		
1	2	3	4	5		
33	ezs010	<u>Montážne elektroinštalačné práce</u>				
34	ezs011	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	450		0
35	ezs012	Rúrka D 20, montáž vr.napoj. krabíc, vývodiek,ulož. na omietku	m	300		0
36	ezs013	Montáž príchytka HCL na strop, stenu	ks	600		0
37	ezs014	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabíc	ks	450		0
38	ezs015	Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, do dĺžky 0,5 m, na kábli do 5 x 2 mm	ks	120		0
39	ezs016	Meranie kontinuity, izolačného stavu a odporu 1 slučky(vedenia)od jedného signalizačného prvku k druhému	ks	60		0
40	ezs017	Technicko inžinierska činnosť				
41	ezs018	Inžinierska činnosť, technický dozor	hod	10,0		0
42	ezs019	Záverečné oživenie a funkčné odskúšanie zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, odstránenie závad	ks	1,0		0
43	ezs020	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	2,0		0
44	ezs021	Revízia zariadenia EZS v rozsahu 1 ústredne, preskúšanie funkcie, vypracovanie protokolu o revízii	hod	16,0		0
45	ezs022	skušobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5,0		0
46		Podružné rozpočtové náklady				
47	Odpad	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	sub	1		
48	Energie	Energie, 0,5% z montážnych prác	sub	1		
49	Stavenisko	Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov	sub	1		