

VÝKAZ VÝMER PS 02.4 SKV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
22-M.SKV		Systém kontroly vstupu				
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
1		Systém kontroly vstupu				
2		Dverový kontrolér pre 4 dverí	ks	2		0
3		Napájací zdroj kontroléra	ks	2		0
4		Rozšírenie dverového kontroléra o dve dvere vrátane 12 VDC/7 Ah batérie	ks	2		0
5		Doorcontr.-extension	ks	1		0
6		Čítačka kariet	ks	8		0
7		AMS 3.0 Lite license	ks	1		0
8		Basic Extended License	ks	1		0
9		Registračná čítačka	ks	1		0
10		Pracovaná stanica pre správu systému ACS vrátane 24" LCD monitora	ks	1		0
11		<u>Elektromagnetický otvárač - dodávka dverí - príklad zámkov</u>				
12		Dvere				
13		Elektrický zámok nízkoodberový s mikropínačom, 12V js/300mA	ks	8		0
14		Elektrotechnický materiál				
15	LIYCY 2x0,75	Kábel ohybný tienený LiYCY 2x0,75 pvc sivý	m	200		0
16	J-Y(St)Y 4x2x0,8	Kábel pevný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pvc	m	200		0
17		Prepojovacia krabica 10 pinova	ks	8		0
18		Patch kábel FTP, Cat 6A, 2m	ks	3		0
19		Objímka zatváracia OZS/OZSO-typ strop,stena	ks	200,0		0
20		Kotva SROM6x30	ks	200,0		0
21	HFX20	Rúrka ohybná	m	50		0
22	CL20	príchytka (LG) so skrutkou	ks	50		0
23	839.42160	Páska viazacia 2,5x160	ks	100		0
24	HWD65	Inštalačná škatuľa pod omietku 68	ks	4		0
25		Kabeláž v betónovom strope - systém do betónu				
26	FXPS	Rúrka inštalačná do betónu pr.32	m	100,0		0
27	VBT 45°	Uhlová vývodka , 45°	ks	24,0		0
28	AGD OR + STD+DR	Krabica inštalačná do betónu s podložkou a dištančným stĺpikom	ks	12,0		0

29	KN Turbo 32 OR	Tesniaca spojka so zámkom do betónu	ks	12,0		0
30	S1	Vložka do debnenia	ks	12,0		0
31		Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	sub	0,5%		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
32		<u>Montáž zariadení SKV</u>				
33	skv001	<u>Montážne práce</u>				
34	skv002	Krabice KO, KP, KR, KT pod omietku vrátane vysekania lôžka Vysekanie lôžka v murive, upevnenie krabíc do lôžka vrátane zhotovenia potrebných otvorov pre rúrky, vodiče a zaviečkovanie. Bez svoriek a zapojenia vodičov. KO 68	ks	16,0		0
35	skv003	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 2 skrutky	ks	16,0		0
36	skv004	Zapojenie škatule	ks	16,0		0
37	skv005	Montáž rúrky do pr32 do betónovej steny s výstupom do podhľadu	m	100,0		0
38	skv006	Inštalácia rozvodov do debnenia stien a stropu	hod	16		0
39	skv007	Osadenie príchytky,vyvŕt.dier,zatlač.príchytky,v tvrdom kameni,železobetóne D8	ks	200,0		0
40	skv008	Montáž a zapojenie riadiacej jednotky čítačiek	ks	3,0		0
41	skv009	Naprogramovanie riadiacej jednotky	ks	3,0		0
42	skv010	Montáž elmag. zámku do kovovej zárubne (jednokrídlové dvere)	ks	8,0		0
43	skv011	Montáž čítačky kariet na povrch	ks	8,0		0
44	skv012	<u>Montážne elektroinštalačné práce</u>				
45	skv013	Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu.	m	150		0
46	skv014	Osadené príchytky. Vyvŕtanie diery, vyčistenie, zatlačenie príchytky do otvoru. V murive z tvrdého kameňa, obyčajného betónu, železobetónu D 8 mm	ks	200,0		0
47	skv015	Rúrka D 20, montáž vr.napoj. krabíc, vývodiek,ulož. na omietku	m	50		0
48	skv016	Montáž príchytky HCL na strop, stenu	ks	50		0
49	skv017	Vyhľadanie vývodu alebo krabice s opravou a vyčistením	ks	16		0
50	skv018	Rúrka elektroinštalačná PVC uložená pod omietku. Rúrkové vedenie vrátane napojenia do krabíc, montáž vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabíc). D 20mm	ks	50		0
51	skv019	Montáž zatváracej príchytky	ks	200		0
52	skv020	Príprava kábla pre uloženie na rošt. Odvinutie kábla, odmeranie a odrezanie kábla, zaizolovanie, prezvonenie a označenie. Do 10 žíl	m	400		0
51	skv021	Kábel voľne uložený na káblovú lávku alebo do žľabu Odvinutie, nameranie a polozenie kábla na lávku alebo do žľabu vrátane uchytenia v ohyboch a zakrytie žľabu a zaizolovania koncov kábla. Prezvonenie a označenie. SYKFY 5 x 2 x 0.5 mm	m	400		0

52	skv022	Forma káblová. Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla, odnítkovanie s prezvonením formy a zaletovaním na špičky, alebo zapojením pod skrutky. Bez dodania kábla. Do dĺžky 0.5 m na kábli Do 5 x 2	ks	32		0
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
53	skv023	Premeranie zapojenia	ks	16		0
54	skv024	Pomocné práce	hod	16		0
55	skv025	Použitie pojazdného lešenia	dni	5		0
56	skv026	Technicko inžinierska činnosť				
57	skv027	inžinierska činnosť, technický dozor	hod	16		0
58	skv028	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	8		0
59	skv029	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	2		0
60	skv030	Prvá odbor. prehľ.a skúška systému	hod	16		0
61	skv031	Skúšobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5		0
62	skv032	Podružné rozpočtové náklady				
63	skv033	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	sub	1,0		
64	skv034	Energie, 0,5% z montážnych prác	sub	1,0		
65	skv035	Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov	sub	1,0		