

Nutnosť dodať produktové listy (technický list, špecifikácia zariadení) pre položky z výkazu výmeru: [detailnejší popis vid'. projektová dokumentácia, text. a výkresová časť príslušnej profesie]

+++++

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby

SÚBOR: Kreatívne centrum Nitra - Kino Palace 2021 VV.XLSX

342109001	Betónový obklad hrúbky 80mm tvorený z priesvitných betónových panelov s vloženými vstrekanými priesvitnými plastovými bodmi, lepený do cementovej malty
342242085	akustické tehly
585020270702	Bez cementová jadrová omietka pre obnovu historických objektov, zrnitosť 4mm (spotreba cca 16kg/m ² /cm)
628040010101	Asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na polyesterovej rohoži s minerálnym plnidlom (P1,P4,P7,P9)
628040010101	Podkladný asfaltovaný hydroizolačný pás modifikovaný SBS elastomérom na sklenenej tkanine s minerálnym plnidlom (P1,P4,P7,P9)
711999001	kryštalická hydroizolácia a uzatváracia epoxidová penetrácia a ukončovacia epoxidová hydroizolácia
711999002 711999003	asfalto-betonitová izolácia proti zemnej vlhkosti
711999004	aktívny elektroosmotický pulzný systém
762429001	Akustický podhľad zo stropných dosiek z drevenej vlny pojenej magnezitom, priamo skrutkovaných na nosnú konštrukciu z kovových CD-profilov s rýchlozávesmi, vrátane tvrdennej minerálnej izolácie hrúbka = 25 mm hodnota zvukovej absorpcie α_w = až do 0,95
763800001	Akustický obklad hlavnej sály Absorpčný rozsah: min. 350 Hz až 8000 Hz Akustická trieda: $\{a_w\}$ = 0,95
764149001	Strešná krytina z titánzinkového plechu
210200078	Lineárne osvetlenie do schodiskového madla

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR02-Divadelné zariadenie

SÚBOR: E.01-11 VÝKAZ VÝMĚR STROJNI - PRAZDNY- R2.xls

1.01	Nůžkové podesty
1.02	Dekorační tah M1, M2
1.03	Osvětlovací baterie B1 – B4
1.04	Plošina dekorací D1
1.05	Zvedaný poklop jeviště P1
1.06	Dráha pro látkové vykrytí

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR13-Vzduchotechnika

SÚBOR: vykaz VZT RP_05_2021.xls

1,1	vzt. jednotka stavebnicová, vonkajšie prevedenie vedľa seba s doskovým rekuperátorom
-----	--

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR14-ZOTaSH

SÚBOR: sk.1280.19.mb.5-VV.docx

01	Ventilátor pre odvod tepla a splodín horenia so žalúziovým krytom
05	Záložný zdroj pre ZOTaSH

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR15-Zdravotechnika

SÚBOR: Zadanie-Nitra - Kreatívne centrum Nitra-kino Palace.xls

14	Čerpacia stanica splaškových odpadových vôd (s dvoma čerpadlami Q-4,88l/s)
225	Chlordioxidová dezinfekcia, cirkulácie OPV výrobná kapacita 5 g/h, pripoj. G1/2" (obsahuje generátor chlórdionu, záchytná vaňa, príslušenstvo, moduláry inštal. systém)

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR19-Silnoprád

SÚBOR: 83-19 - Kreatívne centrum Nitra - Kino Palace [zadanie].xlsx

01 - EL	11	CBS
01 - EL	61	UPS s dobou zálohovania 45 minút pri záťaži 5kW

ADRESÁR: G- Celkové náklady stavby / profesie/ KPNR20-VYTAH-samostatne

SÚBOR: KCN - výťah-VYKAZ-VYMER.pdf

	Výťah ako celok
--	-----------------