

VÝKAZ VÝMER PS 02.4 SKV

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
22-M.SKV		Systém kontroly vstupu				
	22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
1		Systém kontroly vstupu				
2		Dverový kontrolér pre 4 dverí	ks	2		0
3		Napájací zdroj kontroléra	ks	2		0
4		Rozšírenie dverového kontroléra o dve dvere vrátane 12 VDC/7 Ah batérie	ks	2		0
5		Doorcontr.-extension	ks	1		0
6		Čítačka kariet	ks	8		0
8		Registračná čítačka	ks	1		0
9		Pracovaná stanica pre správu systému ACS vrátane 24" LCD monitora	ks	1		0
10		<u>Elektromagnetický otvárač - dodávka dverí - príklad zámkov</u>				
11		Dvere				
12		Elektrický zámok nízkoodberový s mikrosplínačom, 12V js/300mA	ks	8		0
13		Elektrotechnický materiál				
14	LIYCY 2x0,75	Kábel ohybný tienený LiYCY 2x0,75 pvc sivý	m	200		0
15	J-Y(St)Y 4x2x0,8	Kábel pevný J-Y(ST)Y 4x2x0,8 červený pvc	m	200		0
16		Prepojovacia krabica 10 pinova	ks	8		0
17		Patch kábel FTP, Cat 6A, 2m	ks	3		0
18		Objímka zatváracia OZS/OZSO-typ strop,stena	ks	200,0		0
19		Kotva SROM6x30	ks	200,0		0
20	HFX20	Rúrka ohybná	m	50		0
21	CL20	príchytka (LG) so skrutkou	ks	50		0
22	839.42160	Páska viazacia 2,5x160	ks	100		0
23	HWD65	Inštalčná škatuľa pod omietku 68	ks	4		0
24		Kabeláž v betónovom strope - systém do betónu				
25	FXPS	Rúrka inštalčná do betónu pr.32	m	100,0		0
26	VB T 45°	Uhlová vývodka , 45°	ks	24,0		0
27	AGD OR + STD+DR	Krabica inštalčná do betónu s podložkou a dištančným stĺpikom	ks	12,0		0
28	KN Turbo 32 OR	Tesniaca spojka so zámkom do betónu	ks	12,0		0
29	S1	Vložka do debnenia	ks	12,0		0

30		Drobný montážny materiál (0,5% z dod.materiálu)	sub	0,5%		
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
31		<u>Montáž zariadení SKV</u>				
32	skv001	<u>Montážne práce</u>				
33	skv002	Krabice KO, KP, KR, KT pod omietku vrátane vysekania lôžka Vysekanie lôžka v murive, upevnenie krabíc do lôžka vrátane zhotovenia potrebných otvorov pre rúrky, vodiče a zaviečkovanie. Bez svoriek a zapojenia vodičov. KO 68	ks	16,0		0
34	skv003	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule s viečkom na 2 skrutky	ks	16,0		0
35	skv004	Zapojenie škatule	ks	16,0		0
36	skv005	Montáž rúrky do pr32 do betónovej steny s výstupom do podlahu	m	100,0		0
37	skv006	Inštalácia rozvodov do debnenia stien a stropu	hod	16		0
38	skv007	Osadenie príchky,vyvŕt.dier,zatlač.príchky,v tvrdom kameni,železobetóne D8	ks	200,0		0
39	skv008	Montáž a zapojenie riadiacej jednotky čítačiek	ks	3,0		0
40	skv009	Naprogramovanie riadiacej jednotky	ks	3,0		0
41	skv010	Montáž elmag. zámku do kovovej zárubne (jednokrídlové dvere)	ks	8,0		0
42	skv011	Montáž čítačky kariet na povrch	ks	8,0		0
43	skv012	<u>Montážne elektroinštalačné práce</u>				
44	skv013	Značenie trasy vedenia. Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu, vyznačenie šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu, krabíc a vývodu.	m	150		0
45	skv014	Osadené príchky. Vyvŕtanie diery, vyčistenie, zatlačenie príchky do otvoru. V murive z tvrdého kameňa, obvyčajného betónu, železobetónu D 8 mm	ks	200,0		0
46	skv015	Rúrka D 20, montáž vr.napoj. krabíc, vývodiek,ulož. na omietku	m	50		0
47	skv016	Montáž príchky HCL na strop, stenu	ks	50		0
48	skv017	Vyhľadanie vývodu alebo krabice s opravou a vyčistením	ks	16		0
49	skv018	Rúrka elektroinštalačná PVC uložená pod omietku. Rúrkové vedenie vrátane napojenia do krabíc, montáž vývodiek do pripravenej drážky (bez dodania krabíc). D 20mm	ks	50		0
50	skv019	Montáž zatváracej príchky	ks	200		0
51	skv020	Príprava kábla pre uloženie na rošt. Odvinutie kábla, odmeranie a odrezanie kábla, zaizolovanie, prezvonenie a označenie. Do 10 žíl	m	400		0
50	skv021	Kábel voľne uložený na káblovú lávku alebo do žľabu Odvinutie, nameranie a polozenie kábla na lávku alebo do žľabu vrátane uchytenia v ohyboch a zakrytie žľabu a zaizolovania koncov kábla. Prezvonenie a označenie. SYKFY 5 x 2 x 0.5 mm	m	400		0

51	skv022	Forma káblová. Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla, odnítkovanie s prezvonením formy a zaletovaním na špičky, alebo zapojením pod skrutky. Bez dodania kábla. Do dĺžky 0.5 m na kábli Do 5 x 2	ks	32		0
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
52	skv023	Premeranie zapojenia	ks	16		0
53	skv024	Pomocné práce	hod	16		0
54	skv025	Použitie pojazdného lešenia	dni	5		0
55	skv026	Technicko inžinierska činnosť				
56	skv027	inžinierska činnosť, technický dozor	hod	16		0
57	skv028	Zaškolenie systémového správcu (kalk. na počet hodín)	hod	8		0
58	skv029	Zašk. obsluhy (kalkulácia na počet hodín pre max. 10 osôb)	hod	2		0
59	skv030	Prvá odbor. prehľ.a skúška systému	hod	16		0
60	skv031	Skúšobna prevádzka (asistencia 1 deň = 4 hod)	deň	5		0
61	skv032	Podružné rozpočtové náklady				
62	skv033	Odvoz a likvidácia odpadu 0,5% z dodávky	sub	1,0		
63	skv034	Energie, 0,5% z montážnych prác	sub	1,0		
64	skv035	Zriadenie staveniska, 0,5% zo súhrnných rozpočtových nákladov	sub	1,0		