




Identifikačné údaje uchádzača



Obchodné meno: **DRYADA garden, s.r.o.**
Sídlo: Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
Obchodný register: Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo: 55785/L


Štatutárny orgán: Zuzana Šimurdová, konateľka

Meno kontaktnej osoby: Ing. Petra Kubisová


IČO: 46475869
DIČ: 2023393130
IČ DPH: SK2023393130


Banka: Tatra banka, a.s.
pobočka Martin
M. R. Štefánika 70, 036 01 Martin

Číslo účtu: 
IBAN: 

Číslo tel.: 
Číslo faxu:
E-mail: dryadagarden@dryadagarden.sk
Internetová adresa: www.dryadagarden.sk

Zapísaný v zozname podnikateľov od 08.02.2019 pod značkou 2019/2-PO-E9825.
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora od 01.02.2017, vložka č. 2287.

V Oravskom Veselom, dňa 04.08.2021


Zuzana Šimurdová
konateľka

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o splnení podmienok účasti

Uchádzač

Obchodné meno: DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo: Oravské Veselé č.d.379, 029 62 Oravské Veselé
IČO: 46475869

Predmet zákazky: Revitalizácia parku Motýlia lúka


V súvislosti s našou účasťou pri zadávaní podlimitnej zákazky čestne vyhlasujeme, že splňame ku dňu podpísania tohto čestného vyhlásenia všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky účasti podľa predmetnej výzvy na predkladanie cenových ponúk a súťažných podkladov v plnom rozsahu a vieme túto skutočnosť preukázať požadovanými dokladmi v zmysle stanovených podmienok, čo sme aj pripravení urobiť, ak budeme k tomu verejným obstarávateľom alebo komisiou na vyhodnotenie podmienok splnenia účasti a vyhodnotenia ponúk v súlade s podmienkami verejného obstarávania a platného zákona o verejnom obstarávaní vyzvaní.

Spoločnosť je zapísaná v:

- Zozname hospodárskych subjektov od 08.02.2019 pod značkou 2019/2-PO-E9825;
- Registri partnerov verejného sektora od 01.02.2017, číslo vložky: 2287;
- Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 55785/L.

Zoznam referencií je verejne dostupný v Evidencii referencií na odkaze:
<https://www.uvo.gov.sk/evidencia-referencii/detail/37838>

V Oravskom Veselom, dňa 04.08.2021



Zuzana Simurdová
konateľka

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií

Názov zákazky: Revitalizácia parku Motýlia lúka

Obchodné meno uchádzača:	DRYADA garden, s.r.o.
Sídlo uchádzača:	Oravské Veselé 379, 029 62 Oravské Veselé
Štatutárny zástupca:	Zuzana Šimurdová, konateľka
IČO:	46475869
IČ DPH:	SK2023393130
Telefónne číslo:	948 313 631
E-mailová adresa:	dryadagarden@dryadagarden.sk

Kritérium č. 1

Celková cena s DPH

Ponuka	Cena v EUR bez DPH:	Výška DPH	Cena celkom s DPH
		100 085,12	19 726,90
Počet bodov za kritérium č. 1			
80			

Skúsenosti stavbyvedúceho

Skúsenosti stavbyvedúceho - jedna (1) je povinná na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - verejný obstarávateľ ich odporúča uviesť do predmetného zoznamu

Stavbyvedúci (meno, priezvisko): Ing. Peter Kvačkaj

1. skúsenosť

Názov realizácie: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Krušetnica
 Lehota uskutočnenia: 2019
 Cena v EUR s DPH: 97 879,18
 Meno, priezvisko, tel.: [redacted]

Kritérium č. 2a

Skúsenosti stavbyvedúceho - body sa udeľujú až za druhú až 6-tu

Stavbyvedúci (meno, priezvisko):

2. skúsenosť

Názov realizácie: Výstavba chodníkov obec Valča
 Lehota uskutočnenia: 2018-2019
 Cena v EUR s DPH: 426 000,00
 Meno, priezvisko, tel.: [redacted]

3. skúsenosť

Názov realizácie: Komplexná obnova bytového domu Pod slivkou L. Mikuláš
 Lehota uskutočnenia: 2019-2020
 Cena v EUR s DPH: 432 000,00
 Meno, priezvisko, tel.: [redacted]

4. skúsenosť

Názov realizácie: Obnova bytového domu Hurbanova v Martine
 Lehota uskutočnenia: 2020
 Cena v EUR s DPH: 456 000,00
 Meno, priezvisko, tel.: [redacted]

5. skúsenosť

Názov realizácie: Úprava verejného priestranstva v obci Bartošovce
 Lehota uskutočnenia: 2018
 Cena v EUR s DPH: 60 279,32

	Meno, priezvisko, tel.: [REDACTED]
6. skúsenosť	Názov realizácie:
	Lehota uskutočnenia:
	Cena v EUR s DPH:
	Meno, priezvisko, tel.:

Kritérium č. 2b	
Lehota výstavby	
Lehota výstavby v kalendárnych dňoch:	90
Počet bodov za kritérium č. 2b	
10,00	

Plátca DPH

Dňa 04.08.2021 v Oravskom Veselom [REDACTED]

[REDACTED] povinné polia

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2-21
Stavba: Motýlia lúka - Pri kríži

JKSO:
Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:
Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:
DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:
Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 4.8.2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 46475869
IČ DPH: SK2023393130

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				100 085,12
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
	20,00%	0,00		0,00
znižovaná	20,00%	100 085,12		20 017,02
Cena s DPH				120 102,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2-21

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková

Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		100 085,12	120 102,15
9.21	POV	1 450,60	1 740,72
2-21-1	SO 01 Spevnené plochy, chodníky	35 757,64	42 909,17
2-21-2	SO 02 Drobná architektúra a mobiliár	15 375,10	18 450,12
2-21-2-1	Typový mobiliár - I. etapa	1 368,82	1 642,58
2-21-2-2	Typový mobiliár - II. etapa	830,72	996,86
2-21-2-3	Atypové prvky	13 175,56	15 810,67
2-21-3	SO 03 Vegetačné úpravy	37 523,25	45 027,90
2-21-3-1	Výruby I.etapa	6 440,00	7 728,00
2-21-3-3	Vegetačné prvky	31 083,25	37 299,90
2-21-4	SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie	9 978,53	11 974,24

ROZPOČET

Stavba: Motýli park - Pri Križi
Projekt organizácie výstavby

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 450,60
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 450,60
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 450,60
1	K	767914150.S	Dodávka + montáž dočasného oplotenia pomocou panelov	m	414,000	2,90	1 200,60
2	K	767914150.S1	vytyčenie územia	ks	1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 757,64
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	35 757,64	20,00%	7 151,53	
Cena s DPH		v EUR		42 909,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 757,64

HSV - Práce a dodávky HSV	35 757,64
1 - Zemné práce	7 408,48
4 - Vodorovné konštrukcie	3 667,60
5 - Komunikácie	12 777,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	9 869,20
99 - Presun hmôt HSV	2 035,02

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-1 - SO 01 Spevnené plochy, chodníky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 757,64

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 757,64

D 1

Zemné práce

7 408,48

6	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	14,100	6,50	91,65
8	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	17,000	6,50	110,50
7	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	17,000	9,00	153,00
5	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	14,100	6,90	97,29
1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	28,000	5,60	156,80
16	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	212,570	4,50	956,57
	VV		"chodník a pobytové plochy"601,5*0,35		210,525		
	VV		"asfaltový chodník"6,9*0,25		1,725		
	VV		"zámk. dlažba"1*0,32		0,320		
	VV		Súčet		212,570		
14	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	212,570	1,00	212,57
17	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	102,570	2,70	276,94
	VV		212,57-110		102,570		
18	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 256,540	1,00	2 256,54
	VV		102,57*22		2 256,540		
19	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,112	12,00	1 969,34
	VV		102,57*1,6		164,112		
15	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	110,000	3,60	396,00
20	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	609,400	1,20	731,28
	VV		"chodník a pobytové plochy"601,5		601,500		
	VV		"asfaltový chodník"6,9		6,900		
	VV		"zámk. dlažba"1		1,000		
	VV		Súčet		609,400		
D 4			Vodorovné konštrukcie				3 667,60
44	K	4351210111	Montáž schodiskového bloku	ks	10,000	100,00	1 000,00
45	M	5937200004001	Prefabrikovaný betónový blok 1500x650x400 mm	ks	4,000	234,00	936,00
46	M	5937200004002	Prefabrikovaný betónový blok 1400-1650/650/400 mm	ks	4,000	257,40	1 029,60
47	M	5937200004003	Prefabrikovaný betónový blok 1985-2500/650/400 mm	ks	1,000	390,00	390,00
48	M	5937200004004	Prefabrikovaný betónový blok 1500-1985/650/400 mm	ks	1,000	312,00	312,00
D 5			Komunikácie				12 777,34
23	K	564201111.S	Krycia vrstva kamenivo fr. 0-4 hr. 10 mm	m2	601,500	6,50	3 909,75
33	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1,000	7,60	7,60
	VV		"zámk. dlažba"1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
29	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	6,900	7,60	52,44
	VV		"asfaltový chodník"6,9		6,900		
	VV		Súčet		6,900		
21	K	564762115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm po zhut.hr. 240 mm	m2	601,500	9,20	5 533,80
	VV		"chodník a pobytové plochy"601,5		601,500		
	VV		Súčet		601,500		
22	K	564932111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	601,500	4,90	2 947,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	8,900	6,00	53,40
27	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	8,900	25,00	222,50
	VV		"asfaltový chodník"6,9		6,900		
	VV		"preplátovanie"2		2,000		
	VV		Súčet		8,900		
34	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m ²	1,000	25,00	25,00
35	M	592460008500.S	Dlažba betónová, rozmer 200x300x80 mm, prírodná	m ²	1,020	25,00	25,50
	VV		1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		1,020		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 869,20
30	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	12,000	9,50	114,00
31	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	3,90	47,27
	VV		12*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		12,120		
38	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	524,000	5,50	2 882,00
39	M	553550500130.S	Plechová obruba, hr. 0,5 mm, výška 100 mm, dl. 2 m	m	524,000	9,90	5 187,60
32	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	0,960	170,00	163,20
	VV		12,000*0,4*0,2		0,960		
9	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	15,600	4,60	71,76
3	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	5,000	25,00	125,00
2	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	3,000	35,00	105,00
4	K	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny so základovou pätkou, - 0,06500 t	ks	1,000	40,00	40,00
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,118	1,00	18,12
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	434,832	0,60	260,90
	VV		18,118*24 'Prepočítané koeficientom množstva		434,832		
12	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie	t	18,118	3,00	54,35
24	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalácia bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	50,000	8,00	400,00
25	M	286130071700.S	Chránička delená DN 110, HDPE	m	50,000	8,00	400,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 035,02
26	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	521,800	3,90	2 035,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a mobiliár

Časť:

2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

46475869

SK2023393130

Cena bez DPH			1 368,82
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 368,82	20,00%	273,76
Cena s DPH			1 642,58
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a p

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi
Objekt: 2-21-2 - SO 02 Drobná architektúr a amobiliár
Časť: **2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa**

Miesto: Dúbravka, Bratislava
Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy
Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 04.08.2021
Projektant: Ing. Magdaléna
Hornáková
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	1 368,82
HSV - Práce a dodávky HSV	1 368,82
1 - Zemné práce	171,60
2 - Zakladanie	165,68
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	960,00
99 - Presun hmôt HSV	71,54

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

2-21-2-1 - Typový mobiliár - I. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 368,82

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 368,82
D	1		Zemné práce				171,60
17	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,520	45,00	68,40
	vv		"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2		0,960		
	vv		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4		0,320		
	vv		"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	vv		Súčet		1,520		
19	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,520	2,70	4,10
	vv		1,52		1,520		
20	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	33,440	2,00	66,88
	vv		1,52*22		33,440		
18	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z homín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,520	2,00	3,04
21	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,432	12,00	29,18
	vv		1,52*1,6		2,432		
D	2		Zakladanie				165,68
22	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,520	109,00	165,68
	vv		"lavičky"0,4*0,4*0,5*6*2		0,960		
	vv		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*4		0,320		
	vv		"stojan na bicykle"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	vv		Súčet		1,520		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				960,00
9	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	4,000	50,00	200,00
10	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	0,000	0,00	0,00
11	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	6,000	70,00	420,00
12	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	0,000	0,00	0,00
13	M	553560002400.S 1	Lavička parková bez operadla	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	50,00	150,00
16	M	553560009200.S	Stojan na bicykel	ks	0,000	0,00	0,00
8	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	190,00	190,00
D	99		Presun hmôt HSV				71,54
14	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	5,962	12,00	71,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúr a amobiliár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				830,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	830,72	20,00%	166,14	
Cena s DPH	v	EUR		996,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

830,72

HSV - Práce a dodávky HSV

830,72

1 - Zemné práce

78,32

2 - Zakladanie

113,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

590,00

99 - Presun hmôt HSV

49,04

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a amobilár

Časť:

2-21-2-2 - Typový mobiliár - II. etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							830,72
D	HSV		Práce a dodávky HSV				830,72
D	1		Zemné práce				78,32
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,040	8,00	8,32
	vv		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2		0,800		
	vv		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	vv		Súčet		1,040		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,040	2,70	2,81
	vv		1,04		1,040		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,880	2,00	45,76
	vv		1,04*22		22,880		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1,040	1,40	1,46
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,664	12,00	19,97
	vv		1,04*1,6		1,664		
D	2		Zakladanie				113,36
6	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,040	109,00	113,36
	vv		"lavičky"0,4*0,4*0,5*5*2		0,800		
	vv		"odpadkové koše"0,4*0,4*0,5*3		0,240		
	vv		Súčet		1,040		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				590,00
7	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	3,000	50,00	150,00
8	M	553560003600.S	Kôš odpadkový so strieškou	ks	3,000	0,00	0,00
9	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	5,000	50,00	250,00
10	M	553560002400.S	Lavička parková s operadlom	ks	5,000	0,00	0,00
14	K	9361241222	Doprava tovaru, balné a doprava montérov	súb	1,000	190,00	190,00
D	99		Presun hmôt HSV				49,04
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	4,087	12,00	49,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúr a amobiliár

Časť:

2-21-2-3 - Atypové prvky

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

04.08.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				13 175,56
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	13 175,56	20,00%	2 635,11	
Cena s DPH		v EUR		15 810,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúr a amobiliár

Časť:

2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	13 175,56
HSV - Práce a dodávky HSV	12 491,66
1 - Zemné práce	269,22
2 - Zakladanie	2 656,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 032,33
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	8 023,20
99 - Presun hmôt HSV	510,26
PSV - Práce a dodávky PSV	683,90
762 - Konštrukcie tesárske	542,85
783 - Nátery	141,05

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-2 - SO 02 Drobná architektúra a automobilár

Časť:

2-21-2-3 - Atypové prvky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 175,56

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 491,66

D 1

Zemné práce

269,22

1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,952	45,00	132,84
	vv		"infopanel"0,6		0,600		
	vv		"hotel pre hmyz"0,064*6		0,384		
	vv		"pergola"1,008+0,9+0,06		1,968		
	vv		Súčet		2,952		
2	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,952	3,00	8,86
	vv				2,952		
3	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,944	1,00	64,94
	vv				64,944		
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,952	2,00	5,90
5	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,723	12,00	56,68
	vv				4,723		

D 2

Zakladanie

2 656,65

18	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,770	44,00	209,88
	vv		"infopanel"0,15		0,150		
	vv		"hotel pre hmyz"0,016*6		0,096		
	vv		"pergola"0,144+0,12+0,12		0,384		
	vv		"suchý múrik"9,2*1,5*0,3		4,140		
	vv		Súčet		4,770		
19	K	275261125.S	Osadenie kameňa objemu nad 0,30 do 0,50 m3	ks	3,000	15,00	45,00
20	M	583820000800.S	Solitérny kameň objem 0,3-0,5 m3	ks	3,000	40,00	120,00
21	K	275261125.S1	Osadenie kameňa objemu nad 0,50 do 1,10 m3	ks	3,000	39,00	117,00
22	M	583820000800.S1	Solitérny kameň objem 0,5-1,1 m3	ks	3,000	80,00	240,00
23	K	275261125.S2	Osadenie kameňa objemu nad 1,10 do 1,80 m3	ks	7,000	69,00	483,00
24	M	583820000800.S2	Solitérny kameň objem 1,1-1,8 m3	ks	7,000	160,00	1 120,00
6	K	275313611.S	Betón základových pätičiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,952	109,00	321,77
	vv		"infopanel"0,6		0,600		
	vv		"hotel pre hmyz"0,064*6		0,384		
	vv		"pergola"1,008+0,9+0,06		1,968		
	vv		Súčet		2,952		

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 032,33

29	K	311211124.S	Murivo z plochého kameňa hr. 50-170 mm na maltu MVC-2, 5	m3	4,508	229,00	1 032,33
	vv		"suchý múrik"9,2*0,7*0,7		4,508		
	vv		Súčet		4,508		

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 023,20

16	K	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	5,000	39,00	195,00
17	M	553560012300.S	Infopanel malý 800x200x500 mm	ks	5,000	190,00	950,00
25	K	936941131.S1	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1200 mm	ks	2,000	500,00	1 000,00
26	K	936941131.S2	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1400 mm	ks	2,000	600,00	1 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	936941131.S3	Dodávka + montáž hotel pre hmyz z cortenu, hr. 5 mm bez dna výška 1600 mm	ks	2,000	800,00	1 600,00
28	K	936941131.S4	Dodávka + montáž brloh pre ježka 500x500x300 mm a vstupná chodba 250x200x150 mm - vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	600,00	600,00
38	K	936941131.S5	Dodávka + montáž exteriérovej tabule 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná, náter čierna tabuľová farba	ks	1,000	550,00	550,00
39	K	936941131.S6	Dodávka + montáž exteriérového informačného panela 1250x2500 mm vodeodolná preglejka, fóliovaná	ks	1,000	550,00	550,00
40	K	936941131.S7	Dodávka + montáž krycej čiapy kruhovej pr. 120 mm, žiarovo pozinkované	ks	6,000	24,00	144,00
41	K	936941131.S8	Dodávka + montáž lanko nerezové AISI316, d 5 mm, ukončené očkom a doplnené nerezovým napínamkom	m	111,400	3,00	334,20
	VV		"L1"3,2*6		19,200		
	VV		"L2"6,6*2		13,200		
	VV		"L3"8,15*2		16,300		
	VV		"L4"8,25*2		16,500		
	VV		"L5"8,9*2		17,800		
	VV		"L6"7,55		7,550		
	VV		"L7"5,7*2		11,400		
	VV		"L8"3,15*3		9,450		
	VV		Súčet		111,400		
42	K	936941131.S9	Dodávka + montáž nerezová kotva do betónu s okom	ks	6,000	30,00	180,00
	VV		"L9"6		6,000		
43	K	936941131.S91	Dodávka + montáž úchytky na popínave rastliny, vzdialenosť 0,5-0,7 m	ks	24,000	30,00	720,00
	VV		"L10"24		24,000		
D	99		Presun hmôt HSV				510,26
15	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	42,522	12,00	510,26
D	PSV		Práce a dodávky PSV				683,90
D	762		Konštrukcie tesárske				542,85
37	K	762311101.S	Dodávka + montáž kotviacich prvkov stíпов	ks	8,000	19,00	152,00
33	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	8,300	7,00	58,10
	VV		"B1"2,9*2		5,800		
	VV		"C1"2,5		2,500		
	VV		Súčet		8,300		
34	M	605120002800.S	Rezivo akost' A	m3	0,046	400,00	18,40
	VV		"B1"2,9*2*0,05*0,1*1,1		0,032		
	VV		"C1"2,5*0,035*0,15*1,1		0,014		
	VV		Súčet		0,046		
30	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	21,900	7,00	153,30
	VV		"A1"3,05*4		12,200		
	VV		"A2"3*2		6,000		
	VV		"A3"1,85*2		3,700		
	VV		Súčet		21,900		
31	M	052170000100.S	Tyč ihličňanová tr. 1	m3	0,259	400,00	103,60
	VV		"A1"3,05*4*3,14*(0,06)*2*1,1		0,152		
	VV		"A2"3*2*3,14*(0,06)*2*1,1		0,075		
	VV		"A3"1,85*2*3,14*(0,05)*2*1,1		0,032		
	VV		Súčet		0,259		
32	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,305	90,00	27,45
	VV		0,259+0,046		0,305		
	VV		Súčet		0,305		
35	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,050	600,00	30,00
D	783		Nátery				141,05
36	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	11,754	12,00	141,05
	VV		"A1"3,05*4*2*3,14*0,06*1,1		5,057		
	VV		"A2"3*2*2*3,14*0,06*1,1		2,487		
	VV		"A3"1,85*2*2*3,14*0,05*1,1		1,278		
	VV		"B1"2,9*2*0,3*1,1		1,914		
	VV		"C1"2,5*0,37*1,1		1,018		
	VV		Súčet		11,754		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-1 - Výruby I.etapa

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 440,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 440,00	20,00%	1 288,00
Cena s DPH			7 728,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-1 - Výruby I.etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV

6 440,00

1 - Zemné práce

6 440,00

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-1 - Výrubu I.etapa

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Hornáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 440,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 440,00

D 1

Zemné práce

6 440,00

1	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 400 mm	ks	20,000	130,00	2 600,00
2	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 400 mm	ks	20,000	150,00	3 000,00
4	K	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	20,000	20,00	400,00
5	K	162501422.S	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., kmeňov stromov nad 300 do 500 mm po spevnenej ceste	ks	440,000	1,00	440,00
					440,000		

VV

20,000*22

440,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-3 - Vegetačné prvky

JKSO:

Miesto: Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 083,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	31 083,25	20,00%	6 216,65
Cena s DPH			37 299,90
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Motýlia lúka - Pri križi
Objekt: 2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy
Časť: **2-21-3-3 - Vegetačné prvky**

Miesto: Dúbravka, Bratislava
Objednávateľ: Metropolitní inštitút Bratislavy
Zhotoviteľ: DRYADA garden, s.r.o.

Dátum: 04.08.2021
Projektant: Ing. Magdaléna
Horňáková
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	31 083,25
HSV - Práce a dodávky HSV	31 083,25
1 - Zemné práce	30 857,99
99 - Presun hmôt HSV	225,26

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri kríži

Objekt:

2-21-3 - SO 03 Vegetačné úpravy

Časť:

2-21-3-3 - Vegetačné prvky

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum: 04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant: Ing. Magdaléna Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 083,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 083,25

D 1

Zemné práce

30 857,99

3	K	111212111.S	Odstánenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	20,200	4,50	90,90
1	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	20,200	3,00	60,60
2	K	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovných krovin po spevnenej ceste	m2	444,400	1,00	444,40
vv					20,200*22		444,400
7	K	180401211.S	Založenie trávniku lúčneho výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 046,500	2,00	2 093,00
8	M	005720000800.S	Osivo pre kvetnaté lúky - rekultivačná zmes do sucha 15g/2	kg	15,700	78,00	1 224,60
9	M	005720000900.S	Osivo pre kvetnaté lúky s prímiesou letničiek 6g/m2	kg	6,280	89,00	558,92
5	K	180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	2 064,500	1,00	2 064,50
6	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi 40g/m2	kg	82,580	6,50	536,77
vv					2672,49190938511*0,0309	Prepočítané koeficientom množstva	82,580
60	K	183101211.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	1 148,000	1,00	1 148,00
61	K	183101213.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	202,000	2,00	404,00
62	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	19,000	14,00	266,00
43	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	533,000	1,00	533,00
25	M	Pol19	MSS Miscanthus sinensis 'Kleine Silberspinne' 2L		36,000	4,50	162,00
26	M	Pol20	PV Panicum virgatum 'Rehbraun' 2L		20,000	4,00	80,00
27	M	Pol21	PA Perovskia atricicifolia K9-2L		27,000	4,00	108,00
28	M	Pol22	AFG Achillea filipendulina 'Moonshine' K9-2L		14,000	3,60	50,40
29	M	Pol23	ABF Agastache rugosa 'Blue Fortune' K9-2L		23,000	3,60	82,80
30	M	Pol24	CRC Centranthus ruber 'Coccineus' K9-2L		42,000	3,60	151,20
31	M	Pol25	EAP Euphorbia amygdaloides 'Purpurea' K9-2L		23,000	3,60	82,80
32	M	Pol26	KM Knautia macedonica K9-2L		14,000	3,60	50,40
33	M	Pol27	LA Lavandula angustifolia 'Hidcote' K9-2L		18,000	3,60	64,80
34	M	Pol28	SH Sporobolus heterolepis 1L		46,000	4,00	184,00
35	M	Pol29	RFG Rudbeckia fulgida 'Goldsturm' K9-1L		34,000	3,60	122,40
36	M	Pol30	SNC Salvia nemorosa 'Caradonna', 'Ostfriesland' 60:40 K9-1L		71,000	3,30	234,30
37	M	Pol31	SSM Spectrum spectabile 'Matrona' K9-1L		39,000	4,00	156,00
38	M	Pol32	AMC Aster 'Monte Casino' K9-1L		35,000	3,60	126,00
39	M	Pol33	NF Nepeta x faassenii 'Superba' K9-1L		28,000	3,60	100,80
40	M	Pol34	OVC Origanum vulgare 'Compactum' K9-1L		26,000	3,60	93,60
41	M	Pol35	EUM Euphorbia myrsinites K9-1L		12,000	3,60	43,20
42	M	Pol36	TS Thymus serpyllum K9-1L		25,000	4,00	100,00
21	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	615,000	5,00	3 075,00
22	M	Pol37	AS Allium sphercephalon		210,000	0,60	126,00
23	M	Pol38	CR Crocus sp. - mix: Crocus tommasinianus 40%, C. tommasinianus RUBY GIANT 30%, Crocus tommasinianus BARRS PURPLE 30%		279,000	0,60	167,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	Pol39	NR Narcissus - zmes: February Gold, Mounthood, Marieke		126,000	0,60	75,60
44	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	202,000	2,00	404,00
45	M	Pol10	BUD Buddleia davidii 'Podaras' a 'Miss Violet' 40:60 40-60		7,000	8,90	62,30
46	M	Pol11	HYP Hypericum calycinum 'Hidcote' 20-40		143,000	4,90	700,70
47	M	Pol12	PHI Philadelphus 'Belle Etoile', alt. 'Dame Blanche', 'Lemoinei' 40-60		8,000	4,90	39,20
48	M	Pol13	PTQ Partenocissus quinquefolia 80-100		6,000	6,90	41,40
49	M	Pol14	PLK Prunus laurocerasus 'Kleopatra' 60-80		11,000	12,00	132,00
50	M	Pol15	RO Rosa Vanessa Bell 20-40		3,000	19,00	57,00
51	M	Pol16	CC Caryopteris x clandonensis 20-40		16,000	6,90	110,40
52	M	Pol17	LPS Lonicera periclymenum 'Serotina' 80-100		6,000	12,00	72,00
53	M	Pol18	SV Syringa vulgaris, Charles Joly, Katherine Havemeyer mix 1:2 solitér, viackmeň, zapestovaná koruna 150-175		2,000	136,00	272,00
12	K	183402111.S	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,90	2 948,40
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,15	491,40
10	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 276,000	0,15	491,40
54	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	19,000	18,00	342,00
55	M	Pol4	PLA Platanus x acerifolia obv.kmeňa 20/25		8,000	329,00	2 632,00
56	M	Pol5	APL Acer platanooides obv.kmeňa 18/20		2,000	269,00	538,00
57	M	Pol6	AC Acer campestre obv.kmeňa 18/20		3,000	289,00	867,00
58	M	Pol7	ARU Acer rubrum obv.kmeňa 18/20		3,000	369,00	1 107,00
59	M	Pol8	MT Malus toringo sargentii v-300-350, š-150-200		3,000	400,00	1 200,00
63	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	67,000	4,50	301,50
64	M	05217210002	Drevené koly	ks	24,000	4,00	96,00
VV		23.7623762376238*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva			24,000		
4	K	184401112.S	Presadenie existujúcich stromov	ks	5,000	80,00	400,00
72	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 276,000	0,25	819,00
73	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	1,310	130,00	170,30
VV		3276*0,0004 'Prepočítané koeficientom množstva			1,310		
65	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	221,000	2,00	442,00
VV		19+202			221,000		
13	K	184852010.S	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	2 046,500	0,20	409,30
14	M	251910000100.S	Hnojivo pre trávnik s obsahom zeolitu, 40g/m2	t	0,082	890,00	72,98
VV		4100*2E-05 'Prepočítané koeficientom množstva			0,082		
66	K	184921116	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	54,500	1,00	54,50
VV		"okolo stromov"15			15,000		
VV		"kry"39,5			39,500		
VV		Súčet			54,500		
67	M	055410000100	Mulčovacia kôra	l	1 926,575	0,11	211,92
VV		54,5*35,35 'Prepočítané koeficientom množstva			1 926,575		
74	K	184921210.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy do 50 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	125,500	1,40	175,70
VV		"trvalky"125,5			125,500		
75	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	10,793	28,00	302,20
70	K	185802123	Hnojenie pôdy v rovine nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko, vrátane dodávky hnojiva	m2	165,000	0,20	33,00
VV		"trvalky"125,5			125,500		
VV		"kry"39,5			39,500		
VV		Súčet			165,000		
D		99 Presun hmôt HSV					225,26
69	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	11,856	19,00	225,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

JKSO:

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

KS:

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

IČO:

46475869

IČ DPH:

SK2023393130

Projektant:

Ing. Magdaléna Horňáková

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 978,53
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	9 978,53	20,00%	1 995,71
Cena s DPH			11 974,24
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 978,53

HSV - Práce a dodávky HSV	9 358,53
1 - Zemné práce	3 953,10
4 - Vodorovné konštrukcie	525,83
8 - Rúrové vedenie	4 108,90
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	440,00
99 - Presun hmôt HSV	330,70
OST - Ostatné	620,00

ROZPOČET

Stavba:

Motýlia lúka - Pri križi

Objekt:

2-21-4 - SO 04 Vodovodná prípojka, zavlažovanie

Miesto:

Dúbravka, Bratislava

Dátum:

04.08.2021

Objednávateľ:

Metropolitní inštitút Bratislavy

Projektant:

Ing. Magdaléna
Horňáková

Zhotoviteľ:

DRYADA garden, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 978,53

D HSV Práce a dodávky HSV **9 358,53**

D 1 Zemné práce **3 953,10**

30	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,945	5,00	59,73
	vv		"VŠ"2,4*2,1*2,37		11,945		
	vv		Súčet		11,945		

31	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,945	1,00	11,95
----	---	-------------	---	----	--------	------	-------

27	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	126,972	5,00	634,86
	vv		"vodovod"151,2*0,6*1,35		122,472		
	vv		"kanalizácia"10*0,6*0,75		4,500		
	vv		Súčet		126,972		

28	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	126,972	1,00	126,97
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

50	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,025	2,60	117,07
	vv		"vytlačená zemina"				
	vv		-0,428+0,605+9,758+32,318		42,253		
	vv		1,4*1,1*1,8		2,772		
	vv		Súčet		45,025		

51	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	990,550	0,45	445,75
	vv		45,025*22		990,550		

52	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,040	12,00	864,48
	vv		45,025*1,6		72,040		

49	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,036	3,60	334,93
	vv		"výkopy spolu"				
	vv		11,945+126,972		138,917		
	vv		"vytlačená zemina"				
	vv		-0,428-0,605-9,758-32,318		-43,109		
	vv		-1,4*1,1*1,8		-2,772		
	vv		Súčet		93,036		

7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	32,318	3,60	116,34
	vv		"vodovod"				
	vv		151,2*0,6*0,332		30,119		
	vv		-3,14*(0,016)^2*151,2		-0,122		
	vv		Medzisúčet		29,997		
	vv		"kanalizácia"				
	vv		10*0,6*0,4		2,400		
	vv		-3,14*(0,05)^2*10		-0,079		
	vv		Medzisúčet		2,321		
	vv		Súčet		32,318		

8	M	583310000100	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm, STN EN 12620 + A1	t	51,709	24,00	1 241,02
	vv		32,318*1,6 *Prepočítané koeficientom množstva		51,709		

D 4 Vodorovné konštrukcie **525,83**

29	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,758	40,00	390,32
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

	vv		"vodovod"151,2*0,6*0,1		9,072		
	vv		"kanalizácia"10*0,6*0,1		0,600		
	vv		"VŠ"1,9*1,5*0,03		0,086		
	vv		Súčet		9,758		

46	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,605	40,00	24,20
	vv		"VŠ"2,4*2,1*0,12		0,605		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
vv			Súčet		0,605		
47	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,428	129,00	55,21
vv			"VŠ"1,9*1,5*0,15		0,428		
vv			Súčet		0,428		
48	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,020	55,00	56,10
vv			"VŠ"(1,9*2+1,5*2)*0,15		1,020		
vv			Súčet		1,020		
D 8			Rúrové vedenie				4 108,90
10	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojstrtového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	151,200	2,00	302,40
11	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	151,200	3,70	559,44
59	K	871266016.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 100	m	10,000	5,50	55,00
60	M	286110002300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dĺ. 6 m, WAVIN	ks	1,670	66,00	110,22
vv			10*0,167 *Prepočítané koeficientom množstva		1,670		
32	K	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	350,00	350,00
33	M	142610000100	Rúra oceľová DN 80, dl. 300 mm	ks	2,000	36,00	72,00
34	M	551110006000.S	Gulový uzáver pre vodu	ks	2,000	45,00	90,00
35	M	286530245902	Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele	ks	1,000	89,00	89,00
36	M	286580007900	Napojovacia tvarovka ISO DN 1 1/2", výstup 25-63	ks	1,000	30,00	30,00
37	M	551110016900.S	Spätný ventil	ks	1,000	109,00	109,00
38	M	422710001000	Vodomer	ks	1,000	145,00	145,00
39	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	18,00	18,00
40	M	551180001700	Navrtávaci pás uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	45,00	45,00
12	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	151,200	1,00	151,20
41	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	250,00	250,00
42	M	594300007900	Vodomerá šachta kompletná s dnom a poklopom DN 1500/1800	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
55	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	55,00	55,00
56	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	45,00	45,00
43	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	151,200	1,20	181,44
44	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	151,200	1,00	151,20
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				440,00
53	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie kotevnými skrutkami bez zabetónovania na pevný podklad	ks	1,000	50,00	50,00
54	M	553560011900.S	Fontánka na pitie, antikorový stĺpik s miskou, ukotvenie pod dlažbou	ks	1,000	390,00	390,00
D 99			Presun hmôt HSV				330,70
45	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,488	4,50	330,70
D OST			Ostatné				620,00
17	K	1	Montáž technológie	ks	1,000	350,00	350,00
18	M	11	Závlahová šachta s gulovým ventilom DN 20	ks	6,000	45,00	270,00