

LEGENDA:

→	PS4,PS6, PS7, PS8, PS9, PS10	1x Svitetidlo Luma 1 DPR1 16000 lm na stožiari STK 114/60/3P1K14, SR 721/E14/4xAI,V1T-OP-A(m)-114
→	PS5	1x Svitetidlo Luma 1 DPL1 16000 lm na stožiari STK 114/60/3P1K14, SR 721/E14/4xAI,V1T-OP-A(m)-114
~~		AYKY-J 4x25 RE v KOPOFLEX 63, FeZn 30x4 v spoločnej káblovej ryhe

POZNÁMKA:
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ INVESTOR POŽIADAŤ VŠETKÝCH SPRÁVCOV INŽINIERSKYCH SIETÍ O ICH VYTÝČENIE
VŠETKY ZEMNÉ PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ RUČNE
NOVÉ KÁBLOVÉ VEDENIA SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA BUDÚ KLADENÉ V SÚLADE S STN 73 6005

3PEN ~ 50 Hz 230V/400 TN - C, 1NPE ~ 50 Hz 230V TN - C - S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ, ZÁBRANAMI, KRYTMI (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.2)
OCHRANA PRI PORUCHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (STN 33 2000 - 4 - 41 čl. 411.3.2)
AB8, AC1, AD4, AE3, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AS2, AT2, AU2, BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

ZMENA VÝKRESU:

Č. ZMENY	PREDMET ZMENY	ZMENU USKUTOČNIL	PODPIS	DÁTUM ZMENY
1				
2				
3				

D 107

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK 03
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. RICHARD GÁBOR	
VYPRACOVAL	BC. NIKOLA ŠTIEBEROVÁ	
KONTROLOVAL	ING. RICHARD GÁBOR	
KÚ, MÚ, OÚ	OKRES MALACKY, K.Ú. MALACKY	
OBJEDNÁVATEĽ, INVESTOR	MESTO MALACKY, BERNOLÁKOVA 5188/1A, 901 01 MALACKY	

FIDOP s.r.o.

NÁZOV AKCIE:
ÚPRAVA KRIŽOVATKY CIEST I/2, II/503 A UL. RADLINSKÉHO, MALACKY

NÁZOV OBJEKTU: VEREJNÉ OSVETLENIE OBJEKTU D 102

NÁZOV VÝKRESU:
KOORDINAČNÝ VÝKRES STAVBY

DÁTUM	07/2018
FORMÁT	4xA4
MIERKA	-
STUPEŇ	DRS
ZÁK. ČÍSLO	180018
Č. SÚPRAVY	
Č. VÝKRESU	03

www.fidop.sk