

LEGENDA MESTNOSTÍ


ČM.	ÚČEL MESTNOSTI	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY, STŘEPU	
101	ARCHIV	320,78	KERAM. DLÁZ. PROTISL.	OM. HLADKÁ	
102	PREDSEŇ + WC	6,87	KERAM. DLÁZ. PROTISL.	OM. HLADKÁ KER. OBKL. 1800 MM	
103	UPRÁTOVACIA KABÍNA	1,26	KERAM. DLÁZ. PROTISL.	OM. HLADKÁ	
104	DENNA MESTNOST	17,40	PVC	OM. HLADKÁ	
105	UMÝVAREŇ, SPRCHA	6,00	KERAM. DLÁZ. PROTISL.	OM. HLADKÁ KER. OBKL. 1800 MM	
106	UZATVORENÝ PRÍSTUP	71,30	BETÓNOVÁ MAZANINA	OM. HLADKÁ	
107	CHODBA	33,88	BETÓNOVÁ MAZANINA	OM. HLADKÁ DREV. OBKLAD	

110	CHODBA, SCHODY	59,95	KERAMICKÁ DLÁZBA		
111	STROJOVNA	78,00	BET. MAZANINA		
112	ÚPRAVA VODY	85,50	BET. MAZANINA		
113	KOTOLNA	58,03	BET. MAZANINA		
114	DOZORNA	9,10	PVC		
115	UMÝVAREŇ, WC	3,98	KERAMICKÁ DLÁZBA		
116	DOREG. A MERANIE ST. PLYNU	10,08	BET. MAZANINA		
117	KOMPRESOROVNA	11,93	BET. MAZANINA		
118	AKU - BATERE	5,70	BET. MAZANINA		
119	PREDSEŇ AKU - BATERY	1,45	BET. MAZANINA		
120	ELEKTRODROZVOBNA NN	36,80	DELEKTROCKÝ KOBEREC		
121	PRÍRUČNÁ DELNA	37,83	TERAZOVÁ DLÁZBA		

BÚROČIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE 1. NP.

- ① DEMONTÁŽ DREVENEHO OKNA 2400/850 MM 1 KUS
② DEMONTÁŽ DREVENEHO OKNA 2400/2400 MM 1 KUS
③ DEMONTÁŽ DREVENEHO OKNA 2400/3000 MM 4 KUSY
④ DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA 2400/3000 MM 3 KUSY
⑤ DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA 2400/2400 MM 1 KUS
⑥ DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA 2400/6800 MM 3 KUSY
⑦ DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA CCA 5,0 M² 3 KUSY
⑧ DEMONTÁŽ KOVŇOVÝCH OKEN 4 KUSY, SPOLU CCA 16,0 M²
⑨ DEMONTÁŽ 2-KRÍDLOVEJ GARÁŽOVEJ BRÁNY 2400/1850 M 1 KUS S OCELOVOU ZÁRUBOU
⑩ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH 2-KRÍDLOVÝCH DVERÍ 1450/1970 M 1 KUS S OCELOVOU ZÁRUBOU
⑪ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH 2-KRÍDLOVÝCH VRÁT S INTEGROVANÝM JEDNOKRÍDLOVÝM DVERAM, 3300/3800 M 1 KUS S OCELOVOU ZÁRUBOU
⑫ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ 800/2100 MM S OCELOVOU ZÁRUBOU
⑬ DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZASKLENÝCH STĚNY S 2-KRÍDLOVÝM DVERAM 2700/2850 MM 1 KUS
⑭ VYBÚROVANIE VSTAVKY M.C. 118 BYVÁLEJ MESTNOSTI AKU - BATERE, Z. MURIVA HR. 150 MM
⑮ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA OKENNÝCH PARAPETOV 1. NP. RS 250 MM DĹŽKY 87,50 M
⑯ DEMONTÁŽ VETRAČEJ MREŽKY ROZM. 500/750 MM
⑰ DEMONTÁŽ STREŠKY Z POLYKARBONÁTU NAD VSTUPOM DO KNŽNICE
⑱ VÝKOP PO OBVODE OBJEKTU ŠÍRKY 400 MM A HĽBKY 400 MM PRE POLOŽENIE ZVISLEJ TEPELNEJ IZOLÁCIE PODRI ZÁKLADOCH:
ZELENÝ PAS 150 M²
ASFALTOVÁ PLOCHA 10,50 M²

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÓTIK	JK PROJEKCIA Na úbočí 7 874 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ		
INVESTOR:	VEREJNÁ KNÍŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA	FORMÁT	5 A4
STAVBA:	ZATEPLENIE OPLÁSTENIA BUDOVY VEREJNEJ KNÍŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA	DÁTUM	12/2020
OBJEKT:		STUPEŇ	PD DRS
VÝKRES:	PÓDORYS 1. N.P. - JESTVUJÚCI STAV	CAST	ARCH.
		MIERKA	C. VÝKRESU 1:100 A 02



LEGENDA MESTNOSTÍ

ČM.	ÚČEL MESTNOSTI	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		POZNÁMKA
			PODLAHY	STĚNY, STŘEPU	
201	CHODBA, SCHODISKO	118,00	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
202	DETSKÁ LITERATÚRA	75,00	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
203	ČITÁREŇ	36,55	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
204	ČITÁREŇ	115,55	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
205	WC ŽENY	18,95	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ KER. OBKL. 1800 MM	
206	WC MUŽI	17,15	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ KER. OBKL. 1800 MM	
207	KUCHYNKA	8,65	VEIKOPLOŠNÉ PARKETY	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
208	KANCELÁRIA	22,98	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
209	KANCELÁRIA	12,30	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
210	SKLAD	8,10	VEIKOPLOŠNÉ PARKETY	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
211	SKLAD	10,55	VEIKOPLOŠNÉ PARKETY	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
212	KLUB KREATÍVNY	28,10	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
213	ZASADAČKA	38,60	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
214	KANCELÁRIA	37,80	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
215	WC ZAMESTNANCI	3,80	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ KER. OBKL. 1800 MM	
216	UPRÁTOVACIA KOMORA	4,60	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ KER. OBKL. 1800 MM	
217	SKLAD	6,40	KERAM. DLÁZBA	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
218	KANCELÁRIA	9,84	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
219	CHODBA	8,80	VEIKOPLOŠNÉ PARKETY	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
220	KANCELÁRIA	18,43	VEIKOPLOŠNÉ PARKETY	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	
221	BALKÓNY	24,22	TERAZOVÁ DLÁZBA		
222	VÝPOŽIČNÁ MESTNOST	153,80	KOBEREC	OM. HLADKÁ STUKOVÁ	

BÚROČIE A DEMONTÁŽNE PRÁCE 2. NP.

- ① DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA 2400/3000 MM 4 KUSY
② DEMONTÁŽ COPLITOVEHO OKNA 2400/4000 MM 1 KUS
③ DEMONTÁŽ OCELOVEJ ZASKLENÉJ STĚNY 2400/4400 MM 1 KUS
④ DEMONTÁŽ OCELOVEJ ZASKLENÉJ STĚNY 2400/6500 MM 1 KUS
⑤ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA OKENNÝCH PARAPETOV 2. NP. RS 250 MM DĹŽKY 99,80 M
⑥ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA BALKÓNŇOVÝCH MUROVANÝCH STĚNOK 300/700 MM, 7 KUSOV, SPOLU 2,5 M²
⑦ DEMONTÁŽ OPLECHOVANIA BALKÓNŇOVÝCH RÍMS RS 250 MM DĹŽKA SPOLU 35,50 M
⑧ VYBÚROVANIE PODLAHOVÝCH VRSTEV BALKÓNA - HYDROIZOLÁCIA, BETÓNOVÁ MAZANINA, TERAZOVÁ DLÁZBA, AŽ PO ŽB DOŠKY, PLOCHA SPOLU 24,50 M² S KERAMICKÝM SOKLOM V - 150 MM
⑨ DEMONTÁŽ KOVŇOVÉHO ZABRADIA BALKÓNŇOV, SPOLU 6 KUSOV, HMOTNOST CELKOM 273,00 KG

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÓTIK	JK PROJEKCIA Na úbočí 7 874 09 Banská Bystrica jkprojekcia@gmail.com	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ		
INVESTOR:	VEREJNÁ KNÍŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA	FORMÁT	5 A4
STAVBA:	ZATEPLENIE OPLÁSTENIA BUDOVY VEREJNEJ KNÍŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA	DÁTUM	12/2020
OBJEKT:		STUPEŇ	PD DRS
VÝKRES:	PÓDORYS 2. N.P. - JESTVUJÚCI STAV	CAST	ARCH.
		MIERKA	C. VÝKRESU 1:100 A 03