


REZ A - A




REZ B - B

LEGENDA

- VÝPLŇOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC HR. 300 MM NA TENKOVRSŤVOVÚ MALTU
- I. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 160 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
- II. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z MINERÁLNEJ VLNÝ NOBASIL FKD-S THERMAL HR. 30 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
- III. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 50 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VODOU RIEDITEĽNÁ SILIKÓNOVÁ TENKOVRSŤVOVÁ OMETKA, MAX VEĽKOSŤ ZRNA 1,5 MM
- IV. ETICS KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÝ IZOLANT FASÁDNE DOSKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS STYRODUR HR. 140 MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DEKORATÍVNA MOZAKOVÁ OMETKA
- A ROHOVNÍK KOMBI S PLASTOVOU ODKVAPNICOU
- B ROHOVNÍK KOMBI PLASTOVÝ
- C SOKLOVÁ HLINÍKOVÁ PÄTKOVÁ LIŠTA ZAKLADACIA PRE HRúbKU IZOLANTU 160 MM, VRÁTANE SPOJEK SPOJEK SOKLOVEJ LIŠTY A DÍŠŤANŇNÝCH PODLOŽIEK
- E ÚPRAVA DILATAČNEJ ŠKÁRY ŠÍRKY 10 MM
- KOMPRIMOVANÁ PUR PÁSKA NAPR. ISO - BLOCO KOMBI 600, 8 - 13 x 20 MM
 - POLYMÉROVÝ TESNIAČI TMEL

LEGENDA

- POŠKODENÉ ŽB DOSKY BALKÓNA A KONCE ŽB PRIEVĽAKOV :
- DLHODOBÉ VYSTAVENIE ŽB KONŠTRUKCÍ POUVETERNOSTNÝM VPLYVOM SPÔSOBILLO OPADÁVANIE KRYCEJ VRSTVY VÝSTUŽE, KARBONATÁCIU BETÓNU, KORÓZIU VÝSTUŽE
- SANÁCIA A OCHRANA BETÓNU -
- ANTIKORÓZNY NÁTER ZVYŠUJÚCI PRIĽNAVOSŤ K OCELI A BETÓNU
 - ADHÉZNY MOSTÍK SPOJENIE NOVÉHO A STARÉHO MATERIÁLU
 - SANAČNÁ - REPROFILAČNÁ MALTA NA OPRÁVU A VYPLNENIE POŠKODENÉHO BETÓNU DO HR. 40 MM

HLAV. PROJEKTANT:	ING. JÁN KÓTIK	<div><div><div><div><div><div></div><div><div>PROJEKCIA</div><div>Na úbočí 7</div><div>974 09 Banská Bystrica</div><div>jkprojekcia@gmail.com</div></div></div></div><div></div></div></div></div>			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. STANISLAVA MIKOVÁ				
INVESTOR:	VEREJNÁ KNIŽNICA MIKULÁŠA KOVÁČA JILEMNICKÉHO 1710/48, BANSKÁ BYSTRICA				
STAVBA:	ZATEPLENIE OPLÁŠTENIA BUDOVY VEREJNEJ KNIŽNICE MIKULÁŠA KOVÁČA, JILEMNICKÉHO 1710/48 BLOK "C" BANSKÁ BYSTRICA		FORMÁT	2 A4	Č. PARÉ
OBJEKT:			DÁTUM	12/2020	
			STUPEŇ	PD DRS	
			ČASŤ	ARCH.	
VÝKRES:	REZ A - A, B - B - NOVÝ STAV		MIERKA 1:100	Č. VÝKRESU A 08	