


REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD

PARKOVÁ LAVIČKA BEZ OPERADLA M : 1 : 25

MIERKA 1 : 25



Parková lavička s operadlom a bez operadla, s priečnym členením, dĺžka 1,8 m

Konštrukcia: odliatky z hliníkovej zliatiny spojené drevenými lamelami pomocou šraubových spojov z nerez

Povrchová úprava: odliatky bočníc sa dodávajú buď bez ďalšej povrchovej úpravy alebo sa ošetrí práškovým vypáleným lakom

Nosná kostra: odliatky z hliníkovej zliatiny





Sedadlo: 9 lamiel z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (30×40 mm) dĺžky 1800 mm, 4 oblé lamely z masívneho agátového dreva obdĺžnikového prierezu (32×40 mm) dĺžky 1800 mm, sedadlo doplnené o dvojicu podrúčiek rozdeľujúcich lavičku na tretiny

Farebnosť: RAL kovové časti, odtiene polyesterových práškových lakov v jemnej štruktúre - drevo

Kotvenie: kotvenie pod dlažbu do betónového základu pomocou závitových tyčí M8 - pozri výkres kotvenia, Všetky prvky mestského mobiliáru musia byť riadne ukotvené podľa podkladov výrobcu!

Hmotnosť: 40 kg


SCHÉMA KOTVENIA:



NÁHĽAD PRVKU



HLAVNÝ PROJEKTANT :	AUTOR :	VYPRACOVAL :
ING. ZOLTÁN BALKO	ING. ZOLTÁN BALKO, ING. ŠTEFAN LANČARIČ, PhD.	
INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ č. 1, 917 71 TRNAVA		
STAVBA: REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA HLINÁCH 42 - 64 (ZA KYSUCOU), PD		
ČASŤ STAVBY : SO 075 MOBILIÁR		LOKALITA : k. ú. TRNAVA
OBSAH VÝKRESU : PARKOVÁ LAVIČKA BEZ OPERADLA		

ING. ZOLTÁN BALKO Tribečská 1 949 01 Nitra tel. : 0905 520 550 balko.zoltan@gmail.com		
ZÁKAZKA ČÍSLO :		
DÁTUM	02 / 2020	VÝKRES Č.: 34
STUPEŇ	R.P.	
FORMÁT	2 A4	
MIERKA	1 : 25	