

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa drogi połączenia ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską - ETAP II wraz z przebudową ulicy Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piekary Śląskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255418

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bytomska 84

1.4.2.) Miejscowość: Piekary Śląskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-940

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@piekary.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://piekary.pl/>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00123092/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 09:19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00108866/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Zakres zawiera m.in. wykonanie:

- dla budowy połączenia drogowego ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską ETAP II (ZRID), budowa nowego odcinka ulicy o długości ok. 160 mb - szerokość jezdni 7 m, chodnika 2 m (KR-4), w tym wymiana podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności:

- 1) wycinka drzew wraz z wywozem i utylizacją – szt. 12,
 - 2) karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją – szt. 22,
 - 3) roboty ziemne – ok. 843 m³,
 - 4) wymiana istniejącego gruntu - doprowadzenie do nośności G-1, II kategorii szkód górniczych – ok. 903 m³,
 - 5) budowa kanalizacji deszczowej – ok. 206 m,
 - 6) budowa kanału technologicznego – ok. 216 m,
 - 7) zabudowa krawężników – ok. 382 m,
 - 8) zabudowa obrzeży – ok. 180 m,
 - 9) wykonanie podbudowy – ok. 1380 m²,
 - 10) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca – ok. 1010 m²,
 - 11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych typu / klasy min. SMA11, asfaltowe, warstwa ścieralna – ok. 1010 m²,
 - 12) wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową – ok. 318 m²,
 - 13) wykonanie docelowego oznakowania pionowego – szt. 11,
 - 14) wykonanie docelowego oznakowania poziomego (grubowarstwowego) – kpl.1,
 - 15) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - 16) budowa sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED – 10 szt. (sieć, słup i oprawa),
 - 17) przebudowa linii kablowej SN – ok. 1362 m.
- dla przebudowy ulicy Powstańców Warszawskich (zgłoszenie robót), przebudowa nowego odcinka o długości ok. 170 mb – szerokości jezdni 5 m, chodnika 1,5 m (KR-2), w tym wymiana podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności:
- 1) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją – ok. 340 m,
 - 2) rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu wraz z wywozem i utylizacją – ok. 20 m³,
 - 3) rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją – ok. 810 m²,
 - 4) rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego wraz z wywozem i utylizacją – ok. 960 m²,
 - 5) budowa kanalizacji deszczowej – ok. 180 m,
 - 6) zabudowa krawężników – ok. 379 m,
 - 7) zabudowa obrzeży – ok. 178 m,
 - 8) wymiana istniejącego gruntu - doprowadzenie do nośności G-1, II kategorii szkód górniczych – ok. 505 m³,
 - 9) wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową – ok. 220 m²,
 - 10) wykonanie podbudowy – ok. 850 m²,
 - 11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca – ok. 950 m²,
 - 12) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych typu / klasy min. SMA11, asfaltowe, warstwa ścieralna – ok. 950 m²,
 - 13) wykonanie docelowego oznakowania pionowego – kpl.1,
 - 14) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
 - 15) budowa sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED – 6 szt. (sieć, słup i oprawa),
 - 16) przebudowa linii kablowej SN – ok. 191 m.

2. Rozwiązania równoważne.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowanie rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

3. Na podstawie art. 95 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka elementów drogowych, rozbiórka nawierzchni jezdni asfaltowej, rozbiórka podbudowy, rozbiórka krawężników, roboty przygotowawcze, wycinka drzew wraz z karczowaniem, roboty ziemne, wymiana gruntu, frezowanie nawierzchni, cięcie asfaltu, wykonanie podbudowy, wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża, roboty asfaltowe (wykonanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej wraz ze skropieniem nawierzchni, wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej wraz ze spoinowaniem, wykonanie podbudowy asfaltowej wraz ze skropieniem), roboty wykończeniowe, towarzyszące, nawierzchniowe, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, regulacja urządzeń wraz z uzupełnieniem włączów, skrzynek, roboty odtworzeniowe i porządkowe, budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem sieci i przykanalikami, montaż studni i wpustów, budowa kanału technologicznego wraz z uzbrojeniem, zabudowa krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika i zjazdów, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii kablowej SN.

4. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, np. umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na chodnikach – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB.

Po zmianie:

dla budowy połączenia drogowego ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską ETAP II (ZRID), budowa nowego odcinka ulicy o długości ok. 160 mb - szerokość jezdni 7 m, chodnika 2 m (KR-4), w tym wymiana podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności:

- 1) wycinka drzew wraz z wywozem i utylizacją – szt. 12,
- 2) karczowanie pni wraz z wywozem i utylizacją – szt. 22,
- 3) roboty ziemne – ok. 843 m³,
- 4) wymiana istniejącego gruntu - doprowadzenie do nośności G-1, II kategorii szkód górniczych – ok. 903 m³,
- 5) budowa kanalizacji deszczowej – ok. 206 m,
- 6) budowa kanału technologicznego – ok. 216 m,
- 7) zabudowa krawężników – ok. 382 m,
- 8) zabudowa obrzeży – ok. 180 m,
- 9) wykonanie podbudowy – ok. 1380 m²,
- 10) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa

wiążąca – ok. 1010 m²,

11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych typu / klasy min. SMA11, asfaltowe, warstwa ścieralna – ok. 1010 m²,

12) wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową – ok. 318 m²,

13) wykonanie docelowego oznakowania pionowego – szt. 11,

14) wykonanie docelowego oznakowania poziomego (grubowarstwowego) – kpl.1,

15) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, dla budowy połączenia drogowego ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytomską ETAP II (ZRID), budowa nowego odcinka ulicy o długości ok. 160 mb - szerokość jezdni 7 m, chodnika 2 m (KR-4), w tym wymiana podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności:

1) wycinka drzew wraz z wywozem i utylizacją – szt. 12,

2) karczowanie pnii wraz z wywozem i utylizacją – szt. 22,

3) roboty ziemne – ok. 843 m³,

4) wymiana istniejącego gruntu - doprowadzenie do nośności G-1, II kategorii szkód górniczych – ok. 903 m³,

5) budowa kanalizacji deszczowej – ok. 206 m,

6) budowa kanału technologicznego – ok. 216 m,

7) zabudowa krawężników – ok. 382 m,

8) zabudowa obrzeży – ok. 180 m,

9) wykonanie podbudowy – ok. 1380 m²,

10) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca – ok. 1010 m²,

11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych typu / klasy min. SMA11, asfaltowe, warstwa ścieralna – ok. 1010 m²,

12) wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową – ok. 318 m²,

13) wykonanie docelowego oznakowania pionowego – szt. 11,

14) wykonanie docelowego oznakowania poziomego (grubowarstwowego) – kpl.1,

15) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

16) budowa sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED – 10 szt. (sieć, słup i oprawa),

17) przebudowa linii kablowej SN – ok. 1008 mb.

- dla przebudowy ulicy Powstańców Warszawskich (zgłoszenie robót), przebudowa nowego odcinka o długości ok. 170 mb – szerokości jezdni 5 m, chodnika 1,5 m (KR-2), w tym wymiana podłoża ze względu na szkody górnicze i brak nośności:

1) rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem i utylizacją – ok. 340 m,

2) rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu wraz z wywozem i utylizacją – ok. 20 m³,

3) rozebranie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z wywozem i utylizacją – ok. 810 m²,

4) rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego wraz z wywozem i utylizacją – ok. 960 m²,

5) budowa kanalizacji deszczowej – ok. 180 m,

6) zabudowa krawężników – ok. 379 m,

7) zabudowa obrzeży – ok. 178 m,

8) wymiana istniejącego gruntu - doprowadzenie do nośności G-1, II kategorii szkód górniczych – ok. 505 m³,

9) wykonanie chodnika i zjazdów wraz z podbudową – ok. 220 m²,

10) wykonanie podbudowy – ok. 850 m²,

11) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca – ok. 950 m²,

12) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych typu / klasy min. SMA11, asfaltowe, warstwa ścieralna – ok. 950 m²,

13) wykonanie docelowego oznakowania pionowego – kpl.1,

14) wykonanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

15) budowa sieci oświetlenia ulicznego w tym montaż oświetlenia ulicznego typu LED – 6 szt.

(sieć, słup i oprawa),

16) ułożenie linii zasilającej niskiego napięcia – ok. 191 m.

2. Rozwiązania równoważne.

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowanie rozwiązania równoważne spełnia wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca nie złożył ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

3. Na podstawie art. 95 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: roboty demontażowe, roboty rozbiórkowe, w tym rozbiórka elementów drogowych, rozbiórka nawierzchni jezdni asfaltowej, rozbiórka podbudowy, rozbiórka krawężników, roboty przygotowawcze, wycinka drzew wraz z karczowaniem, roboty ziemne, wymiana gruntu, frezowanie nawierzchni, cięcie asfaltu, wykonanie podbudowy, wykonanie koryta wraz z przygotowaniem podłoża, roboty asfaltowe (wykonanie warstwy asfaltobetonowej wiążącej wraz ze skropieniem nawierzchni, wykonanie warstwy asfaltobetonowej ścieralnej wraz ze spoinowaniem, wykonanie podbudowy asfaltowej wraz ze skropieniem), roboty wykończeniowe, towarzyszące, nawierzchniowe, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, wykonanie oznakowania pionowego, wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, regulacja urządzeń wraz z uzupełnieniem włączów, skrzynek, roboty odtworzeniowe i porządkowe, budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem sieci i przykanalikami, montaż studni i wpustów, budowa kanału technologicznego wraz z uzbrojeniem, zabudowa krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika i zjazdów, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa linii kablowej SN.

4. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia nie obejmuje zakresu robót ingerujących w dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych, a także nie stawia takich wymogów szczególnych, ponad normy ogólne. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek w niniejszej ST m.in. w pkt-cie 1.7. Adekwatne odniesienie powyższego wymogu co do zakresu robót planowanych do realizacji w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia uwzględniono w szczególności zgodnie z przepisami ogólnymi, np. umożliwienie poruszania się osób na wózkach inwalidzkich na chodnikach – adekwatnie do realizowanego zakresu zamówienia. W pozostałym zakresie wymóg ten, odnosząc się do zakresu przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania. Uwzględniając adekwatne odniesienie do przedmiotu zamówienia, w pozostałym zakresie dostosowania do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie cech materiałów, produktu lub usługi odpowiadającym przedmiotowi zamówienia nie występują warunki szczególne, poza opisami zawartymi w STWiORB.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-07-28 12:00

Po zmianie:
2021-07-29 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-07-28 12:00

Po zmianie:
2021-07-29 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-08-26

Po zmianie:
2021-08-27