

ZADANIE

Stavba: TT Záhradnícka - Karadžičova
Objekt: 602 Ovládanie výhybiek

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava - ul. Karadžičova, Záhradnícka

Spracoval: Ing., Marian Rybár

Dátum: 26. 8. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	84,000		
2	345	3452104500	G-Káblové oko CU 1,5x4 KU-L	ks	84,000		
3	921	210252444	Prepáťová ochrana PSP III	ks	4,000		
4	369	3692901006	Prepáťová ochrana PSP III	ks	4,000		
5	921	210255421	Napájacia svorka, NSV	ks	8,000		
6	369	3693700500	Napájacia svorka	ks	8,000		
7	921	210255473	Ovládanie výhybiek - montáž a zapojenie rozvádzača ovládania výhybky	ks	4,000		
8	369	3693702202	Rozvádzač ovládania výhybky	ks	4,000		
9	921	210800113	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x1,5	m	15,000		
10	341	3410350091	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	15,000		
11	921	210800119	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	240,000		
12	341	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN	m	240,000		
13	921	210801123	Zvárací vodič medený pevne uložený CGAU 450/750 V 2, 5	m	160,000		
14	341	3410525500	šnúra medená CGAU 2,5 čierna	m	160,000		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

15	HZS	HZS000113	Manipulácia v sieti NN v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
16	HZS	HZS000212	Práca montéra	hod	40,000		
17	HZS	HZS000212	Zaistenie vypnutého stavu v sieti NN	hod	8,000		
18	HZS	HZS000213	Práca skúšobného technika	hod	8,000		
19	HZS	HZS000214	Revízia a revízná správa	hod	16,000		

Celkom