

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave

Objekt:

A - Zóna A

Časť:

SO 03 - Výstavba verejných toaliet

Úroveň 3:

**SO-03.3 - SK - Prípojka splaškovej kanalizácie**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Projektant:

Ing. Ivana Štigová  
Kučírková, MSc.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemné práce

**0,00**

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,867		0,00
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	53,197		0,00
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	17,119		0,00
VV		(3,867+53,197)*0,3			17,119		
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	132,991		0,00
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	132,991		0,00
6	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	57,064		0,00
7	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	57,064		0,00
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	57,064		0,00
9	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	32,974		0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	16,546		0,00
11	M	583410001100	Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	28,128		0,00
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,768		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

**0,00**

13	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	3,677		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 8

Rúrové vedenie

**0,00**

14	K	871326004.1	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého DN 150	m	45,960		0,00
15	M	286120008100	Rúra PVC hladký kanalizačný systém DN 150, dl. 1 m.SN 12	ks	45,960		0,00
16	K	877326004.1	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 150	ks	2,000		0,00
17	M	286520003100	Koleno PVC DN 150/45° hladký kanalizačný systém	ks	2,000		0,00
18	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	45,960		0,00
19	K	894421112.02	Zriadenie šachiet splaškovej kanalizácie	ks	4,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	484.31	Šachta RŠe - realizácia napojenia navrhovanej prípojky do kynety (dna) šachty a prípadná výmena častí šachty po obhliadke	ks	1,000		0,00
21	M	484.32	Šachta RŠ1	ks	1,000		0,00
22	M	484.33	Šachta RŠ2	ks	1,000		0,00
23	M	484.34	Šachta RŠ3	ks	1,000		0,00
24	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	45,960		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

25	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,482		0,00
----	---	-----------	--	---	--------	--	------

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 0,00

26	K	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200 (cena za úsek)	ks	1,000		0,00
27	K	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200	m	45,960		0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

28	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000		0,00
----	---	-------------	--	-----	--------	--	------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

29	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000		0,00
----	---	-----------	---	----	-------	--	------