

# VÝKAZ VÝMER

Stavba:

Obnova sídliskového vnútrobloku Agátka v Trnave

Objekt:

A - Zóna A

Časť:

SO 03 - Výstavba verejných toaliet

Úroveň 3:

**SO-03.3 - VP - Vodovodná prípojka**

Miesto:

Dátum: 17. 7. 2020

Objednávateľ:

Mesto Trnava

Projektant:

Ing. Ivana Štigová  
Kučírková, MSc.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
p							

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 1

Zemné práce

**0,00**

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,011		0,00
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	12,303		0,00
VV					41,011*0,3	12,303	
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	102,528		0,00
4	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbkou do 2 m	m2	102,528		0,00
5	K	162301131	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	41,011		0,00
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	41,011		0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,011		0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,195		0,00
9	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	10,253		0,00
10	M	583310000600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1	t	17,430		0,00
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,040		0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

**0,00**

12	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	2,563		0,00
----	---	-------------	---	----	-------	--	------

D 8

Rúrové vedenie

**0,00**

13	K	871181002	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	32,040		0,00
14	M	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	32,040		0,00
15	M	286530020200	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 40 mm	ks	3,000		0,00
16	K	892233111.1	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN do 70	m	32,040		0,00
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	32,040		0,00
18	K	892262121.1	Tlaková skúška vodou potrubí do DN 200 mm s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000		0,00
19	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000		0,00
21	K	899721111.1	Vyhľadávací vodič na potrubí DN do 150 mm	m	32,040		0,00
22	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	32,040		0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

23	K	998273101.1	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. a z oceľových rúr zváraných, vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	17,582		0,00
----	---	-------------	---	---	--------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

24	K	72201111.1	Montáž odbočky vo vodmernej šachte "VSe" na existujúcej armatúrnej zostave (materiál + práce s tým spojené)	ks	1,000		0,00
25	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000		0,00
26	M	551110014000	Guľový uzáver pre vodu, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000		0,00
27	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000		0,00
28	M	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	1,000		0,00
29	K	722221140	Montáž armatúr G 5/4	ks	2,000		0,00
30	M	286220027300	Prechodka USTN PE/ocel' s vonkajším závitom PE 100 SDR 11.D 40/1.1/4"	ks	1,000		0,00
31	M	286530083100	T-kus 90° s dlhými ramenami BT PE 100 SDR 11.D 40 mm	ks	1,000		0,00
32	K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 5/4	ks	1,000		0,00
33	M	551190001100	Spätná klapka vodorovná, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000		0,00
34	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

35	K	HZS000112.1	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	20,000		0,00
----	---	-------------	--	-----	--------	--	------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

36	K	000300015	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie a výpočet plôch a objemov	ks	1,000		0,00
----	---	-----------	--	----	-------	--	------