

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 29
Stavba: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

JKSO:
Miesto: Šumiac-Telgárt

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
EUROVIA SK a.s

Projektant:

Spracovateľ:
Kolcúnová

Poznámka:

KS:
Dátum: 14.1.2021

IČO: 37828100
IČ DPH:

IČO: 31651518
IČ DPH: 2020490274

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH so 6%recykláciou - navýšenie ceny

87 662,97

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

01-02-2022

22

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 29

Stavba: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Miesto: Šumiac-Telgárt

Dátum: 14.01.2021

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Zhotoviteľ: EUROVIA SK a.s

Spracovateľ: Kolcúnová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

1.1	SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Šumiac	143 700,55	
-----	--	------------	--


	SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Šumiac - menej práce	15 157,52	
--	--	-----------	--

	SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Šumiac - viac práce	60926,25	
--	---	----------	--

2.1	SO-02 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Telgárt	148 076,45	
-----	---	------------	--

	SO-02 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Telgárt menej práce	13 867,51	
--	---	-----------	--

	SO-02 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Telgárt - viac práce	55761,75	
--	--	----------	--



ROZPOČET

Stavba:

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Objekt:

1 - SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Šumiac

Miesto:

Šumiac

Dátum:

14.01.2021

Objednávateľ:

BSK,Nám. SNP 23,Banská Bystrica

Projektant:

ZINGER spol. s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kolcúnová

Zhotoviteľ:							Spracovateľ:		Kalcúnová		menej práce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	množstvo	spolu			
Náklady z rozpočtu								143 700,55				
D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					143 700,55				
D		1	ZEMNE PRÁCE					26 592,76				
1	K	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	95,000	1,08	102,60	0,000	0,00			
2	K	12220-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	2 047,500	2,97	6 081,08	0,000	0,00			
3	K	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	2 047,500	0,12	245,70	0,000	0,00			
4	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	155,500	4,67	726,19	0,000	0,01			
5	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	155,500	0,12	18,66	0,000	0,00			
6	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	1 306,400	3,37	4 402,57	0,000	0,00			
7	K	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhuŕnených do 102% PS	m3	170,000	2,19	372,30	0,000	0,00			
8	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 306,400	0,46	600,94	0,000	0,00			
9	K	17410-1001	Zásyp zhuŕnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	172,000	3,14	540,08	0,000	0,00			
10	M	583 336880	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	292,400	10,24	2 994,18	0,000	0,00			
11	K	17410-1002	Zásyp zhuŕnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	238,000	3,14	747,32	0,000	0,00			
12	K	18040-2111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	6 585,000	0,62	4 082,70	0,000	0,00			
13	M	005 724600	Zmes trávna ľeňová technická	kg	131,640	8,05	1 059,70	0,000	0,00			
14	K	18100-6111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm	m2	6 586,000	0,21	1 383,06	0,000	0,00			
15	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	m2	2 274,000	0,67	1 523,58	0,000	0,00			
16	K	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	6 585,000	0,26	1 712,10	0,000	0,00			
D		3	ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					3 049,80				
17	K	34817-111R	Osadenie a dodávka zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	20,400	149,50	3 049,80	0,000	0,00			
D		4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					274,36				
18	K	45157-6111	Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200 mm	m2	14,640	12,14	177,73	0,000	0,00			
19	K	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v ovl. výk. pod potrubie	m3	0,984	98,20	96,63	0,000	0,00			
D		5	KOMUNIKÁCIE					98 515,53				
20	K	56420-111R	Prespanie krytu výplňovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30kg/m2	m2	7 050,000	2,15	15 157,50	7 050,000	15 157,50			
21	K	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	m2	4 465,000	4,51	20 137,15	0,000	0,00			
22	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrite 31,5(45)Gc hr. 20 cm	m2	5 100,000	4,83	24 633,00	0,000	0,00			
23	K	56487-111R	Podklad zo štrkodrite 31,5(45)Gc hr. 25 cm	m2	1 950,000	6,24	12 168,00	0,000	0,00			
24	K	56487-112R	Podklad zo štrkodrite 63Gb hr. 25 cm	m2	2 150,000	6,70	14 405,00	0,000	0,00			
25	K	56983-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. štrkodrtou hr. 10 cm	m2	1 882,000	2,77	5 213,14	0,000	0,00			
26	K	56990-3311	Zhotovenie zemných krajnic so zhuŕnením	m3	282,300	8,25	2 328,98	0,000	0,01			
27	M	583 44229R	Kamenná sypanina G3/G-F	t	479,910	9,32	4 472,76	0,000	0,00			
D		9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					15 268,10				
28	K	91113-111R	Osadenie a dodávka cestnej oceľ. závary dl.5m so zabetónovaním	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	0,000	0,00			
29	K	91941-321R	Vtková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sieť., strop oc. mreža, priepust do 80cm	kus	2,000	788,51	1 577,02	0,000	0,00			
30	K	91944-1211	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	5,000	719,10	3 595,50	0,000	0,00			
31	K	91951-101R	Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 400 mm	m	8,000	177,30	1 418,40	0,000	0,00			
32	K	91951-102R	Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm	m	30,000	193,79	5 813,70	0,000	0,00			
33	K	93890-2106	Čistenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	m	95,000	6,90	655,50	0,000	0,00			
34	K	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	7 253,675	0,12	870,44	0,000	0,00			
35	K	99822-2094	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre kryt kom. z kameniva	t	7 253,675	0,01	72,54	0,000	0,00			

143 700,55

15 157,52

SO 01 - navyac práce

1D	561972130	Recykliácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom 6 %, kamenivom hr. 300 mm	m2	7 385,000	8,25	60 926,250		
----	-----------	---	----	-----------	------	------------	--	--

ROZPOČET

Stavba: Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou

Objekt: 2 - SO-01 Lesná cesta 1L 4,0/30 - kú. Telgárt

Miesto: Telgárt
Objednávateľ: BSK,Nám. SNP 23,Banská Bystrica
Zhotoviteľ:

Dátum: 14.01.2021
Projektant: ZINGER spol. s.r.o.
Spracovateľ: Kolcúnová

							menej práce	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	množstvo
Náklady z rozpočtu							148 076,45	spolu
D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV							148 076,45	
D 1 ZEMNE PRÁCE							25 470,70	
1	K	11120-1101	Odstánenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m2	m2	840,000	1,08	907,20	0,000
2	K	12220-1103	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 1 000 do 10 000 m3	m3	2 130,000	2,97	6 326,10	0,000
3	K	12220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	2 130,000	0,12	255,60	0,000
4	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	24,300	4,67	113,48	0,000
5	K	13220-1109	Príplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	24,300	0,12	2,92	0,000
6	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	135,000	3,37	454,95	0,000
7	K	17110-1104	Násypy z hornín súdržných zhuŕnených do 102% PS	m3	864,900	2,19	1 894,13	0,000
8	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	864,900	0,46	397,85	0,000
9	K	17410-1002	Zásyp zhuŕnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3	m3	342,000	3,14	1 073,88	0,000
10	K	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	m2	9 475,000	0,62	5 874,50	0,000
11	M	005 724600	Zmes trávna tieňová technická	kg	189,500	8,05	1 525,48	0,000
12	K	18100-6111	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 10 cm	m2	9 474,000	0,21	1 989,54	0,000
13	K	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhuŕnením	m2	3 271,000	0,67	2 191,57	0,000
14	K	18210-1101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4	m2	9 475,000	0,26	2 463,50	0,000
D 2 ZÁKLADY							982,80	
15	K	21275-2127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	135,000	7,28	982,80	0,000
D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							1 913,60	
16	K	34817-111R	Osadenie a dodávka zábradlia oceľového do 100 kg/m	m	12,800	149,50	1 913,60	0,000
D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							678,29	
17	K	45157-1111	Lôžko pod diaľbu zo štrkopiesku hr. do 10 cm	m2	91,000	5,81	528,71	0,000
18	K	45157-6111	Podkladná vrstva zo štrkopiesku do 200 mm	m2	7,080	12,14	85,95	0,000
19	K	45231-1131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	m3	0,648	98,20	63,63	0,000
D 5 KOMUNIKÁCIE							101 123,93	
20	K	56420-111R	Prespanie krytu výplňovým drveným kamenivom fr 0-8mm 25-30ka/m2	m2	6 450,000	2,15	13 867,50	6 450,000
21	K	56475-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 15 cm	m2	3 190,000	4,51	14 386,90	0,000
22	K	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu 31,5(45)Gc hr. 20 cm	m2	3 550,000	4,83	17 146,50	0,000
23	K	56487-111R	Podklad zo štrkodrtu 31,5(45)Gc hr. 25 cm	m2	2 900,000	6,24	18 096,00	0,000
24	K	56487-112R	Podklad zo štrkodrtu 63Gb hr. 25 cm	m2	3 395,000	6,70	22 746,50	0,000
25	K	56983-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. štrkodrtou hr. 10 cm	m2	1 766,000	2,77	4 891,82	0,000
26	K	56990-3311	Zhotovenie zemných krajnic so zhuŕnením	m3	264,900	8,25	2 185,43	0,000
27	M	583 44229R	Kamenná sypanina G3/G-F	t	450,330	9,32	4 197,08	0,000
28	K	59796-1111	Rigol diaľžený z prefabrikátov TBM-Q 100-500 š.70cm do lôžka z betónu	m	130,000	27,74	3 606,20	0,000
D 8 RÚROVÉ VEDENIA							455,42	
29	K	89519-1111	Drenážne šachty normálne z PE nádoby podzemnej	kus	1,000	455,42	455,42	0,000
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							17 451,71	
30	K	91113-111R	Osadenie a dodávka cestnej ocef. závozy dl.5m so zabetónovaním	kus	1,000	1 265,00	1 265,00	0,000
31	K	91941-321R	Vtoková nádržka z betónu B30/37 vyzt. sieť.,strop oc. mreža,priepust do 80cm	kus	1,000	788,51	788,51	0,000
32	K	91944-1211	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr do 50 cm	kus	3,000	719,10	2 157,30	0,000
33	K	91951-102R	Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 600 mm	m	16,000	193,79	3 100,64	0,000
34	K	91951-103R	Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z PVC rúr DN 1000 mm	m	9,500	362,92	3 447,74	0,000
35	K	93890-2106	Čistenie priekop nespev. šírka dna nad 40 cm nános do 0,50 m3/m	m	840,000	6,90	5 796,00	0,000
36	K	99822-2011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva	t	6 896,297	0,12	827,56	0,000
37	K	99822-2094	Prípl. za zväčšený presun do 5 km pre kryt kom. z kameniva	t	6 896,297	0,01	68,96	0,000

148 076,45

13 867,51

SO 01 - naviac práce

1D	561972130	Recyklácia podkladu za studena na mieste - premiešanie so spojivom 6% , kamenivom hr. 300 mm	m2	6 759,000	8,25	55 761,750	
----	-----------	--	----	-----------	------	------------	--