

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Revitalizácia vnútroblok J. Halašu

JKSO

EČO

Miesto

Trenčín

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Trenčín

Projektant

Zhotoviteľ

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

15.8.2018

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant						D Celkové náklady		
						23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka			24	DPH 20,00 % z 0,00	0,00
Objednávateľ						25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00
						E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis			Pečiatka			26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ						27	Kľzavá doložka	0,00
						28	Zvýhodnenie	0,00
Dátum a podpis			Pečiatka					

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Revitalizácia vnútroblok J. Halašu**

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
JHalašu11dat 510	Revitalizácia vnútroblok J. Halašu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01 Prip.uz.sp.pl.	SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02 vs. kanal	SO 02- Vsakovacie kanále ,dažďové záhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03 Hern.šport.prv	SO 03 Herné prvky,športové prvky,mobiliár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 04_Zelen	SO 04_Zeleň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 Vonk.siln.rozv	SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO 05 Prípojka NN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 05 VO	SO 05 Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trenčín
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trenčín

Spracoval:
 Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000	519,856	575,200
1	Zemné práce	0,000	0,000	0,000	5,139	537,800
5	Komunikácie	0,000	0,000	0,000	114,235	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	400,482	37,400
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	519,856	575,200

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1020,000		
2	221	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	95,000		
3	221	113207111	Vytrhanie betónových žlabov, s vybúraním lôžka z betonu	m	289,000		
4	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1020,000		
5	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	500,000		
6	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	500,000		
7	001	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	356,000		
8	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	94,500		
9	001	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	950,500		
10	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	950,500		
11	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	950,500		
12	231	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	ks	100,000		
13	231	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	ks	100,000		

5

Komunikácie

14	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	310,000		
15	583	5838401660	Dlažbová kocka - žula, rozmer 8-10 cm	m2	313,100		
16	R	5pc1	Fitnes dráha, asfaltový povrch,zelená farba	m2	1173,000		
17	R	5pc2	D+M prechodovej mreže nad vsakovacím kanálom	m2	16,000		
18	R	5pc3	D+M Spevnené plochy pojazdné asfalt	m2	99,000		
19	R	5pc4	D+M ocelového obrubníka	m	160,000		
20	R	5pc5	D+M Bespečnostného polyuretánového povrchu	m2	287,000		
21	R	5pc6	Dopadová plocha premývaný riečny štrk	m3	161,000		
22	R	5pc7	Asfaltový chodník	m2	509,000		
23	R	5pc8	Schody 26m2 našlapnice 14m2 podstupnice	kpl	1,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	570,000		
25	592	5921954650	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	575,700		
26	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	415,000		
27	592	59219546501	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	419,150		
28	221	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	180,000		
29	592	59219546502	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	181,800		
30	221	916561113	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	500,000		
31	592	59219546503	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm	ks	505,000		
32	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	84,900		
33	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000		
34	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	100,000		
35	211	961041211	Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, - 2,20000t	m3	17,000		
36	221	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	575,200		
37	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	575,200		
38	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	390,580		
39	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	184,620		
40	R	9pc1	Demontáž herných prvkov (zemeguľa3x,dvojhodačka1x vahadl. hojdačka2x,basket.koš,fut.branka)	kpl	1,000		
41	R	9pc2	Demontáž stojan na volejbal2x,lavičky13x,ocel. tyč,futbalová bránka1x	kpl	1,000		

99 Presun hmôt HSV

42	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1715,525		
----	-----	-----------	--	---	----------	--	--

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 01 - Príprava územia a spevnené plochy

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 02- Vsakovacie kanále ,dažďové záhrady

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ:
Miesto: Trenčín

Spracoval:
Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,000	0,000	0,000	135,100	0,000
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D3	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D4	5 - KOMUNIKÁCIE	0,000	0,000	0,000	17,795	0,000
D5	8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	117,306	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D7	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
D8	721 - Vnútorná kanalizácia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	135,100	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 02- Vsakovacie kanále ,dažďové záhrady

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

D2 1 - ZEMNE PRÁCE

1	R	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,015		
2	R	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	m2	7,000		
3	R	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	10,500		
4	R	13000-1101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	7,200		
5	R	13230-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	34,200		
6	R	13230-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	m3	34,200		
7	R	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	68,400		
8	R	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	68,400		
9	R	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	m3	34,200		
10	R	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	9,000		
11	R	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	9,000		
12	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	9,000		
13	R	17120-1202	Poplatok za skládku	m3	9,000		
14	R	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	25,200		
15	R	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	6,750		
16	583	583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m3	6,750		
17	583	583 371970	Štrkopiesok 8-32	m3	26,080		
18	673	673 521600	Geotextília filtračná M 600 210g/m2	m2	293,400		
19	R	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	6,750		
20	001	1322011011	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3-vsakovací kanál	m3	196,800		
21	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	196,800		
22	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,800		
23	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	196,800		
24	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	196,800		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 02- Vsakovacie kanále ,dažďové záhrady

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	R	pc1	Priepustná zmes zeminy (100m3piesok+50m3kompost+50m3ornica)	m3	200,000		

D3 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

26	R	45131-5126	Podkladná vrstva z betónu hr. do 150 mm	m2	7,360		
27	R	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,250		
28	R	45157-7121	Podkladná a výplňová vrstva z kameniva drveného hr. do 200 mm	m2	7,000		

D4 5 - KOMUNIKÁCIE

29	R	57714-1132	Betón asfaltový tr. 1 protišm., š. do 3 m hr. 50 mm	m2	10,500		
30	221	597961111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	40,000		

D5 8 - RÚROVÉ VEDENIA

31	R	87122-8111	Ukladanie drenážneho potrubia z tvrdého PVC DN nad 90 do 150 mm	m	163,000		
32	286	286 111830	Rúrka PVC drenážna prerezáv. hrdlová 150x2,3x4000	m	163,000		
33	R	87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PP v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	15,000		
34	286	286 111200	Rúrka PP kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000	ku s	3,000		
35	286	286 506610	Koleno kanalizačné PP d160/45°	s	1,000		
36	286	286 507040	Odbočky kanalizačné PVC d160/110 mm	s	7,000		
37	286	286 507830	Odbočka kanalizačná PVC d400/160 mm IN SITU	ku s	1,000		
38	R	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	15,000		
39	R	89412-1117	Šachty na stokách kruh. PP DN 600 MTZ+dodávka komplet, poklop liatina D400	súb or	1,000		
40	R	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ - normálny	kus	1,000		
41	286	286 5A2555	Vpust uličný, mreža liatinová D400	s	1,000		
42	286	286 5A2583	Kôš bahenný	s	1,000		
43	R	89594-1211	Demontáž vpusti uličnej z betónových dielcov	kus	1,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

44	R	91973-5111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	14,000		
45	R	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 150-200 mm	m	14,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 02- Vsakovacie kanále ,dažďové záhrady

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
46	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	310,000		
47	592	5922903060	SEMMELOCK Obrubník betónový cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	313,100		
48	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	18,600		

99 Presun hmôt HSV

49	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	135,100		
----	-----	-----------	--	---	---------	--	--

D7 PRÁCE A DODÁVKY PSV

D8 721 - Vnútoraná kanalizácia

50	R	72123-3112	Strešné vtoky polypropylen HL62.1/1 DN 110	kus	7,000		
51	R	72123-3113	Drenážny nadstavec 362x362mm/240x240mm hliníkový HL635	kus	7,000		
52	R	72123-3114	Predlžovací diel pre drenážny nadstavec 93mm/362x362mm	kus	35,000		

Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 03 Herné prvky, športové prvky, mobiliár

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ:
Miesto: Trenčín

Spracoval:
Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
	SO 03 HERNÉ PRVKY, ŠPORTOVÉ PRVKY, MOBILIÁR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
 Objekt: SO 03 Herné prvky, športové prvky, mobiliár

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 03 HERNE PRVKY, ŠPORTOVÉ PRVKY, MOBILIÁR

	R		Montáž herných prvkov	kpl	1,000		
	Pol		A sliepka - preliezačka so šmýkľavkou	ks	1,000		
	Pol		C trampolína	ks	3,000		
	Pol		D bidielko - plôtik na sedenie	ks	1,000		
	Pol		E veža s kohútom a tobogánovou šmýkľavkou	ks	1,000		
	Pol		F šplhacia zostava	ks	1,000		
	Pol		G pexeso	ks	1,000		
	R		Montáž športových prvkov	kpl	1,000		
	Pol		H futbalová bránka	ks	2,000		
	Pol		I otočný kameň	ks	1,000		
	Pol		J hrazda	ks	1,000		
	Pol		K kladina	ks	1,000		
	Pol		L šplhacie tyče so zvončekom	ks	1,000		
	Pol		M laná vo svahu	ks	1,000		
	R		Montáž mobiliáru	kpl	1,000		
	Pol		N prístrešok	ks	3,000		
	Pol		O stolička s podrúčkami	ks	9,000		
	Pol		P1 – P4 50 bm lavička na múriku	bm	50,000		
	Pol		R lavička bez opierky	ks	6,000		
	Pol		S sedenie vo svahu, dl. 1250 mm	ks	9,000		
	Pol		T cyklostojan	ks	8,000		
	Pol		U odpadkový kôš s popolníkom a označením pre psie exkrementy	ks	4,000		
	Pol		V infotabula	ks	1,000		
	Pol		W tabuľka „Arónia jedlé plody“ 15x25 cm	ks	7,000		
	Pol		Z bezpečnostná zábrana dl.3m, v. 1m	ks	2,000		
	R		Montáž futbalového oplotenia	kpl	1,000		
	Pol		90 bm výška 4m	bm	90,000		

Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
 Objekt: SO 04_Zeleň

Objednávateľ: Mesto Trenčín
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Trenčín

Spracoval:
 Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
SO 04 ZELEŇ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	STROMY	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	KRY A TRVALKY	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	VÝSADBA TRVALIEK	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	HNOJENIE A MULČOVANIE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Inštalácia ochranného oplatenia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TRÁVNIK ZAKLADANÝ TRÁVNÝMI KOBERCAMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	TRÁVNIK ZAKLADANÝ VÝSEVOM	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	ZÁVLAHA	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 04_Zeleň

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

SO 04 ZELEŇ

	R	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	9067,000		
	R	Pol27	Totálny herbicíd - postrekový prípravok na ničenie burín	ml	5440,000		

STROMY

	R	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	45,000		
	R	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	45,000		
	R		Acer rubrum „Red Sunset“ o 16-18	ks	16,000		
	R		Crataegus x lavalleyi 'Carrierei' o 16-18	ks	11,000		
	R		Prunus padus o 16-18	ks	15,000		
	R		Carpinus betulus o 16-18	ks	3,000		
	R	184202112	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	45,000		
	Pol		Kotviace koly	ks	135,000		
	Pol		Popruhy k uviazaniu stromov (1,5 m / kôl)	m	202,500		

KRY A TRVALKY

	R	183205121	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín na svahu do 1:5 na starom trávniku	m2	753,000		
	R	183101113	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3	ks	250,000		
	R	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	250,000		
	R		Aronia melanocarpa 'Viking' (vo vsakovacom kanáli) v 120-150	ks	151,000		
	R		Cornus stolonifera 'Flaviramea' v 120-150	ks	15,000		
	R		Cornus alba v 120-150	ks	32,000		
	R		Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig' v 120-150	ks	16,000		
	R		Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig' v 120-150, solitér	ks	6,000		
	R		Acer tataricum v 120-150, solitér	ks	13,000		
	R		Aesculus parviflora v 120-150, solitér	ks	17,000		
	R		Výbudovanie ochranného oplotenia okolo solitérnych krov	ks	36,000		
	R		Ochranné oplotenie z kolov a priečok	ks	36,000		
	R	183104131	Hĺbenie ryhy v hornine 1-4 bez výmeny pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5, šírky do 600mm, hĺbky do 500mm	m	159,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
 Objekt: SO 04_Zeleň

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R	184701112	Výsadba živého plota do vopred vyhlúbenej ryhy v rovine alebo na svahu do 1:5 z drevín s balom	ks	398,000		
	R		Hrab obyčajný -Carpinus betulus; listnatý krík, 60-80cm, K	ks	398,000		

VÝSADBA TRVALIEK

	R	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	445,000		
	R	183204112	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	445,000		
	R		Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester'	ks	250,000		
	R		Calamagrostis brachytricha	ks	195,000		

HNOJENIE A MULČOVANIE

	R	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,028		
	R		Hnojivo s postupným uvoľňovaním živín pre dreviny, min. účinok 5 mesiacov, dávkovanie 100 g / strom, 30g / ker, 10g / trvalka	kg	28,390		
	R	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	833,000		
	R		Mulčovacia kôra	m3	83,300		
	R		Mulčovanie záhonov štrkom, vrstva 50 mm	m2	312,000		
	R		Riečny štrk frakcie 4-8 mm	m3	15,600		
	R	18492111	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	473,000		
	Pol		Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2	m2	473,000		

Inštalácia ochranného oplotenia

1	R	pol	Montáž ochranného oplotenia	m	630,000		
	Pol		Koly/palisády s priemerom 6 cm z mäkkého dreva so špicou a fazetou, dĺžka 100 cm	ks	512,000		
	Pol		konopné lano v prírodnej farbe, priemer 20 mm	m	768,000		
	Pol		Vruty 5x50	ks	1000,000		

TRÁVNÍK ZAKLADANÝ TRÁVNÝMI KOBERCAMI

	R	180406111	Založenie trávniku parkového mačínovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	684,000		
	R		Trávne mačiny + 10% na orezy	m2	752,400		
	R	185803111	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením v rovine alebo vo svahu do 1:5	m2	684,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 04_Zeleň

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	R	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	684,000		
	R		Selektívny herbicíd - postrekový prípravok na ničenie dvojklíčnolistých burín	ml	410,400		
	R	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,034		
	R		Hnojivo s postupným uvoľňovaním živín pre trávnik, štartovacie, min. účinok 3 mesiace, dávkovanie 50 g / m2	kg	34,200		

TRÁVNIK ZAKLADANÝ VÝSEVOM

	R	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	4000,000		
	Pol		Trávové semeno - parková zmes 30g/m2	kg	120,000		
	R	180402112	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu od 1:5 do 1:2	m2	2000,000		
	Pol		Trávové semeno - parková zmes 40g/m2	kg	80,000		
	R	180402113	Založenie trávniku parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	1630,000		
	Pol		Trávové semeno - parková zmes 50g/m2	kg	81,500		
	R	185803111	Ošetrovanie trávniku bez ohľadu na spôsob založenia - pokosenie so zhrabaním a odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	7630,000		
	R	184802611	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	7630,000		
	R		Selektívny herbicíd - postrekový prípravok na ničenie dvojklíčnolistých burín	ml	4578,000		
	R	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,381		
	R		Hnojivo s postupným uvoľňovaním živín pre trávnik, štartovacie, min. účinok 3 mesiace, dávkovanie 50 g / m2	kg	381,500		

ZÁVLAHA

	R	185804311	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 + príplatok za každých 100 m2	m3	680,000		
--	---	-----------	---	----	---------	--	--

Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Prípojka NN

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ:
Miesto: Trenčín

Spracoval:
Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PRÁCE A DODÁVKY M		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
M21	155 Elektromontáže	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Prípojka NN

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Miesto: Trenčín

Spracoval:

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 155 Elektromontáže

1	R	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4x16-25	kus	4,000		
2	921	921 AN15420	Koncovka do 4x25 mm ²	s	4,000		
3	R	21012-0102	Vložka poistková, nožová do 500V	kus	3,000		
4	921	921 AN14148	Poistka PN00 40A GG	s	3,000		
5	R	21019-1541	Montáž elektromerového rozvádzača v plastovom pilieri so zemným dielom	kus	1,000		
6	357	357 530H093	Rozvádzač elektromerový RE 2.0/SZ-F403-W-25A-P2-0021	ku s	1,000		
7	357	357 530H099	Prevedenie rozvádzačov s okienkom "W" - príplatok	ku s	1,000		
8	R	21019-1542	Montáž rozvádzača pre osvetlenie v plastovom pilieri s podstavcom	kus	1,000		
9	pre	pre db.cena 1	Rozvádzač pre osvetlenie RO, typ SCHRACK MAXIPOL	ku s	1,000		
10	R	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	232,000		
11	354	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	143,840		
12	R	21081-0054	Kábel 750V : CYKY 4x16 - uložený vo výkope alebo v trubke	m	72,000		
13	341	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	72,000		
14	R	21090-1090	Kábel 1kV : NAYY 4x25 - uložený vo výkope alebo v trubke	m	160,000		
15	341	341 410M100	Kábel Al : 1-NAYY-J 4x25	m	160,000		
16	R	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	8,000		
17	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	14,000		

202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

M46

18	R	46001-0024	Vytýčenie káblovej trasy	km	0,210		
19	R	46007-0343	Jama pre betónový základ	kus	1,000		
20	R	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m ³	0,300		
21	589	589 352500	Betón	m ³	0,300		
22	R	46020-0143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	210,000		
23	R	46042-0372	Zriadenie kábl lôžka š 35/30cm, preosiata zemina, chránička	m	210,000		
24	R	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	210,000		
25	921	921 AN33570	Fólia výstražná	m	210,000		
26	R	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	210,000		
27	345	345 658I003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90, čierna	m	210,000		
28	R	46056-0143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	210,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Prípojka NN

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	R	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	73,500		

Celkom

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Trenčín
Zhotoviteľ:
Miesto: Trenčín

Spracoval:
Dátum: 15.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
PRÁCE A DODÁVKY M		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
M21	155 Elektromontáže	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
M46	202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY M

M21

155 Elektromontáže

1	R	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových do 4x10	kus	14,000		
2	R	21010-0252	Ukončenie káblov celoplastových 4x16-25	kus	26,000		
3	R	21020-0119	Svietidlo reflektorové do exteriéru	kus	3,000		
4	pon	pon uk.cena 1	Svietidlo MARECO LUCE, typ NEXUS LED 30 stup., 1x10W/230V, IP65, v AL kryte	ku s	3,000		
5	R	21020-4011	Stožiar osvetlovací AL do 12 m	kus	18,000		
6	921	921 AN33203	Rošt základový ZR1-5-Z zinok	s	14,000		
7	921	921 AN33265	Rošt základový ZR2-12-Z zinok	s	4,000		
8	pon	pon uk.cena 2	Stožiar osvetlovací, typ DIORAMA 5	s	14,000		
9	pon	pon uk.cena 8	Stožiar osvetlovací, typ DIORAMA 8	s	4,000		
10	R	21020-4201	Elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh	kus	18,000		
11	921	921 AN33283	Stožiarová rozvodnica GURO EKM 2050, E27/6A	ku s	18,000		
12	358	358 5690F03	Poistka závitová E27, normálna D II-6A	s	18,000		
13	358	358 5691F03	Dotyk poistkový E27, normálna VD II-6A	s	18,000		
14	R	21022-0022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	m	440,000		
15	354	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	kg	272,800		
16	R	21022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	54,000		
17	354	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	s	36,000		
18	354	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	ku s	18,000		
19	R	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	m	102,000		
20	341	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	102,000		
21	R	21081-0046	Kábel 750V : CYKY 3x2,5, uložený vo výkope alebo v trubke	m	178,000		
22	341	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	178,000		
23	R	21081-0054	Kábel 750V : CYKY 4x16, uložený vo výkope alebo v trubke	m	580,000		
24	341	341 203M250	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	580,000		
25	R	21329-0040	Demontáž existujúcich svietidiel VO, vr. odpojenia a odvozu	ks	14,000		
26	R	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	40,000		
27	R	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	24,000		

202 Zemné práce vykonávané pri externých mon

M46

28	R	46001-0024	Vytýčenie káblvej trasy	km	0,476		
29	R	46008-0002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	m3	8,300		
30	R	46010-0001	Stožiarové púzdro pre stožiar VO	kus	18,000		

ZADANIE

Stavba: Revitalizácia vnútroblok J. Halašu
Objekt: SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody
Časť: SO 05 Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Trenčín

Dátum: 15.8.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	589	589 352500	Betón	m3	8,300		
32	R	46020-0143	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	476,000		
33	R	46042-0372	Zriadenie kábl ľožka š 35/30cm, preosiata zemina, chránička	m	476,000		
34	R	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	476,000		
35	921	921 AN33570	Fólia výstražná	m	476,000		
36	R	46051-0021	Priestup káblový z PVC rúr D 10,5 cm	m	616,000		
37	345	345 6581003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90, čierna	m	616,000		
38	R	46056-0143	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 3	m	476,000		
39	R	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr 3	m2	166,600		

Celkom